

# Executarea și montarea platformelor modulare pentru deseuri cu un modul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 24 977,26 lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon (Stilpi-60x60-45.7kg; Pereti+usa 40x40 -70,9kg; Așteriala 40x20 -12,2kg)	kg	128,8000	37,22 19,50	4 793,93 2 511,60
2	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasă gr.4mm Cu inscripție tăiată cu laser DESEURI RECICLABILE	t	0,0940	25 440,00 5 625,00	2 391,36 528,75
3	CK40A aplicativ	Captuseala cu panou din PVC în dosul inscripției tăiată cu laser Materiale marunte=1,0100	m2	1,0000	169,12 72,30	169,12 72,30
4	IzK15A aplicativ	Vopsirea cu vopsea pulbere, executată înainte de montaj (în depozit)(vopsea cu pulbere 0,06kg/m2	m2	12,1400	483,27 305,25	5 866,90 3 705,74
5	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante ușoare de tabla profilată, montate pe pane metalice (Captusirea celulei de gunoi cu tabla cutată) Material marunt (saibe, etc.)=1,0500	m2	12,2200	264,91 90,00	3 237,17 1 099,80
6	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat	buc	4,0000	35,00 15,00	140,00 60,00

	Total	lei	16 598,48
	Asigurari sociale	24 %	1 914,77
	Transportarea materialelor	5 %	372,86

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				18 886,11
		Cheltuieli de regie	7 %			1 322,03
		Total				20 208,14
		Beneficiul de deviz	3 %			606,24
		Total				20 814,38
		TVA	20 %			4 162,88
						<b>24 977,26</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>7 978,19</b>

**Executarea si montarea  
platformelor modulare pentru  
deseuri cu un modul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 24 977,26 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № :							

**Manopera :**

1.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	75,00	62,25	
2.	7212030022700	Sudor	h-om	6,5520	75,00	491,40	
3.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,6090	75,00	870,68	
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	31,0340	75,00	2 327,55	
5.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	49,4098	75,00	3 705,74	
6.	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	75,00	60,00	
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1410	75,00	460,57	
<b>Total manopera</b>							<b>7 978,19</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,5760	22,00	56,67	
2.	1421102200991-1	Vopsea pulbere	kg	0,7284	1 137,00	828,19	
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6204	227,00	140,83	
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4136	27,00	11,17	
5.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,2880	95,00	122,36	
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5760	2,80	7,21	
7.	2710403642419-1	Panou din PVC	m2	1,1110	87,00	96,66	
8.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,6920	16,00	27,07	
9.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	1,8800	16,00	30,08	
10.	2732103646300-1	Panouri din tabla cutata	m2	14,7556	138,71	2 046,75	
11.	2733103610000	Tabla groasa	kg	98,7000	16,00	1 579,20	
12.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	128,8000	16,00	2 060,80	
13.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,6780	50,00	83,90	
14.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	115,4790	0,70	80,84	
15.	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	20,00	80,00	
16.	4011106202741	Energie electrica	kw	68,4664	3,00	205,40	
<b>Total materiale de construcții</b>							<b>7 457,13</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4 - 5,9 m.c/min	h-ut	4,8560	84,00	407,90
2.	2922140006804	Macara capra actionata electric 30 tf,	h-ut	0,6070	400,00	242,80

		deschidere max. 32 m				
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6110	16,00	9,78
4.	2952270003826	Generator de aer cald debit 10000 kcal/ora	h-ut	4,8560	100,00	485,60
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	24,00	0,16
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0423	400,00	16,92
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1 163,16</b>

Total	lei	16 598,48
Asigurari sociale	24 %	1 914,77
Transportarea materialelor	5 %	372,86
Cheltuieli directe		18 886,11
Cheltuieli de regie	7 %	1 322,03
Total		20 208,14
Beneficiul de deviz	3 %	606,24
Total		20 814,38
TVA	20 %	4 162,88

**Total deviz: 24 977,26**

**Obiect Executarea si montarea platformelor  
modulare pentru deseuri cu un modul**
**Investitor Primaria mun.Soroca**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti și panouri despartitoare pentru balcon (Stilpi-60x60-45.7kg; Pereti+usa 40x40 -70,9kg; Asteriala 40x20 -12,2kg)	kg			37,22 19,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	95,00	0,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,80	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 793,93
2	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa gr.4mm Cu inscriptie taiata cu lazer DESEURI REICLABLE	t			25 440,00 5 625,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,0000	75,00	1 125,00
	7212030022700	Sudor	h-om	56,0000	75,00	4 200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	75,00	300,00
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	16,00	16 800,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	50,00	550,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,4000	27,00	118,83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,6000	227,00	1 498,19
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	18,0000	16,00	287,98
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	20,0000	16,00	320,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	3,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4500	400,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 391,36
3	CK40A aplicativ	Captuseala cu panou din PVC in dosul inscriptiei taiata cu lazer Materiale marunte=1,0100	m2			169,12 72,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	75,00	10,05
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	75,00	62,25
	2710403642419-1	Panou din PVC	m2	1,1000	87,00	96,66
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	24,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169,12
4	IzK15A aplicativ	Vopsirea cu vopsea pulbere, executate inainte de montaj (in depozit)(vopsea cu pulbere 0,06kg/m2	m2			483,27 305,25
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	4,0700	75,00	305,25
	1421102200991-1	Vopsea pulbere	kg	0,0600	1 137,00	68,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,4000	3,00	16,20
	2952270003826	Generator de aer cald debit 10000 kcal/ora	h-ut	0,4000	100,00	40,00
	2922140006804	Macara capra actionata electric 30 tf, deschidere max. 32 m	h-ut	0,0500	400,00	20,00
	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4 - 5,9 m.c/min	h-ut	0,4000	84,00	33,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 866,90
5	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata, montate pe pane metalice (Captusirea celulei de gunoi cu tabla cutata) Material marunt (saibe, etc.)=1,0500	m2			264,91 90,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	75,00	71,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2732103646300-1	Panouri din tabla cutata	m2	1,1500	138,71	167,49
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	9,0000	0,70	6,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	16,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 237,17
6	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			35,00
						15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	20,00	20,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.