

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale din s.
Cosernita, r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr.7

Valoarea de deviz 91 878,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr.7 1.1. Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr.7, Sectorul 1 (Lungimea - 175 m, b=3,0 m) 1.1.1. Lucrari pregatitoare				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,5300	1 353,92 0,00	717,58 0,00
2	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,5300	5 668,00 354,91	3 004,04 188,10
3	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea	m3	0,5300	60,83 0,00	32,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
		<i>Total</i>	lei			3 753,86
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				3 753,86 188,10
		1.1.2. Structura rutiera				
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3	63,0000	730,08 56,00	45 994,89 3 528,00
		<i>Total</i>	lei			45 994,89
		Total Structura rutiera Inclusiv salariu				45 994,89 3 528,00
		<i>Total</i>	lei			49 748,75
		Total Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr.7, Sectorul 1 (Lungimea - 175 m, b=3,0 m) Inclusiv salariu				49 748,75 3 716,10
		1.2. Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr.7, Sectorul 2 (Lungimea - 65 m, b=3,0 m) 1.2.1. Lucrari pregatitoare				
5	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,2000	1 353,90 0,00	270,78 0,00
6	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,2000	5 667,95 354,90	1 133,59 70,98
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t,	m3	0,2000	60,85 0,00	12,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
		<i>Total</i>	lei			1 416,54
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				1 416,54 70,98
		1.2.2. Structura rutiera				
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3	23,4000	730,08 56,00	17 083,81 1 310,40
		<i>Total</i>	lei			17 083,81
		Total Structura rutiera Inclusiv salariu				17 083,81 1 310,40
		<i>Total</i>	lei			18 500,35
		Total Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr.7, Sectorul 2 (Lungimea - 65 m, b=3,0 m) Inclusiv salariu				18 500,35 1 381,38
		<i>Total</i>	lei			68 249,10
		Total Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr.7 Inclusiv salariu				68 249,10 5 097,48

		Total	lei		68 249,10
		CAS	24 %		1 223,40
		Total CD			69 472,50
		Cheltuieli de regie	7 %		4 863,08
		Total cu CR			74 335,58
		Beneficiu	3 %		2 230,06
		Total cu B			76 565,64
		TVA	20 %		15 313,13
		Total deviz: Inclusiv salariu	91 878,77		
			5 097,48		

Intocmit _____

Verificat

**Lucrari de reparatie a
drumurilor locale din s.
Cosernita, r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr.7

Valoarea de deviz 91 878,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	69,1200	70,00	4 838,40
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7011	70,00	259,08
		Total manopera				5 097,48

Materialie:

1.	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 8-16	m3	8,8128	320,00	2 820,10
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16-31,5mm	m3	109,7280	320,00	35 112,96
3.	1421102200525-1	Savura	m3	22,2048	190,00	4 218,91
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,3300	20,00	446,60
		Total materiale de construcții				42 598,57

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,1691	641,67	3 316,85
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,9467	558,33	3 878,55
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,2912	558,33	12 445,85
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,2330	408,33	911,80
		Total utilaje de construcții				20 553,05

Total			lei			68 249,10
-------	--	--	-----	--	--	-----------

CAS	24 %	1 223,40
Total CD		69 472,50
Cheltuieli de regie	7 %	4 863,08
Total cu CR		74 335,58
Beneficiu	3 %	2 230,06
Total cu B		76 565,64
TVA	20 %	15 313,13

Total deviz:

91 878,77

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor locale Investitor
din s. Cosernita, r-nul Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr.7				
		1.1. Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr.7, Sectorul 1 (Lungimea - 175 m, b=3,0 m)				
		1.1.1. Lucrari pregatitoare				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 353,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	641,67	1 353,92
		<i>Total</i>	lei			717,58
2	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			5 668,00 354,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,91

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,5160	558,33	5 313,09
		<i>Total</i>	lei			3 004,04
3	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			60,83 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	408,33	40,83
		<i>Total</i>	lei			32,24
		1.1.2. Structura rutiera				
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3			730,08 56,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	70,00	56,00
	1421102200525-1	Savura	m3	0,2570	190,00	48,83
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 8-16	m3	0,1020	320,00	32,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16-31,5mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	558,33	144,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	408,33	10,21
		<i>Total</i>	lei			45 994,89
		1.2. Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr.7, Sectorul 2 (Lungimea - 65 m, b=3,0 m)				
		1.2.1. Lucrari pregatitoare				
5	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 353,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	641,67	1 353,90
		<i>Total</i>	lei			270,78
6	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in stratari succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			5 667,95 354,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,90
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,5160	558,33	5 313,05
		<i>Total</i>	lei			1 133,59
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			60,85 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	408,33	40,85
		<i>Total</i>	lei			12,17
		1.2.2. Structura rutiera				
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3			730,08 56,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	70,00	56,00
	1421102200525-1	Savura	m3	0,2570	190,00	48,83

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 8-16	m3	0,1020	320,00	32,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 16-31,5mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	558,33	144,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	408,33	10,21
		<i>Total</i>	lei			17 083,81

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.