

**Lucrari de reparatii capitale a
acoperisului la IP Gimnaziul s.
Cupcui, r. Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie acoperisului bloc secundar

Valoarea de deviz 80 853,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - picuritor (капельник) din tabla zincata	m	23,000	13,45 13,24	309,24 304,61
2	TR11AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,045	52,67 52,67	2,37 2,37
3	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t	t	0,680	71,21 53,97	48,42 36,70
		Total Demontari Inclusiv salariu				360,03 343,68
		2. Lucrari de reparatie acoperisului				
4	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	8,500	200,88 151,36	1 707,50 1 286,56
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	46,000	14,62 3,78	672,29 174,06

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-un strat				
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	11,000	55,90 39,73	614,89 437,05
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	179,000	14,62 3,78	2 616,10 677,34
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	179,000	176,38 45,41	31 571,79 8 128,03
9	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	46,000	235,13 130,55	10 815,95 6 005,21
		Total Lucrari de reparatie acoperisului Inklusiv salariu				47 998,52 16 708,25

		Total	lei	48 358,55
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	4 092,46
		Cheltuieli de transport	10,00 %	3 063,22
		Cheltuieli de regie	14,50 %	8 049,57
		Beneficiu de deviz	6,00 %	3 813,82
		Total	100,00 +	67 377,62
		TVA	20,00 %	13 475,51
		Total deviz: Inklusiv salariu		80 853,13 17 051,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii capitale a
acoperisului la IP Gimnaziul s.
Cupcui, r. Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie acoperisului bloc secundar**

Valoarea de deviz 80 853,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	30,300	94,60	2 866,380
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66,550	94,60	6 295,630
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,250	94,60	3 807,650
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,413	94,60	39,070
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,740	94,60	4 043,204
Total manopera						17 051,93

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,641	500,00	320,500
2.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	56,385	28,00	1 578,780
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	67,500	36,00	2 430,000
4.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,116	30,00	3,480
5.	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,741	100,00	174,100
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	153,698	2,80	430,354
7.	2652102100713	Var pasta	m3	0,014	1 410,23	19,743
8.	2652102100737	Var hidratat	kg	26,350	4,84	127,405
9.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,287	0,00	0,000
10.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,196	0,00	0,000
11.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,051	0,00	0,000
12.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	216,142	98,33	21 253,243
13.	2682132601626	Carton bitumat	m2	23,920	20,00	478,400
14.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	88,504	40,00	3 540,160
15.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	7,176	25,00	179,400
16.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,392	36,26	86,741
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,397	25,00	9,925
Total materiale de construcții						30 632,22

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	17,900	10,00	179,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	20,15	0,262
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,298	20,15	6,004
4.	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,194	60,44	11,725
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,871	60,44	475,709
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,051	33,58	1,712
Total utilaje de construcții						674,40

Total	lei	48 358,55
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	4 092,46
Cheltuieli de transport	10,00 %	3 063,22
Cheltuieli de regie	14,50 %	8 049,57
Beneficiu de deviz	6,00 %	3 813,82
Total	100,00 +	67 377,62
TVA	20,00 %	13 475,51

Total deviz:

80 853,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii capitale a
acoperisului la IP Gimnaziul s. Cupcui, r. Leova**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - picuritor (капельник) din tabla zincata	m			13,45
						13,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
2	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			52,67
						52,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	94,60	52,556
3	TrB22E6A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t	t			71,21
						53,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	94,60	53,978
	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,2850	60,44	17,243
		2. Lucrari de reparatie acoperisului				
4	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			200,88
						151,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,80	15,960
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	4,84	14,989
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	500,00	18,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	25,00	0,224
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	33,58	0,201
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	60,44	0,149
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,62
						3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,15	0,006
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			55,90
						39,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	94,60	33,110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,622
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	100,00	15,827
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	30,00	0,316
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0012	20,15	0,024

1	2	3	4	5	6	7
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,62 ----- 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	36,00	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,15	0,006
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			176,38 ----- 45,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	98,33	118,733
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,00	8,820
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	60,44	2,418
9	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			235,13 ----- 130,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8300	94,60	78,518
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	40,00	76,960
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	25,00	3,900
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	20,00	10,400
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	36,26	1,886
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,80	6,406
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	3,641
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 410,23	0,429
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,052
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,44	0,907

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.