

Lucrari de restabilire a stratului anticoroziv a echipamentului si a constructiilor metalice a estacadei racordurilor termice CET Sursa 1

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 900 148,04 lei

Intocmit in prețuri curente +

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 050,000	63,00	66 150,000
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	300,000	63,00	18 900,000
3.	7135010011000	Galvanizator	h-om	480,000	63,00	30 240,000
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 240,000	63,00	204 120,000
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	810,000	63,00	51 030,000
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 500,000	63,00	94 500,000
Total manopera						464 940,00

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	150,000	6,00	900,000
2.	2010102903496	Scinduri de rasinoase	m3	0,200	4 850,00	970,000
3.	2010102904145	Dulapuri de rasini	m3	0,500	0,00	0,000
4.	2010102907826	Rigle rasin lunga	m3	0,300	4 850,00	1 455,000
5.	2320166200676	White spirit	kg	60,000	42,86	2 571,600
6.	232016627	Destilan RE-00-5-26	kg	120,000	66,87	8 024,400
7.	2430126107873	Email AU-199	kg	900,000	74,92	67 428,000
8.	2430226100837	Grund AY-066	kg	450,000	66,87	30 091,500
9.	2430226109082	Diluant	kg	66,000	39,80	2 626,800
10.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie,piulite, saibe, etc.)	kg	30,000	15,84	475,200
11.	2881116001666	Hirtie slef.	buc	900,000	6,00	5 400,000
12.	2881116002700	Disc abraziv	buc	450,000	12,00	5 400,000
Total materiale de construcții						125 342,50

Utilaje de construcții:

1.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	4 600,000	0,25	1 150,000
2.	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	210,000	5,00	1 050,000
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,000	20,00	60,000
4.	2940420007685	Masina de raschetat	h-ut	300,000	10,00	3 000,000
5.	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele	h-ut	60,000	10,00	600,000
Total utilaje de construcții						5 860,00

Total	lei	596 142,50
Fondul social si medical	24,00 %	111 585,60

Transportarea materialelor	5,00 %	6 267,12
Total	100,00 +	713 995,22
Cheltuieli de regie	3,00 %	21 419,85
Total	100,00 +	735 415,07
Beneficiu de deviz	2,00 %	14 708,30
Total	100,00 +	750 123,37
TVA	20,00 %	150 024,67
Total	100,00 +	900 148,04

Total deviz:

900 148,0

4

Intocmit

SRL "Euroros Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)