

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrari de reparatii capitale la Laboratorul IMSP CS Telenesti**

Valoarea de deviz 1 186 450 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,040	31,498 31,498	977,700 977,700
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	89,600	100,400 99,000	8 995,840 8 870,400
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	44,800	60,500 58,500	2 710,400 2 620,800
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	44,800	24,300 22,500	1 088,640 1 008,000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,400	21,450 20,250	1 424,280 1 344,600
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	44,800	70,500 70,500	3 158,400 3 158,400
7	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	17,920	2 122,718 279,003	38 039,105 4 999,725
8	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	2,700	2 465,800 658,500	6 657,661 1 777,950

1	2	3	4	5	6	7
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	31,040	2 404,874 60,749	74 647,294 1 885,650
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,480	929,294 74,247	4 163,235 332,625
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	67,200	24,549 3,375	1 649,720 226,800
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	44,800	221,427 67,500	9 919,950 3 024,000
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	44,800	380,840 82,500	17 061,634 3 696,000
14	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,200	109,076 63,750	2 530,570 1 479,000
15	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	62,000	49,592 25,500	3 074,719 1 581,000
16	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	75,000	62,107 26,250	4 658,008 1 968,750
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura	m2	72,000	269,235 172,500	19 384,920 12 420,000

1	2	3	4	5	6	7
		de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,800	5,175 2,250	604,440 262,800
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP-75)	m2	116,800	114,820 91,500	13 410,971 10 687,200
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	116,800	28,956 15,000	3 382,060 1 752,000
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2	116,800	53,929 41,250	6 298,884 4 818,000
22	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	37,600	50,375 39,000	1 894,100 1 466,400
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	116,800	5,175 2,250	604,440 262,800
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,800	58,590 41,250	6 843,320 4 818,000
25	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	44,800	271,390 150,000	12 158,272 6 720,000
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	4,000	69,050 23,250	276,200 93,000

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
27	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	66,025 22,500	132,050 45,000
28	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	391,240 21,000	2 347,440 126,000
29	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	1,000	793,546 132,000	793,546 132,000
30	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	12,000	138,050 62,250	1 656,600 747,000
		Total Coridor Inclusiv salariu				250 544,399 83 301,600
		2. Cabinetul 114-209				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,000	21,450 20,250	729,300 688,500
32	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,000	42,920 37,500	257,520 225,000
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (MP-75)	m2	64,000	138,123 114,750	8 839,840 7 344,000
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito	m2	64,000	53,929 41,250	3 451,448 2 640,000

1	2	3	4	5	6	7
		SV+)				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,000	5,175 2,250	331,200 144,000
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,000	58,590 41,250	3 749,760 2 640,000
		Total Cabinetul 114-209 Inclusiv salariu				17 359,068 13 681,500
		3. Depozitul 1-2-3				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,480	21,451 20,251	696,730 657,750
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,050	60,519 58,515	305,620 295,500
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,050	24,287 22,485	122,650 113,550
40	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,050	70,485 70,485	355,950 355,950
41	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	28,000	49,592 25,500	1 388,583 714,000
42	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	36,000	62,107 26,250	2 235,843 945,000
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	929,250 74,250	371,700 29,700
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	6,070	24,590 3,373	149,264 20,475

1	2	3	4	5	6	7
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,050	221,500 67,500	1 118,575 340,875
46	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	5,050	380,859 82,500	1 923,337 416,625
47	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	11,200	109,072 63,750	1 221,610 714,000
48	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	18,800	42,906 37,500	806,630 705,000
49	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	34,500	118,410 90,000	4 085,130 3 105,000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,530	5,175 2,250	199,393 86,700
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP-75)	m2	38,530	114,821 91,501	4 424,037 3 525,525
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,530	28,956 15,000	1 115,681 577,950

1	2	3	4	5	6	7
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2	38,530	53,928 41,249	2 077,845 1 589,325
54	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,600	50,375 39,000	634,725 491,400
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,530	5,175 2,250	199,393 86,700
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,530	58,591 41,251	2 257,517 1 589,400
57	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,050	271,373 150,000	1 370,434 757,500
58	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	69,050 23,250	276,200 93,000
59	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	66,025 22,500	132,050 45,000
60	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	391,240 21,000	782,480 42,000
61	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	140,000	55,613 19,500	7 785,820 2 730,000
62	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	12,000	494,660 172,500	5 935,920 2 070,000
		Total Depozitul 1-2-3 Inclusiv salariu				41 973,117 22 097,925
		4. Examen a urinei				

1	2	3	4	5	6	7
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	71,250 71,250	142,500 142,500
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,800	60,500 58,500	1 379,400 1 333,800
65	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,280	557,500 412,500	1 271,100 940,500
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	67,820	21,449 20,250	1 454,705 1 373,325
67	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	22,800	70,500 70,500	1 607,400 1 607,400
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	28,000	49,592 25,500	1 388,583 714,000
69	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	33,000	62,107 26,250	2 049,521 866,250
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,180	929,339 74,243	2 025,960 161,850
71	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	32,700	24,561 3,376	803,161 110,400
72	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,800	221,430 67,500	5 048,600 1 539,000
73	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	22,800	380,841 82,500	8 683,179 1 881,000
74	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea	m	24,200	109,076	2 639,640

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			63,750	1 542,750
75	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	31,080	42,906 37,500	1 333,520 1 165,500
76	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	73,420	118,393 90,000	8 692,440 6 607,800
77	CK50A K=3 manopera	Corob suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,920	571,386 450,000	2 239,835 1 764,000
78	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	709,500 56,250	709,500 56,250
79	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	18,150	453,867 213,748	8 237,680 3 879,525
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,000	5,175 2,250	398,475 173,250
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	77,000	114,820 91,500	8 841,140 7 045,500

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.(MP-75)				
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,000	28,956 15,000	2 229,610 1 155,000
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2	77,000	53,929 41,250	4 152,514 3 176,250
84	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,900	50,375 39,000	1 355,088 1 049,100
85	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	22,800	271,390 150,000	6 187,692 3 420,000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,000	5,175 2,250	398,475 173,250
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,000	58,590 41,250	4 511,430 3 176,250
88	SC05A	Chiuvea din inox 450*450mm de la200h, adaugatorspatiul de uscare si dulap cu doua nivele sub chiuvea	buc	2,000	2 899,950 127,500	5 799,900 255,000
89	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	714,050 56,250	1 428,100 112,500
90	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	586,275 78,750	1 172,550 157,500
91	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	58,445 24,750	116,890 49,500
92	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	1,800	44,581	80,245

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			18,750	33,750
93	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	90,150 9,750	90,150 9,750
94	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	149,050 6,750	298,100 13,500
95	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	69,050 23,250	552,400 186,000
96	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	66,025 22,500	132,050 45,000
97	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	391,240 21,000	1 564,960 84,000
		Total Examen a urinei Inclusiv salariu				89 016,493 46 000,950
		5. Examen Serologie				
98	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250
99	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,400	60,500 58,500	750,200 725,400
100	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,240	557,500 412,500	691,300 511,500
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,660	21,450 20,250	743,450 701,850
102	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	30,000	49,592 25,500	1 487,767 765,000

1	2	3	4	5	6	7
		mmp				
103	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	36,000	62,107 26,250	2 235,843 945,000
104	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,140	929,259 74,276	1 059,355 84,675
105	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	17,100	24,545 3,377	419,725 57,750
106	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,400	221,407 67,500	2 745,450 837,000
107	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	12,400	380,847 82,500	4 722,502 1 023,000
108	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,800	109,087 63,750	1 396,310 816,000
109	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,540	42,907 37,500	666,770 582,750
110	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,260	118,375 90,000	4 765,770 3 623,400

1	2	3	4	5	6	7
111	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	19,500	453,934 213,750	8 851,715 4 168,125
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	5,175 2,250	166,443 72,375
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP-75)	m2	32,160	114,820 91,500	3 692,616 2 942,625
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,160	28,956 15,000	931,232 482,400
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2	32,160	53,929 41,250	1 734,352 1 326,600
116	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,700	50,375 39,000	690,138 534,300
117	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	12,400	271,390 150,000	3 365,236 1 860,000
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160	5,175 2,250	166,443 72,375
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,116	58,590 41,250	1 881,676 1 324,800
120	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	149,050 6,750	298,100 13,500

1	2	3	4	5	6	7
121	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 748,550 138,750	1 748,550 138,750
122	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	714,050 56,250	714,050 56,250
123	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	586,275 78,750	586,275 78,750
124	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	58,445 24,750	116,890 49,500
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	44,581 18,750	80,245 33,750
126	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	90,150 9,750	90,150 9,750
127	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	69,050 23,250	345,250 116,250
128	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	66,025 22,500	66,025 22,500
129	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	391,240 21,000	782,480 42,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Examen Serologie Inclusiv salariu				48 063,558 24 089,175
		6. Bloc sanitar				
130	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,480	100,408 99,007	449,830 443,550
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,920	21,447 20,247	255,650 241,350
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,970	60,492 58,485	179,660 173,700
133	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,297	557,677 412,626	165,630 122,550
134	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,040	2 122,909 279,007	4 330,735 569,175
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250
136	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	82,500 82,500	82,500 82,500
137	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	11,000	49,593 25,500	545,526 280,500
138	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	10,000	62,107 26,250	621,068 262,500
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,290	928,638 74,224	269,305 21,525
140	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4,450	24,601 3,371	109,475 15,000
141	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	2,970	221,251 67,500	657,115 200,475

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
142	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	2,970	380,865 82,500	1 131,169 245,025
143	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	9,400	42,977 37,500	403,980 352,500
144	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,520	118,396 90,000	2 074,300 1 576,800
145	CK50A K=3 manopera	Corob suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,920	571,386 450,000	2 239,835 1 764,000
146	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	709,500 56,250	709,500 56,250
147	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,970	271,439 150,025	806,174 445,575
148	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	9,600	453,928 213,750	4 357,710 2 052,000

1	2	3	4	5	6	7
149	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP-75)	m2	10,890	114,821 91,501	1 250,405 996,450
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,890	28,955 15,000	315,323 163,350
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2	10,890	53,933 41,253	587,326 449,250
152	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	6,900	50,375 39,000	347,587 269,100
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,890	5,176 2,252	56,372 24,525
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,890	58,594 41,253	638,093 449,250
155	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 748,550 138,750	1 748,550 138,750
156	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	714,050 56,250	714,050 56,250
157	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	586,275 78,750	586,275 78,750
158	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25	m	2,000	58,445 24,750	116,890 49,500

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	44,581 18,750	80,245 33,750
160	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	90,150 9,750	90,150 9,750
161	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 629,750 352,500	2 629,750 352,500
162	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	69,050 23,250	69,050 23,250
163	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	66,025 22,500	66,025 22,500
164	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	391,240 21,000	391,240 21,000
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				29 147,743 12 114,150
		7. Relaxare				
165	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250
166	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,800	60,500 58,500	834,900 807,300
167	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,380	557,500 412,500	769,350 569,250
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,620	21,449 20,249	785,465 741,525

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
169	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	20,000	49,592 25,500	991,845 510,000
170	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	28,000	62,107 26,250	1 738,989 735,000
171	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,280	929,402 74,238	1 189,635 95,025
172	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	19,200	24,569 3,375	471,720 64,800
173	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	13,800	221,486 67,500	3 056,500 931,500
174	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	13,800	380,841 82,500	5 255,609 1 138,500
175	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,500	109,080 63,750	1 472,575 860,625
176	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,540	42,907 37,500	666,770 582,750
177	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm	m2	42,220	269,234	11 367,074

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti			172,500	7 282,950
178	CK50A K=3 manopera	Corob suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,920	571,386 450,000	2 239,835 1 764,000
179	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	709,500 56,250	709,500 56,250
180	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	2,160	454,104 213,750	980,865 461,700
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,860	5,175 2,250	273,565 118,950
182	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	13,800	271,390 150,000	3 745,182 2 070,000
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP-75)	m2	52,860	114,820 91,500	6 069,365 4 836,675
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,860	28,956 15,000	1 530,617 792,900
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	52,860	53,929	2 850,679

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV+)			41,250	2 180,475
186	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,400	50,375 39,000	725,400 561,600
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,860	5,175 2,250	273,565 118,950
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,860	58,590 41,250	3 097,075 2 180,475
189	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	149,050 6,750	298,100 13,500
190	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 748,550 138,750	1 748,550 138,750
191	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	714,050 56,250	714,050 56,250
192	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	586,275 78,750	586,275 78,750
193	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	58,445 24,750	116,890 49,500
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	44,581 18,750	80,245 33,750
195	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind	buc	1,000	90,150 9,750	90,150 9,750

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8" - 1/2"				
196	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	69,050 23,250	276,200 93,000
197	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	66,025 22,500	66,025 22,500
198	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	391,240 21,000	782,480 42,000
		Total Relaxare Inclusiv salariu				55 926,295 30 070,200
		8. Examen Clinic				
199	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	16,800	100,400 99,000	1 686,720 1 663,200
200	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250
201	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	22,660	60,497 58,497	1 370,870 1 325,550
202	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,660	24,300 22,500	550,630 509,850
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,870	21,449 20,249	1 005,310 949,050
204	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	30,000	49,592 25,500	1 487,767 765,000
205	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate	m	42,000	62,107 26,250	2 608,483 1 102,500

1	2	3	4	5	6	7
		aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp				
206	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,160	929,245 74,236	2 007,170 160,350
207	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	32,490	24,542 3,375	797,383 109,650
208	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,660	221,448 67,500	5 018,020 1 529,550
209	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	22,660	380,842 82,500	8 629,885 1 869,450
210	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	16,380	42,959 37,500	703,670 614,250
211	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	52,470	269,232 172,499	14 126,622 9 051,000
212	CK50A K=3 manopera	Corob suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,920	571,386 450,000	2 239,835 1 764,000
213	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	709,500 56,250	709,500 56,250
214	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	28,200	453,919 213,750	12 800,520 6 027,750

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,930	5,175 2,250	237,684 103,350
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP-75)	m2	45,930	114,821 91,501	5 273,710 4 202,625
217	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	22,660	271,390 150,000	6 149,706 3 399,000
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,930	28,956 15,000	1 329,951 688,950
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2	45,930	53,930 41,251	2 476,994 1 894,650
220	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,800	50,375 39,000	947,050 733,200
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,930	5,175 2,250	237,684 103,350
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,930	58,591 41,251	2 691,073 1 894,650
223	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,000	149,050 6,750	596,200 27,000
224	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,000	1 748,550 138,750	1 748,550 138,750

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
225	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	714,050 56,250	714,050 56,250
226	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	586,275 78,750	586,275 78,750
227	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	58,445 24,750	116,890 49,500
228	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	44,581 18,750	80,245 33,750
229	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	90,150 9,750	90,150 9,750
230	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	69,050 23,250	414,300 139,500
231	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	66,025 22,500	66,025 22,500
232	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	391,240 21,000	1 564,960 84,000
		Total Examen Clinic Inclusiv salariu				81 135,132 41 228,175
		9. Examen Biochimic				

1	2	3	4	5	6	7
233	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250
234	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,400	60,500 58,500	1 113,200 1 076,400
235	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,400	24,300 22,500	447,120 414,000
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,060	21,450 20,250	923,630 871,950
237	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	25,000	49,593 25,500	1 239,814 637,500
238	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	42,000	62,107 26,250	2 608,483 1 102,500
239	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,740	929,256 74,267	1 616,905 129,225
240	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	26,100	24,563 3,376	641,089 88,125
241	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,400	221,413 67,500	4 074,000 1 242,000
242	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	18,400	380,846 82,500	7 007,562 1 518,000
243	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	15,540	42,907 37,500	666,770 582,750

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
244	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	149,050 6,750	298,100 13,500
245	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	48,660	269,232 172,500	13 100,824 8 393,850
246	CK50A K=3 manopera	Corob suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	3,920	571,386 450,000	2 239,835 1 764,000
247	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,000	709,500 56,250	709,500 56,250
248	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	23,700	453,894 213,750	10 757,285 5 065,875
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,360	5,175 2,250	219,228 95,325
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP-75)	m2	42,360	114,819 91,500	4 863,745 3 875,925
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,360	28,956 15,000	1 226,582 635,400

1	2	3	4	5	6	7
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2	42,360	53,929 41,250	2 284,422 1 747,350
253	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,700	50,375 39,000	841,262 651,300
254	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	18,400	271,390 150,000	4 993,576 2 760,000
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,360	5,175 2,250	219,228 95,325
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,360	58,590 41,250	2 481,880 1 747,350
257	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 748,550 138,750	1 748,550 138,750
258	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	714,050 56,250	714,050 56,250
259	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	586,275 78,750	586,275 78,750
260	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,000	58,445 24,750	116,890 49,500
261	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,800	44,581 18,750	80,245 33,750

1	2	3	4	5	6	7
262	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	90,150 9,750	90,150 9,750
263	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	69,050 23,250	345,250 116,250
264	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	66,025 22,500	66,025 22,500
265	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	391,240 21,000	1 564,960 84,000
		Total Examen Biochimic Inclusiv salariu				69 957,685 35 224,650
		10. Spalatorie				
266	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,250 71,250	71,250 71,250
267	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000	60,500 58,500	605,000 585,000
268	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,000	557,500 412,500	557,500 412,500
269	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	31,300	21,450 20,250	671,385 633,825
270	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	23,000	49,593 25,500	1 140,633 586,500
271	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25	m	26,000	62,107 26,250	1 614,775 682,500

1	2	3	4	5	6	7
		mmp				
272	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,900	929,250 74,250	836,325 66,825
273	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	13,500	24,551 3,378	331,440 45,600
274	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,000	221,425 67,500	2 214,250 675,000
275	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm	m2	10,000	380,841 82,500	3 808,410 825,000
276	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,540	42,907 37,500	666,770 582,750
277	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,000	149,050 6,750	298,100 13,500
278	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	36,900	269,206 172,500	9 933,697 6 365,250
279	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M	m2	18,750	453,886 213,748	8 510,355 4 007,775

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de cca. 2 cm grosime				
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,150	5,173 2,249	140,452 61,050
281	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP-75)	m2	27,150	114,820 91,500	3 117,368 2 484,225
282	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,150	28,956 15,000	786,150 407,250
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV+)	m2	27,150	53,928 41,249	1 464,132 1 119,900
284	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,500	50,375 39,000	629,688 487,500
285	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,000	271,390 150,000	2 713,900 1 500,000
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,150	5,173 2,249	140,452 61,050
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,150	58,591 41,251	1 590,742 1 119,975
288	SC05A	Chiuveta din inox 450*450mm de la200h, adaugatorspatiul de uscare si dulap cu doua nivele sub chiuveta	buc	2,000	2 899,950 127,500	5 799,900 255,000
289	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	586,275 78,750	1 172,550 157,500
290	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600	buc	2,000	714,050 56,250	1 428,100 112,500

1	2	3	4	5	6	7
		mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.				
291	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	2,500	58,445 24,750	146,112 61,875
292	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	44,580 18,750	133,740 56,250
293	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	90,150 9,750	180,300 19,500
294	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	69,050 23,250	276,200 93,000
295	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	66,025 22,500	66,025 22,500
296	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	391,240 21,000	782,480 42,000
		Total Spalatorie Inclusiv salariu				51 828,181 23 614,350
		11. Lucrari diverse				
297	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	10,000	226,665 50,625	2 266,650 506,250
298	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	10,000	109,000 37,500	1 090,000 375,000
299	TrB01A2-3	Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare,	t	56,800	84,750 84,750	4 813,800 4 813,800

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m				
300	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	6,200	156,000 156,000	967,200 967,200
301	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	48,210	90,998 0,000	4 387,000 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				13 524,650 6 662,250

		Total	lei	748 475
		Asigurari sociale	24,00 %	81 141
		Transport	7,00 %	27 448
		Total	100,00 +	857 064
		Cheltuieli de regie	12,00 %	102 848
		Total	100,00 +	959 912
		Beneficiu	3,00 %	28 796
		Total	100,00 +	988 708
		TVA	20,00 %	197 742
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 186 450 338 087

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)