

**Obiect Sala sportiva a gimnaziului din sat.  
Dobrușa raionul Soldanesti. (actualizarea  
devizelor)**

**Investitor IP Gimnaziul Alexandru Grosu  
din sat. Dobrușa raionul Soldanesti.**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,77
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapatate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			108,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,28
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,89
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,89
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
6	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			119,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,41	33,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	233,33	15,17
	1421102200161	Pietris ciuruit spalate de riu 7-30 mm	m3	0,0600	238,34	14,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,20	0,82
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
7	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			63,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	1,41	12,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	233,33	6,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,42	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
8	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m	buc			2 016,07
						115,65

		inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( KИД 20)				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	52,57	105,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2666122800600145	Element prefabricat ( KИД -20)	buc	1,0100	1 682,00	1 698,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,20	0,66
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 333,33	3,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	233,33	1,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,41	3,24
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	350,00	192,50
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( KИД 20-9)	buc			1 452,40 <hr/> 115,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	52,57	105,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	26661228006001461	Element prefabricat ( KИД 20-9)	buc	1,0100	1 125,00	1 136,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,20	0,66
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 333,33	2,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	233,33	1,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,41	3,24
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	350,00	192,50
10	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv ( KИД-7-3)	buc			235,65 <hr/> 44,69
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,25
	2666122800600146	Element prefabricat ( KИД 7-3)	buc	1,0100	135,00	136,35
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 333,33	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	233,33	0,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,41	1,41
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	350,00	52,50
11	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( KИД II-1-20-1)	buc			1 625,56 <hr/> 115,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	52,57	105,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	266612280060018	Element prefabricat ( KИД II 1-20-1)	buc	1,0100	1 295,36	1 308,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,20	0,66
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 333,33	3,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	233,33	1,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,41	3,24
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	350,00	192,50
12	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv ( KИД O-1)	buc			172,52 <hr/> 44,69
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2666122800600147	Element prefabricat ( KИД O-1)	buc	1,0100	72,50	73,22
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 333,33	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	233,33	0,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,41	1,41
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	350,00	52,50
13	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si	buc			1 200,72 <hr/> 36,80

		canalizare, necarosabil tip I Люки				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	52,57	36,80
	2875274200000	Sarac cu rama Люки	buc	1,0000	1 115,00	1 148,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,41	9,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	233,33	6,07
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			21,56 ----- 10,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,12	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
15	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			167,33 ----- 126,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	52,57	126,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	24,69	38,67
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	24,00	2,33
16	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			338,67 ----- 201,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	52,57	201,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	24,69	128,33
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	24,00	8,67
17	RCsU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			39,96 ----- 39,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	52,57	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	52,57	35,75
18	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			43,08 ----- 42,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	52,57	34,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,41	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	233,33	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	13,42	0,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,20	0,12
19	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			63,90 ----- 44,68
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000	1,41	12,69
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	233,33	6,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	13,42	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,20	0,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	13,42	0,08
20	IzF51A	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele de beton cu "Hidrotex, cu rostuirea si dresuirea fina	m2			106,92 ----- 27,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	52,57	27,86
	28751100000001	Material de hidroizolare grupa Hidrotex	kg	1,7000	46,50	79,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,20	0,01
21	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			19,13 ----- 3,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	52,57	3,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,30	15,81
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,26	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,20	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	5,00	0,06
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind	m3			389,45

		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast				60,42
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,42
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	238,34	312,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	107,93	16,49
23	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			78,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	52,57	4,20
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0590	1 250,00	73,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	12,40	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	107,93	0,77

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Braghis N.**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sala sportiva a gimnaziului din sat.  
Dobrusa raionul Soldanesti.  
(actualizarea devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Hazna. Sala sportiva.**

**Valoarea de deviz 26 501,37 lei**

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera:**

1.	71220500 13400	Zidar	h-om	0,730	52,57	38,38
2.	71230100 10200	Betonist	h-om	12,079	52,57	635,00
3.	71230300 12500	Montator P.B	h-om	12,250	52,57	643,99
4.	71290200 12800	Pavator	h-om	0,609	52,57	32,02
5.	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,427	52,57	22,45
6.	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,700	52,57	36,80
7.	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	11,772	52,57	618,86
8.	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	0,187	52,57	9,84
9.	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	5,092	52,57	267,69
10.	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	15,014	52,57	789,28
11.	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	3,856	52,57	202,71

	19920					
		<b>Total manopera</b>				<b>3 297,02</b>

**Materiale:**

1.	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,402	10,00	4,02
2.	11110001 00013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,315	1 250,00	393,75
3.	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,016	0,00	0,00
4.	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,343	238,34	81,75
5.	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,281	233,33	65,57
6.	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,398	233,33	92,87
7.	14214022 00393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,695	238,34	165,65
8.	20101029 04418	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,004	3 333,33	13,33
9.	23201662 00676	White spirit	kg	0,014	24,00	0,33
10.	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	31,705	9,30	294,86
11.	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,156	24,69	3,85
12.	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,047	24,69	1,16
13.	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	238,564	1,41	336,38
14.	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500	2,20	3,30
15.	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,341	0,26	1,65
16.	26661228 00600145	Element prefabricat ( KЦД -20)	buc	1,010	1 682,00	1 698,82
17.	26661228 00600146	Element prefabricat ( KЦ 7-3)	buc	2,020	135,00	272,70
18.	26661228 00600146 1	Element prefabricat ( KЦ 20-9)	buc	3,030	1 125,00	3 408,75
19.	26661228 00600147	Element prefabricat (KЦO-1)	buc	1,010	72,50	73,22
20.	26661228 0060018	Element prefabricat (KЦП 1-20-1)	buc	1,010	1 295,36	1 308,31
21.	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,037	12,40	0,46



**Sala sportiva a gimnaziului din sat.  
Dobrușa raionul Soldanesti.  
(actualizarea devizelor)**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Hazna. Sala sportiva.**

**Valoarea de deviz 26 501,37 lei**

Intocmit in prețuri curente 2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,650	717,77 0,00	466,55 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,170	108,28 108,28	126,69 126,69
3	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,450	381,89 0,00	171,85 0,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	11,890	16,30	193,77

		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			16,30	193,77
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	11,890	39,43	468,82
					39,43	468,82
6	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	5,720	119,41	683,00
					55,20	315,74
7	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,720	63,89	365,45
					44,69	255,60
8	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( KИД 20)	buc	1,000	2 016,07	2 016,07
					115,65	115,65
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m	buc	3,000	1 452,40	4 357,19
					115,65	346,96

		inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc ( KIЦ 20-9)				
10	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv ( KIЦ-7-3)	buc	2,000	235,65 _____ _____ 44,69	471,29 _____ _____ 89,37
11	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (KIЦII-1-20-1)	buc	1,000	1 625,56 _____ _____ 115,65	1 625,56 _____ _____ 115,65
12	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv ( KIЦO-1)	buc	1,000	172,52 _____ _____ 44,69	172,52 _____ _____ 44,69
13	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Люки	buc	1,000	1 200,72 _____ _____ 36,80	1 200,72 _____ _____ 36,80
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	26,800	21,56 _____ _____ 10,51	577,83 _____ _____ 281,78

15	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,030	167,33 _____ _____ 126,33	5,02 _____ _____ 3,79
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,030	338,67 _____ _____ 201,67	10,16 _____ _____ 6,05
17	RCsU05 E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	39,96 _____ _____ 39,96	39,96 _____ _____ 39,96
18	RCsU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,000	43,08 _____ _____ 42,06	43,08 _____ _____ 42,06
19	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	3,140	63,90 _____ _____ 44,68	200,65 _____ _____ 140,31
20	IzF51A	Strat de hidroizolare executat pe suprafetele de beton cu "Hidrotex, cu rostuirea si dresuirea fina	m2	20,100	106,92 _____ _____ 27,86	2 149,09 _____ _____ 560,03
21	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40%	m2	18,650	19,13 _____ _____ 3,15	356,71 _____ _____ 58,83

		sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,530	389,45 _____ _____ 60,42	206,41 _____ _____ 32,02
23	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	5,340	78,79 _____ _____ 4,20	420,76 _____ _____ 22,45
		<i>Total</i>		lei		16 329,15
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>		22,50 %		741,83
		<i>Transportarea materialelor</i>		10,00 %		1 125,01
		<i>Cheltuieli directe</i>		100,00 +		18 195,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		2 638,42
		<i>Total:</i>		100,00 +		20 834,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		1 250,07
		<i>Total:</i>		100,00 +		22 084,48
		<i>TVA</i>		20,00 %		4 416,89
		<b>Total Lucrari de constructii. Inklusiv salariu</b>				<b>26 501,37</b> <b>3 297,02</b>

						<b>26 501,37</b> _____
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>3 297,02</b>

