

**Proiectarea si constructia  
gazoductului subteran de  
presiune medie si gazoductului  
subteran de presiune joasa a  
bucatariei gimnaziului din  
s.Visniovca, r-ul Cantemir.  
Obiect № 35-2018**

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1

### Deviz-oferta № 2-1-1

#### Conducte interioare (marca AGI)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>				
1	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm	buc	3,00		
2	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (D20x2,8mm GOST 3262-75)	m	2,00		
3	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (D15x2,8mm GOST 3262-75)	m	12,00		
4	M1L54A	Controlul cu radiatii X al sudurilor cap-la-cap, la conducte avind diametrul de pina la 80 mm	buc	16,00		
5	IzA08A K=2	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv, 2 strat	m	14,00		
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	14,00		
7	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	14,00		
8	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv D15				
9	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" ( D57mm L=0,4 m GOST 10704-91 )	buc	1,00		
10	RCsB21 B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	1,00		
11	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Зонт над плитой, с.5.905-10в.1 УГП14.03-01) 1шт.	m2	3,00		
12	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (D250) 1m	m2	0,80		
13	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Вентканал Dn100)	m	1,00		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			27,50 %			
Cheltuieli de transport			4,00 %			
Cheltuieli pentru depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>						
14	IA34A	Arzator cu ardere fortata pentru combustibil gazos, avind puterea maxima a flacarii de pina la 480 kw (Газовая колонка)	buc	1,00		
15	IB13B	Racordarea rigida a masinii de gatit pentru uz casnic cu gaze naturale (cu 2, 3 si 4 ochiuri si cuptor), cu teava 1/2" (Плита)	buc	2,00		
16	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Электромагнитный клапан)	buc	1,00		
17	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare (Сигнализатор загазованности)	buc	1,00		
18	nota	Materiale (35-2018-AGI foaia 3)	buc	0,00		
19	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Напоромер НМП-100)	buc	1,00		
20	10-04-	Utilaj de abonat si utilaj divers:	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	101-15	Transparent pentru iluminat (tablou) (Оповещатель светозвуковой)				
21	ID04A	Robinet de trecere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Кран проходной пробковый Ф15, 11Б12бк)	buc	1,00		
22	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm <sup>2</sup>	100 m	0,10		
23		Cablu ВВГнг-LS-0,66 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	10,00		
24	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,10		
25		Canal din PVC (Мини-канал ТМК1020)	m	10,00		
26	11-06-002-04	Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel	100 m	0,005		
27		Teava din otel D10x1,2mm GOST10704-91	m	0,50		
Total			lei			
Asigurarea sociala si medicala			27,50 %			
Cheltuieli de transport			4,00 %			
Cheltuieli pentru depozit			2,00 %			
Total cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
<b>Capitolul 3. Utilaj</b>						
28	Pretul firmei	Газовая колонка с герметичной камерой сгорания мощностью 8кВт	buc	1,00		
29	Preturi firmei	Газовая плита с контролем пламени, ПГ-4	buc	2,00		
30	Preturi firmei	Электромагнитный клапан Д=20мм	buc	1,00		
31	Preturi firmei	Сигнализатор загазованности, Лелека-2	buc	1,00		
32	Preturi firmei	Огнетушитель переносной ОУ-5	buc	1,00		
33	Preturi firmei	Огнетушитель передвижной углекислотный ОУ-20	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
34	Pretul firmei	Напоромер мембранный, показывающий 0-4 кПа, НМП-100	buc	1,00		
35	Pretul firmei	Оповещатель светозвуковой, наружный, 220В. ЦИКЛОП-3	buc	1,00		
Total			lei			
Cheltuieli pentru depozit			1,20 %			

**Total:**

**Total deviz:**

Intocmit

(Elena Constantinova)

(funcția, semnătura)

Verificat

(P.Constantinova)

(funcția, semnătura)