

**Lucrari de desfiintare a
elementelor interioare pereti,
despartitori, geamuri, usi, tavane
suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului
din str. Vlaicu Pircalab, nr.45
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2**Bloc administrativ.Instalatii interioare sanitare. Lucrari de demontare**

Valoarea de deviz 312 956 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 586,610	37,46	59 434,412
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 150,300	37,46	43 090,236
3.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2 092,690	37,46	78 392,174
		Total manopera				180 907

Materiale:

1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	65,742	20,00	1 314,840
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	44,232	30,00	1 326,960
3.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	33,136	19,63	650,462
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	198,709	17,30	3 437,666
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	411,848	30,00	12 355,440
6.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	200,640	16,33	3 276,451
7.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	19,760	20,00	395,200
8.	2875274123510	Dop din fonta	buc	546,300	16,80	9 177,840
		Total materiale de construcții				31 936

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	104,649	5,00	523,245
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	19,660	5,00	98,300
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	108,741	5,00	543,705
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,100	300,00	630,000
		Total utilaje de construcții				1 793

Total	lei	214 636
CASM	22,5 %	40 704
Transportarea materialelor	1 %	319
Total		255 659



Cheltuieli de regie	1 %	2 556
Total		258 215
Beneficiu de deviz	1 %	2 582
Total		260 797
TVA	20 %	52 159

Total deviz:

312 956

Intocmit


OLBI COM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Proprietatii Publice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de desfiintare a elementelor
interioare pereti, despartitori, geamuri, usi,
tavane suspendate, pardosele, retele
tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu
Pircalab, nr.45 mun.Chisinau**


Investitor Agentia Proprietatii Publice

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Отопление				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	37,46	5,99
2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			22,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,46	11,24
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	16,80	5,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	17,30	1,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	30,00	4,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
3	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			26,13
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	37,46	14,23
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	16,80	5,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	17,30	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	30,00	0,87
4	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			29,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	37,46	15,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	16,80	5,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	17,30	1,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	30,00	6,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	30,00	0,99
5	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			41,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	37,46	19,85
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	16,33	10,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	17,30	2,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	30,00	7,32
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	20,00	1,30
6	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			34,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	37,46	33,71
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	5,00	0,75
7	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			3,00
						3,00



1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	37,46	3,00
8	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50 мм)	buc			7,49
						7,49
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000	37,46	7,49
9	RpID23B	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 80 мм)	buc			14,98
						14,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4000	37,46	14,98
10	RpID19B	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2"	buc			94,90
						93,65
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,5000	37,46	93,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	5,00	1,25
		2. Теплоснабжение				
11	RpIB11H	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru /Трубы ребристые/	m			6,74
						6,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	37,46	6,74
12	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			22,09
						11,24
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	37,46	11,24
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	16,80	5,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	17,30	1,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	30,00	4,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	30,00	0,66
13	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			26,13
						14,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	37,46	14,23
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	16,80	5,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	17,30	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	30,00	0,87
14	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			29,73
						15,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	37,46	15,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	16,80	5,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	17,30	1,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	30,00	6,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	30,00	0,99
15	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			41,50
						19,85
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	37,46	19,85
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	16,33	10,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	17,30	2,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	30,00	7,32
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	20,00	1,30
16	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			34,46
						33,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	37,46	33,71
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	5,00	0,75
17	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducte de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			3,00
						3,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	37,46	3,00
18	RpID23A	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din	buc			7,49



1	2	3	4	5	6	7
		fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Снятие чугунной или клиновой задвижки с фланцами, диаметром 50 мм)				7,49
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2000	37,46	7,49
		3. Холдоснабжение				
19	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			26,13 14,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	37,46	14,23
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	16,80	5,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	17,30	1,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	30,00	4,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	30,00	0,87
20	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			29,73 15,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	37,46	15,73
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	16,80	5,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	17,30	1,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	30,00	6,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	30,00	0,99
21	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			34,46 33,71
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	37,46	33,71
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	5,00	0,75
22	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1"	buc			3,00 3,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	37,46	3,00
		4. Demontare instalatii de ventilare.				
		4.1. Система ПС-1				
23	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29 261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
24	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			60,31 57,69
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	37,46	57,69
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	19,63	1,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	5,00	0,05
25	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			169,20 166,32
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	37,46	166,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	19,63	1,37
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	5,00	0,50
26	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			118,73 116,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,3100	37,46	116,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	19,63	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	5,00	0,25
27	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			15,63

1	2	3	4	5	6	7
		(Reșetki jaluzийные)				14,98
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
28	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			46,74
						45,70
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	37,46	45,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	19,63	0,79
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
29	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			34,55
						33,71
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	37,46	33,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	19,63	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
30	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,88
						23,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
31	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			54,46
						52,83
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	37,46	52,83
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	19,63	1,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
32	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			30,26
						29,22
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	37,46	29,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,19
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
33	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5 шт)	kg			0,99
						0,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	37,46	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,30	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
34	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg			2,42
						1,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	37,46	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,30	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4.2. Система ПС-2				
35	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29
						261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
36	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			60,31
						57,69
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	37,46	57,69


1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	19,63	1,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	5,00	0,05
37	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			169,20
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	37,46	166,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	19,63	1,37
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	5,00	0,50
38	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			118,73
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	37,46	116,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	19,63	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	5,00	0,25
39	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			46,74
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	37,46	45,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	19,63	0,79
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
40	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,63
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
41	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,88
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
42	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			54,44
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	37,46	52,81
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	19,63	1,17
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
43	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			27,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	37,46	26,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
44	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			30,27
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	37,46	29,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
45	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			27,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	37,46	26,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,19
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
46	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5 шт)	kg			0,99
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	37,46	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,30	0,17



1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
47	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din oțel (Подставки+рамы)	kg			2,42
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	37,46	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,30	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4.3. Система ПС-3				
48	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundație de beton sau pe stelajul metalic, având greutatea 50-400 kg	buc			302,29
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
49	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			60,31
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	37,46	57,69
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	19,63	1,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	5,00	0,05
50	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, având greutatea totală de 50-200 kg	buc			169,20
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	37,46	166,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	19,63	1,37
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	5,00	0,50
51	RpVC47A	Demontarea bateriilor de încălzire a aerului, având greutatea totală de 50-200 kg (Калорифер)	buc			118,73
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	37,46	116,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	19,63	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	5,00	0,25
52	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilație, având perimetrul secțiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			46,74
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	37,46	45,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	19,63	0,79
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
53	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie având perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,63
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
54	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau înclinate la 45 grade de pe canale de ventilație circulare sau rectangulare, având perimetrul de 800-1600 mm	buc			47,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2300	37,46	46,08
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	19,63	0,79
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
55	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilație din tabla neagră, zincată sau aluminiu, având perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			34,56
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	37,46	33,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	19,63	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
56	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilație din tabla neagră, zincată sau aluminiu, având perimetrul	m2			24,88



1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm				23,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
57	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			27,97 26,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	37,46	26,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
58	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-5 шт)	kg			0,99 0,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	37,46	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,30	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
59	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg			2,42 1,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	37,46	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,30	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4.4. Система ПС-4				
60	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29 261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
61	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			60,31 57,69
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	37,46	57,69
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	19,63	1,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	5,00	0,05
62	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			169,20 166,32
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	37,46	166,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	19,63	1,37
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	5,00	0,50
63	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			118,73 116,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	37,46	116,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	19,63	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	5,00	0,25
64	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			46,74 45,70
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	37,46	45,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	19,63	0,79
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
65	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc R.L.			15,63 14,98
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
66	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			54,46 52,83
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	37,46	52,83
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	19,63	1,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
67	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,88 23,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
68	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			27,97 26,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	37,46	26,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
69	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4 шт)	kg			0,99 0,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	37,46	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,30	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
70	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg			2,42 1,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	37,46	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,30	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4.5. Система ПС-5				
71	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29 261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
72	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			60,31 57,69
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	37,46	57,69
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	19,63	1,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	5,00	0,05
73	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			169,20 166,32
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	37,46	166,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	19,63	1,37
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	5,00	0,50
74	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			118,73 116,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	37,46	116,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	19,63	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	5,00	0,25
75	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de	buc			46,74



1	2	3	4	5	6	7
		800-1600 mm (Заслонка воздушная)				45,70
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	37,46	45,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	19,63	0,79
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
76	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,63 14,98
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
77	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			54,45 52,82
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	37,46	52,82
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	19,63	1,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
78	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			34,55 33,71
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	37,46	33,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	19,63	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
79	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,88 23,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
80	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			27,97 26,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	37,46	26,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
81	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			30,26 29,22
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	37,46	29,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
82	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4 шт)	kg			0,99 0,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	37,46	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,30	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
83	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg			2,42 1,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	37,46	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,30	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4.6. Система ПС-6				
84	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29 261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00



1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
85	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoarele din cauciuc elastic	buc			60,31
						57,69
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	37,46	57,69
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	19,63	1,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	5,00	0,05
86	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			169,20
						166,32
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	37,46	166,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	19,63	1,37
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	5,00	0,50
87	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			118,73
						116,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	37,46	116,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	19,63	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	5,00	0,25
88	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			46,74
						45,70
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	37,46	45,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	19,63	0,79
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
89	RpVB46B	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm	buc			54,45
						52,82
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,4100	37,46	52,82
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	19,63	1,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
90	RpVB46C	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de peste 2000 mm	buc			70,82
						68,55
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,8300	37,46	68,55
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	19,63	1,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
91	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			27,97
						26,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	37,46	26,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
92	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			30,26
						29,22
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	37,46	29,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
93	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-4 шт)	kg			0,99
						0,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	37,46	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,30	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
94	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel (Подставки+рамы)	kg			2,42
						1,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	37,46	1,50



1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,30	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4.7. Система ПС-7				
95	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29
						261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
96	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			60,31
						57,69
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	37,46	57,69
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	19,63	1,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	5,00	0,05
97	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			169,20
						166,32
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,4400	37,46	166,32
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0700	19,63	1,37
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	5,00	0,50
98	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			118,73
						116,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,1100	37,46	116,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500	19,63	0,98
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	5,00	0,25
99	RpVB45A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 800-1600 mm (Заслонка воздушная)	buc			46,74
						45,70
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	37,46	45,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	19,63	0,79
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
100	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,63
						14,98
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
101	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc			47,11
						46,08
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2300	37,46	46,08
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	19,63	0,79
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
102	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,88
						23,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
103	RpVC44A	Demontarea usii etansa (Снятие герметизированной двери-2 шт)	kg			0,99
						0,11
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0030	37,46	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,30	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
104	RpVC44C	Demontarea dispozitivului din otel	kg			2,42



1	2	3	4	5	6	7
		(Подставки+рамы)				1,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,0400	37,46	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	17,30	0,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	30,00	0,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
105	RpVB45B	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 1600-3200 mm	buc			63,81
						62,18
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,6600	37,46	62,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	19,63	1,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4.8. Система BC-1, BC-13				
106	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29
						261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
107	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			27,97
						26,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	37,46	26,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
108	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2			45,98
						41,21
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1000	37,46	41,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	17,30	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	30,00	1,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
109	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,88
						23,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
110	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			30,27
						29,22
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	37,46	29,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		4.9. Система BC-2, BC-14				
111	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29
						261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
112	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,63
						14,98
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
113	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2			45,98 41,21
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1000	37,46	41,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	17,30	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	30,00	1,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
114	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,88 23,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
115	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			27,97 26,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	37,46	26,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
116	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm	m2			30,26 29,22
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7800	37,46	29,22
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		4.10. Система BC-3				
117	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29 261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
118	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,63 14,98
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
119	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,88 23,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		4.11. Система BC-4				
120	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29 261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00



1	2	3	4	5	6	7
121	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,88 23,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
122	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,63 14,98
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4.12. Система BC-5				
123	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29 261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
124	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			34,55 33,71
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	37,46	33,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	19,63	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
125	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,88 23,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
126	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,63 14,98
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4.13. Система BC-6				
127	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29 261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
128	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,88 23,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
129	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,63 14,98
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4.14. Sistema BC-7,8,9				
130	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29 261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			34,55 33,71
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	37,46	33,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	19,63	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
132	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,88 23,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
133	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,63 14,98
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4.15. Sistema BC-10				
134	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29 261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
135	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			34,55 33,71
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	37,46	33,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	19,63	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
136	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,63 14,98
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4.16. Sistema BC-11				
137	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29 261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
138	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla	m2			34,55

1	2	3	4	5	6	7
		neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm				33,71
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	37,46	33,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	19,63	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
139	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,88
						23,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
140	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			27,97
						26,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,7200	37,46	26,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,00	0,20
141	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,63
						14,98
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4.17. Система BC-12, BC-15				
142	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc			302,29
						261,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	6,9800	37,46	261,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	19,63	1,96
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,30	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	30,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	5,00	3,00
143	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc			60,31
						57,69
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,5400	37,46	57,69
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	19,63	1,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0100	5,00	0,05
144	RpVB46A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc			47,11
						46,08
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,2300	37,46	46,08
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	19,63	0,79
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
145	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			34,55
						33,71
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	37,46	33,71
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	19,63	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
146	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			24,88
						23,97
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	37,46	23,97
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	19,63	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
147	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2			45,81
						41,21



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,1000	37,46	41,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	19,63	0,14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	17,30	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	30,00	1,71
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	5,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,11
148	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Решетки жалюзийные)	buc			15,63
						14,98
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	37,46	14,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	19,63	0,39
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		5. Demontare a instalatii alimentare cu apa				
149	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			11,24
						11,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	37,46	11,24
150	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			14,23
						14,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	37,46	14,23
151	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			20,23
						20,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	37,46	20,23
152	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 150mm	m			20,23
						20,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	37,46	20,23
153	RpSD10A	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			3,00
						3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	37,46	3,00
154	RpSD10B	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1"	buc			4,12
						4,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	37,46	4,12
155	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"	buc			5,62
						5,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	37,46	5,62
156	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc			8,62
						8,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	37,46	8,62
157	RpSD08D	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 70- 80-100 mm	buc			16,86
						16,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	37,46	16,86
158	RpSD08E	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 150 mm	buc			35,21
						35,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	37,46	35,21
159	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama	buc			61,81
						61,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	37,46	61,81
160	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple /Кран поливочный/	buc			22,48
						22,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,46	22,48
161	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 100 mm	buc			24,35
						24,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	37,46	24,35
		6. Demontarea instalatii de canalizare.				
162	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu	m			23,97



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				23,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	37,46	23,97
163	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			29,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	37,46	29,59
164	RpSB01D	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m			31,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400	37,46	31,47
165	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m			3,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	37,46	3,37
166	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 150 mm	m			3,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	37,46	3,37
167	RpSD10D	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 2"	buc			8,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	37,46	8,62
168	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			20,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	37,46	20,98
169	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			29,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	37,46	29,97
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			41,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	37,46	41,21
171	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			35,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	37,46	35,59
172	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			30,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	37,46	30,72
173	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc			32,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	37,46	32,97
174	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			22,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,46	22,48
175	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple /Кран поливочный/	buc			22,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,46	22,48
176	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			32,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	37,46	32,96
177	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Кран водозаборный д 3/4")	buc			33,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	37,46	33,71
		7. Demontare instalatii de pluviala				
178	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 110 mm	m			3,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	37,46	3,37

1	2	3	4	5	6	7
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			29,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	37,46	29,59
180	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, Воронки ВР-9	buc			29,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	37,46	29,97

APROBAT:

Intocmit
OLBI.COM SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

S.R.L.



L.S.

Investitor
Agentia Proprietatii Publice

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.