

**Constructia unei cantine, pe
terenul cu nr. cad. 0100105.217,
in municipiul Chisinau, orasul
Chisinau, sectorul Botanica, bd.
Decebal nr. 72/2, ETAPA II**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 333 132,932 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Decaparea stratului vegetal)	100 m3	1,030	1 643,883	1 693,200
2	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Coeficient la utilajului=3,000	100 m3	1,030	798,058	822,000
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea pamintului decapat)	100 m3	1,030	880,636	907,055
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,60 g/cm3)	t	164,800	30,641	5 049,600
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,030	218,093	224,636

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	2,950	75,051	221,400
7	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,295	3 098,492	914,055
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				9 831,946 115,091
		2. Amenajarea pavajului auto				
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=15cm	m3	43,125	600,061	25 877,630
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=22cm	m3	63,250	477,888	30 226,421
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15	m	50,000	267,631	13 381,560
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	28,750	1 713,254	49 256,045
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (dalele din beton h=8cm)	m2	270,000	180,815	48 819,952
		Total Amenajarea pavajului auto Inclusiv salariu				167 561,608 24 975,459
		3. Amenajarea pavajului pietonal				
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10cm	m3	2,500	600,056	1 500,140
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR100.20.8)	m	20,000	173,799	3 475,980

1	2	3	4	5	6	7
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (dalele din beton h=4cm)	m2	25,000	312,765	7 819,116
		Total Amenajarea pavajului pietonal Inclusiv salariu				12 795,236 1 501,046
		4. Amenajarea teritoriului				
16	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	3,000	3 719,498	11 158,494
17	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,000	1 802,406	3 604,812
18	TsH91B	Instalarea containerelor de gunoi	buc	2,000	5 502,406	11 004,812
19	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Felinare LED h=2 m cu panou solar)	buc	5,000	5 303,010	26 515,050
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				52 283,168 5 767,518

	Total	lei	242 471,958
	ASIGURAREA SOCIALA	24,00 %	7 766,187
	Cheltuieli de transport	4,00 %	7 650,973
	Cheltuieli de regie	7,00 %	16 973,037
	Beneficiu	1,00 %	2 748,622
	TOTAL	100,00 +	277 610,777
	TVA	20,00 %	55 522,155
	Total deviz: Inclusiv salariu		333 132,932

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Сидоров И. И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia unei cantine, pe
terenul cu nr. cad. 0100105.217,
in municipiul Chisinau, orasul
Chisinau, sectorul Botanica, bd.
Decebal nr. 72/2, ETAPA II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 333 132,932 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	88,837	64,84	5 760,191
2.	7123011000200	Betonist	h-om	33,950	64,84	2 201,318
3.	7129020012800	Pavator	h-om	200,259	64,84	12 984,793
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	43,750	64,84	2 836,750
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	124,454	64,84	8 069,597
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,811	64,84	506,465
		Total manopera				34 624,252

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,050	15,00	15,750
2.	14111222017522	Piatra sparta fr.20-40	m3	72,739	300,00	21 821,700
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,900	370,00	333,000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,560	420,00	235,200
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	52,948	430,00	22 767,640
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,475	430,00	634,250
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,210	430,00	4 820,300
8.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,000	420,00	420,000
9.	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	1,500	1 100,00	1 650,000
10.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,019	110,00	2,090
11.	2030112931102	Urne	buc	2,000	1 300,00	2 600,000
12.	20301129311021	Container de gunoi	buc	2,000	5 000,00	10 000,000
13.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	3,000	3 200,00	9 600,000
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	195,400	2,60	508,040
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	472,000	2,60	1 227,200
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	500,000	2,20	1 100,000
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 894,000	2,60	10 124,400
18.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare h=8 cm	m2	274,050	80,00	21 924,000

19.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm	m2	25,375	210,00	5 328,750
20.	2663102100000	Beton	m3	29,424	1 400,00	41 193,600
21.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	3,610	1 500,00	5 415,000
22.	26661228002841	Bordura beton BR100.30.15	m	50,250	130,00	6 532,500
23.	26661228003251	Bordura beton BR100.20.8	m	20,100	78,00	1 567,800
24.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	16,704	16,00	267,264
25.	28111063020481	Felinare LED h=2 m cu panou solar	buc	5,050	3 900,00	19 695,000
26.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,900	200,00	1 180,000
27.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	9,056	15,00	135,840
28.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,780	15,00	11,700
29.	4100126202818	Apa	m3	10,887	15,00	163,305
Total materiale de construcții						204 663,532

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,728	120,00	5 487,360
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,863	80,00	1 829,040
3.	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	134,838	5,00	674,190
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,820	450,00	819,000
5.	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	4,561	600,00	2 736,600
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,340	600,00	204,000
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,600	40,00	24,000
8.	2952270004019	Placă vibratoare, greutăți=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,881	65,00	252,265
9.	2952270007403	Încărcător frontal pe șenile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,903	185,00	907,055
10.	3410520001373	Automacară 5 tf	h-ut	1,125	400,00	450,000
11.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	6,312	800,00	5 049,600
12.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,891	455,00	405,405
Total utilaje de construcții						20 157,211

Total	lei	242 471,958
ASIGURAREA SOCIALĂ	24,00 %	7 766,187
Cheltuieli de transport	4,00 %	7 650,973
Cheltuieli de regie	7,00 %	16 973,037
Beneficiu	1,00 %	2 748,622
TOTAL	100,00 +	277 610,777
TVA	20,00 %	55 522,155

Total deviz:

**333 132,9
32**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Сидоров И. И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Construcția unei cantine, pe terenul cu

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Decaparea stratului vegetal)	100 m3			1 643,883
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	600,00	1 643,883
2	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Coeficient la utilajului=3,000	100 m3			798,058
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	600,00	798,058
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (incarcarea pamintului decapat)	100 m3			880,636
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	185,00	880,636
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,60 g/cm3)	t			30,641
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	800,00	30,641
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			218,093
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	64,84	19,452
	14111222017522	Piatra sparta fr.20-40	m3	0,0020	300,00	0,583
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	600,00	198,058
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65- 80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			75,051
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	600,00	75,051
7	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			3 098,492
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	64,84	322,220
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,1700	450,00	2 776,271
		2. Amenajarea pavajului auto				
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=15cm	m3			600,061
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,355
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	430,00	473,005
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,401
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=22cm	m3			477,888
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,191
	14111222017522	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,1500	300,00	344,998
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,799
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400

1	2	3	4	5	6	7
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15	m			267,631
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	64,84	11,023
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	64,84	33,068
	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,0530	1 500,00	79,500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,60	9,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	420,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	26661228002841	Bordura beton BR100.30.15	m	1,0050	130,00	130,650
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			1 713,254
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	64,84	200,354
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	1 400,00	1 411,200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	430,00	41,280
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	16,00	9,296
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	110,00	0,073
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	15,00	4,725
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	65,00	8,774
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	455,00	14,101
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,450
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (dalele din beton h=8cm)	m2			180,815
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,024
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	34,320
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare h=8 cm	m2	1,0150	80,00	81,200
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	430,00	16,340
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
		3. Amenajarea pavajului pietonal				
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10cm	m3			600,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	64,84	58,356
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	430,00	473,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,400
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR100.20.8)	m			173,799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	64,84	7,781
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	64,84	11,671
	26631021000011	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 500,00	72,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,652
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	420,00	1,260
	26661228003251	Bordura beton BR100.20.8	m	1,0050	78,00	78,390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,045
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (dalele din beton h=4cm)	m2			312,765
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,024
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,160
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	34,320
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm	m2	1,0150	210,00	213,150
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	430,00	16,340
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,000
		4. Amenajarea teritoriului				

1	2	3	4	5	6	7
16	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			3 719,498
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	64,84	123,196
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	29,178
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	3 200,00	3 200,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 400,00	50,400
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,250
17	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 802,406
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	29,178
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 400,00	117,600
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,250
18	TsH91B	Instalarea containerelor de gunoi	buc			5 502,406
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	64,84	29,178
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
	20301129311021	Container de gunoi	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 400,00	117,600
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,250
19	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Felinare LED h=2 m cu panou solar)	buc			5 303,010
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7500	64,84	567,350
	28111063020481	Felinare LED h=2 m cu panou solar	buc	1,0100	3 900,00	3 939,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,20	220,000
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	420,00	84,000
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	370,00	66,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	15,00	1,260
	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,3000	1 100,00	330,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	40,00	4,800
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	400,00	90,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Сидоров И. И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.