

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6     | 7     |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|   | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,033 | 34,00 | 1,12  |
| 3 | RpIC19<br>C       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32mm. | m    |       |       | 37,64 |
|   | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,42  | 57,66 | 24,22 |
|   | 287527412<br>3510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,30  | 12,00 | 3,60  |
|   | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,11  | 24,00 | 2,64  |
|   | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,202 | 30,00 | 6,06  |
|   | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,033 | 34,00 | 1,12  |
| 4 | RpIC19<br>B       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm. | m    |       |       | 32,95 |
|   | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,38  | 57,66 | 21,91 |
|   | 287527412<br>3510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,30  | 12,00 | 3,60  |
|   | 241111590<br>4512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,07  | 24,00 | 1,68  |
|   | 241354730<br>8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,159 | 30,00 | 4,77  |
|   | 171422732<br>2940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,029 | 34,00 | 0,99  |
| 5 | RpIB11<br>A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                   | m2   |       |       | 9,23  |
|   | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,16  | 57,66 | 9,23  |
| 6 | RpID19<br>A       | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"                                                                                           | buc  |       |       | 65,09 |
|   | 713604001<br>1800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,90  | 57,66 | 51,89 |
|   | 311050000<br>2401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,15  | 88,00 | 13,20 |
| 7 | TsH92B            | Incarcarea in auto sol (pamint) cu                                                                                                                                                                                   | t    |       |       | 64,00 |