

**Reabilitarea unei porțiuni de drum strada Miorița
(perimetrul str-lor Sf. Maria-Ghioceilor) com. Stăuceni,
mun. Chișinău**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 607 265,66 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic existent Hmed de 5 cm | m3 | 91,000 | 163,61 96,00 | 14 888,51 8 736,00 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din amestecuri piatra sparta si nisip prundis Hmed de 10cm | m3 | 182,000 | 21,02 8,58 | 3 825,64 1 561,56 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea materialului decapat | 100 m3 | 2,730 | 1 090,21 0,00 | 2 976,27 0,00 |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea materialului decapati cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 491,400 | 29,68 0,00 | 14 584,75 0,00 |
| 5 | TsC50A k=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I | 100 m3 | 2,730 | 537,97 0,00 | 1 468,66 0,00 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, | 100 m3 | 2,730 | 179,60 21,60 | 490,31 58,97 |
| 7 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - Decabarea betoanelor si clumbelor existente | 100 m3 | 0,500 | 1 259,80 0,00 | 629,90 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|---------|--------------------|--------------------------------|
| 8 | TsI50A5 | Transportarea resurilor de betoane demolatei cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=2,4 t/m3) | t | 120,000 | 29,68 0,00 | 3 561,60 0,00 |
| 9 | TsC50A k=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I | 100 m3 | 0,500 | 537,97 0,00 | 268,98 0,00 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, | 100 m3 | 0,500 | 179,60 21,60 | 89,80 10,80 |
| | | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu | | | | 42 784,42 10 367,33 |
| | | 2. Lucrari de terasamente | | | | |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - decaparea casetei drumului in cavalier | 100 m3 | 4,550 | 1 090,21 0,00 | 4 960,45 0,00 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Y=1,8 t/m3) | t | 491,400 | 29,68 0,00 | 14 584,75 0,00 |
| 13 | TsC50A k=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I | 100 m3 | 4,550 | 537,97 0,00 | 2 447,76 0,00 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, | 100 m3 | 4,550 | 179,60 21,60 | 817,18 98,28 |
| | | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu | | | | 22 810,14 98,28 |
| | | 3. Ajustareacapacelor la fintini | | | | |
| 15 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | 28,000 | 75,30 72,00 | 2 108,40 2 016,00 |
| 16 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor) | m3 | 11,000 | 1 615,48 191,40 | 17 770,28 2 105,40 |
| 17 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) (capacele fara pret - de la demolare) | buc | 28,000 | 90,12 49,20 | 2 523,36 1 377,60 |
| | | Total Ajustareacapacelor la fintini Inclusiv salariu | | | | 22 402,04 5 499,00 |
| | | 4. Inlocuirea capacelor la fintini | | | | |
| 18 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | 14,000 | 75,30 72,00 | 1 054,20 1 008,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|--------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| 19 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicrea fintiniilor) | m3 | 5,500 | 1 615,48 191,40 | 8 885,14 1 052,70 |
| 20 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor noi) | buc | 14,000 | 2 040,12 49,20 | 28 561,68 688,80 |
| | | Total Inlocuirea capacelor la fintini Inklusiv salariu | | | | 38 501,02 2 749,50 |
| | | 5. Amenajarea bordurei | | | | |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 (Compresor mobil motor ardere interna cu simbolul 2912340002506 din norma de exclus) | m3 | 20,580 | 412,66 59,40 | 8 492,54 1 222,45 |
| 22 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 | m | 343,000 | 220,70 40,20 | 75 700,10 13 788,60 |
| | | Total Amenajarea bordurei Inklusiv salariu | | | | 84 192,64 15 011,05 |
| | | 6. Amenajarea imbracamintei rutiere | | | | |
| 23 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 15,500 | 93,94 0,00 | 1 456,07 0,00 |
| 24 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Tractor pe senile din resurse de exclus) | 100 m3 | 3,875 | 1 325,85 0,00 | 5 137,67 0,00 |
| 25 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec optimal D=0-63 GA) h=10 cm | m3 | 155,000 | 289,45 9,00 | 44 864,75 1 395,00 |
| 26 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire - piatra sparta fr. 32-63 mm LA30 h=25 cm | m3 | 387,500 | 494,03 18,00 | 191 436,62 6 975,00 |
| 27 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoiroire - piatra sparta fr. 32-63/ 16-32 mm la30 h=10 cm | m3 | 155,000 | 567,05 36,00 | 87 892,75 5 580,00 |
| 28 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire - piatra | m3 | 77,500 | 601,15 48,00 | 46 589,12 3 720,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|----|-----------|------------------|-----------------------------------|
| | | sparta fr.32-63/ 16-32/ 0-4 mm LA30 h=5 cm | | | | |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 | t | 1,000 | 9 911,27 0,00 | 9 911,27 0,00 |
| 30 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, bitum 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisip bitumat si otel ppatrat din resurse se exclud) | m2 | 1 550,000 | 247,16 3,60 | 383 098,00 5 580,00 |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35 l/m2 | t | 0,500 | 9 911,27 0,00 | 4 955,63 0,00 |
| 32 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt pe baza de mastic bituminos BA16 50/70 (nisip bitumat si otel patrat din resurse se exclud) | m2 | 1 550,000 | 179,53 3,00 | 278 271,50 4 650,00 |
| 33 | material | Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 4,650 | 1 781,57 0,00 | 8 284,30 0,00 |
| | | Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu | | | | 1 061 897,68 27 900,00 |

| | | | |
|--|--|------|-----------------------------------|
| | Total | lei | 1 272 587,94 |
| | Asigurarea sociala de stat | 24 % | 14 790,04 |
| | Cheltuieli directe | | 1 287 377,98 |
| | Cheltuieli de regie | 2 % | 25 747,56 |
| | Total | | 1 313 125,54 |
| | Beneficiu de deviz | 2 % | 26 262,51 |
| | Total | | 1 339 388,05 |
| | TVA | 20 % | 267 877,61 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 1 607 265,66 61 625,16 |

Intocmit

I. Orlovscia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)