

Aprobat:  
Președintele raionului  
N.Draganel



Formular Nr.1A

**Lucrari de plombare a  
teritoriului IMSP Spitalul  
raional Calarasi**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Formular desfășurat**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     |
| 1      | DI158C                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm   | m2   | 298,400                               |
|        | 7129040010110               | Asfaltator   | h-om | 86,238                                |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 1,790                                 |
|        | 1422102205518               | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina   | t    | 34,316                                |
|        | 2320322600110<br>1          | Bitum  | t    | 0,179                                 |
|        | 2940420007200               | Freza cu latimea tamburului 1000 mm  | h-ut | 8,952                                 |
|        | 2912340002517               | Motocompresor 3 WF-3   | h-ut | 14,920                                |
|        | 2952270004033               | Topitor de bitum   | h-ut | 2,387                                 |
|        | 2952500005008               | Tractor pina la 80 cp  | h-ut | 2,387                                 |
|        | 2952240004127<br>.112       | Compactoare, vibro   | h-ut | 8,952                                 |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 1,492                                 |
| 2      | RpDB28A                     | Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 100x15x30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm             | m    | 41,000                                |
|        | 7129020012800               | Pavator  | h-om | 8,610                                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 21,320                                |
|        | 2670112205006               | Borduri din beton pentru trotuare 1000x150x300mm   | m    | 41,617                                |
|        | 2663102100001               | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3   | 1,863                                 |
| 3      | RpAcF01<br>A                | Ridicarea sau coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie | buc  | 2,000                                 |

| 1 | 2             | 3   | 4    | 5      |
|---|---------------|---|------|--------|
|   |               | de 20 cm si greutatea capacului<br>de pina la 100 kg, pe zid de<br>caramida cu mortar de ciment |      |        |
|   | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 1,600  |
|   | 7129040010110 | Asfaltator  | h-om | 0,900  |
|   | 2640112300739 | Caramizi  | buc  | 89,760 |
|   | 2663102101183 | Mortar M-100 Z  | m3   | 0,061  |

Elaborat: Marian A. 