

**Reconstructia digului de
protectie in s. Rascaieti-Purcari
r-nul Stefan-Voda din PC43+00
pina la PC93+00**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

**Reconstructia digului de protectie in s. Rascaieti-Purcari r-nul Stefan-Voda din
PC43+00 pina la PC93+00**

Valoarea de deviz 21 991 106,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	TsG04B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase - срезка и раскорчевка кустарника для устройст дорог и с откосов дамбы	ha	11,00	1 831,44 0,00	20 145,84 0,00
2	TsG08D п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	45,00	69,67 64,58	3 134,99 2 906,06
3	TsG09A п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	ha	0,16	5 959,22 0,00	953,48 0,00
4	TsH74A п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferastraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилка стволов	buc	135,00	770,38 478,58	104 001,03 64 608,03

1	2	3	4	5	6	7
5	TsG19B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500	ha	11,00	<u>1 807,82</u> 0,00	<u>19 886,01</u> 0,00
6	TsC03F1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in autovehicule	100 m3	1,22	<u>722,92</u> 0,00	<u>881,97</u> 0,00
7	TsI51A3 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea materiale lemnoase cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - ostaticov rastitelinosti	t	61,00	<u>9,99</u> 0,00	<u>609,38</u> 0,00
8	TrB22D1 A1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - arborilor	t	27,00	<u>37,59</u> 16,14	<u>1 014,86</u> 435,91
9	TsI51A3 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea arborilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	27,00	<u>9,99</u> 0,00	<u>269,72</u> 0,00
10	TsC19A11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor - снятие растительного грунта с перемещением во временные кавальеры с временной дороги	100 m3	27,00	<u>345,55</u> 0,00	<u>9 329,96</u> 0,00
11	TsE04B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - временной дороги	100m2	300,00	<u>18,40</u> 0,00	<u>5 518,92</u> 0,00
12	TsA02E п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - для демонтажа трубопроводов	m3	2,00	<u>76,11</u> 76,11	<u>152,22</u> 152,22
13	RpAcA30 A п. K=3=1,0000	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 200 mm (l=6m)	buc	18,00	<u>69,09</u> 39,21	<u>1 243,57</u> 705,76

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1,0000; Ш=1,0000					
14	RpAcA49 C п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Demontarea conductelor din oțel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200 mm	m	106,00	118,29 <hr/> 51,89	12 538,63 <hr/> 5 500,76
15	TrB22D1 A1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - трубы стальные d=200мм	t	2,28	37,59 <hr/> 16,14	85,70 <hr/> 36,81
16	TsI51A3 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea tevilor demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2,28	9,99 <hr/> 0,00	22,78 <hr/> 0,00
17	TsD01B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,00	17,87 <hr/> 17,87	35,75 <hr/> 35,75
18	TsD05A п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,02	1 415,61 <hr/> 508,56	28,31 <hr/> 10,17
19	TsC03B1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - для демонтажа фундаментов ЛЭП	100 m3	15,00	658,66 <hr/> 0,00	9 879,98 <hr/> 0,00
20	TrB22D1 A1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - погрузка фундаментов на автотранспорт	t	10,00	37,59 <hr/> 16,14	375,87 <hr/> 161,45
21	TsI51A2 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	10,00	8,79 <hr/> 0,00	87,86 <hr/> 0,00
22	TrB22D1 A1	Descarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie	t	10,00	37,59	375,87

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m- разгрузка фундаментов			16,14	161,45
23	TsC03A2 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I - снятие растительного грунта с откосов существующей дамбы	100 m3	60,00	703,65 0,00	42 218,82 0,00
24	TsC19A11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с гребня дамбы	100 m3	37,00	345,55 0,00	12 785,50 0,00
25	TsC03A11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - в отвал	100 m3	37,00	645,81 0,00	23 895,08 0,00
26	TsC19A11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с основания дамбы	100 m3	75,00	345,55 0,00	25 916,55 0,00
27	TsC19B11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - перемещение грунта во временные кавальеры	100 m3	172,00	440,02 0,00	75 683,78 0,00
28	TsC22D1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II - последующие 10м	100 m3	172,00	198,88 0,00	34 207,36 0,00
29	Iff11A п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Grapatul araturilor in vederea consolidarii solului prin inierbari sau plantatii la lucrari de combaterea eroziunii solului, in terenuri orizontale sau in pante, executat cu tractiune mecanica - рыхление грунта основания дамбы	ha	2,50	50,92 0,00	127,30 0,00
30	TsC19B11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000;	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii	100 m3	430,00	440,02 0,00	189 209,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,0000	apelor - для устойчиво уступов с перемещением в тело дамбы				
31	TsC22D11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - на последующие 40м	100 m3	430,00	914,85 0,00	393 384,64 0,00
32	TsC03F1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - в карьере для отсыпки дамбы	100 m3	1 697,00	722,92 0,00	1 226 803,7 3 0,00
33	TsI51A8 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7,8 km	t	305 460, 00	15,89 0,00	4 854 534,0 5 0,00
34	TsC50B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1 697,00	37,69 0,00	63 955,86 0,00
35	TsD03A1 1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor - послонная отсыпка грунта в тело дамбы	100 m3	2 334,00	186,45 0,00	435 174,30 0,00
36	TsH12B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - увлажнение грунта приотсыпке тела дамбы	100m2	11 670,0 0	120,00 38,06	1 400 439,6 8 444 108,85
37	TsA24C п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки	h-ut	132,00	335,60 0,00	44 299,20 0,00
38	TsI50A1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea apei cu autocisterna de 5 t la distanta de 1 km	t	26 400,0 0	10,62 0,00	280 236,00 0,00
39	TsD10B11 п.	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint	100 m3	2 334,00	1 934,99	4 516 276,0 0

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri in conditiile gospodarii apelor			167,21	390 277,48
40	TsC03B11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - срезка бахромы экскаватором с перекидкой в тело дамбы	100 m3	224,00	755,05 0,00	169 132,32 0,00
41	TsC19B11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - грунта во временных кавальерах для восстановления растительного слоя дамбы	100 m3	172,00	440,02 0,00	75 683,78 0,00
42	TsC22D11 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - последующие 10м	100 m3	172,00	228,71 0,00	39 338,46 0,00
43	TsE04B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - планировка гоебня дамбы	100m2	225,00	18,40 0,00	4 139,19 0,00
44	36-01-009-1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - планировка откосов дамбы	1000 m2	89,30	989,82 0,00	88 391,28 0,00
45	TsH09C п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - посев трав на гребне и откосах	100m2	1 118,00	365,13 299,83	408 217,58 335 212,18
46	TsH12B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; Ш=1,0000	Udarea drumurilor cu apa de la cisterna - полив трав	100m2	1 118,00	120,00 38,06	134 163,80 42 546,16
47	TsA24C п.	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice	h-ut	5,55	335,60	1 862,58

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,0000 ; M=1,0000; III=1,0000	de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка ВОДЫ В ВОДОВОЗКИ			0,00	0,00
48	TsI50A1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; III=1,0000	Transportarea apei cu autocisterna de 5 t la distanta de 1 km	t	1 110,00	10,62 0,00	11 782,65 0,00
49	TsC19B1 п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; III=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - восстановление растительного грунта на временной дороге из временных кавальеров	100 m3	90,00	382,84 0,00	34 455,96 0,00
50	TsE04B п. K=3=1,0000 ; M=1,0000; III=1,0000	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - планировка грунта при устройстве эксплуатационной дороги	100m2	300,00	18,40 0,00	5 518,92 0,00

Total Lucrari de constructie

14 782 406,52

Inclusiv salariu


1 286 859,04

Total	lei	14 782 406,52
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	308 846,17
Transportarea materialelor	10,00 %	7 966,52
Total	100,00 +	15 099 219,21
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 189 386,79
Total	100,00 +	17 288 605,99
Beneficiu	6,00 %	1 037 316,36
Total	100,00 +	18 325 922,35
TVA	20,00 %	3 665 184,47

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**21 991 106,
82
1 286 859,04**

Intocmit



Aprobat

(Signature)
(funcția, semnătura) (Burca Oleg)

(Signature)
(funcția, semnătura) (Suruceanu Igor)