

## CAIET DE SARCINI

Digitally signed by Sîrghi Eugenia  
Date: 2023.08.30 09:06:25 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



- **Lucrări de construcția / reconstrucția gardului cu renovarea canalului de scurgere a apelor pluviale la Instituția de Educație Timpurie grădinița " Ghiocel" din satul Satul Nou,raionul Cimișlia.**

**Autoritatea contractantă :** Primăria s.Satul Nou,r-nul Cimișlia

**Adresa:** MD 4128 , satul Satul Nou , r-nul Cimișlia , str.Ștefan cel Mare

**Telefon:** 0241 -54-2-36 ; fax – 0241-54-2-38 ; mobil 0674473040

**Tipul procedurii de achiziție:** Cererea Ofertelor de Preț

**Criterii de atribuire:** Cel mai mic preț

**Durata contractului:** Pînă la finalizarea lucrărilor

**Sursa de finanțare:** Alocații bugetare din contul Fondului național pentru dezvoltare regională și Locală (FNDRL) conorm HG nr.490/2023

**Cod CPV :** 45340000-2

**Scopul achiziției:** Lucrări de construcția / reconstrucția gardului cu renovarea canalului de scurgere a apelor pluviale la Instituția de Educație Timpurie grădinița " Ghiocel" din satul Satul Nou,raionul Cimișlia

### 1.Descriere generală

Caetul de sarcini face parte parte integrantă din Documntația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către ofertant.

Caetul de sarcini este elaborat în concordanță cu necesitățile obiective ale Autorității Contractante și cu respectarea regulilor de bază precizate în documentația de atribuire.

### 2.Informații generale

Amplasarea obiectului : s.Satul Nou , str.Valul lui Traian ,Grădinița de copii " Ghiocel"

### 3.Cantități de lucrări și volumul de lucrări

No crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
---------	---------------------	--------------------	-------

1	2	4	5
	<b>Lucrari de demolarea</b>		
1.	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor.	kg	1365
2.	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	12,6

1	2	4	5
3.	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m 3	8
	<b>TOTAL Lucrari de demolarea</b>		
	<b>Gard</b>		
4.	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime.	m3	5,9
5.	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II.	100m 3	0,17
6.	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	79
7.	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=8	kg	777
8.	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv.	m2	60,5
9.	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C20/25 conform SM EN 206+A1)	m3	22,7
10	Confectionarea plaselor de gard	kg	1847,5
11	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice.	t	1,848
12	Montarea gardului din plase metalice gata confectionate.	t	1,848
13	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg .	kg	101
14	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv. (Sudarea stîlpilor la gard )	m	9,12
	<b>TOTAL Gard</b>		
	<b>Poarta si Portita</b>		
15	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime.	m3	0,32
16	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	3

1	2	4	5
17	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg	8
18	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C20/25 conform SM EN 206+A1)	m3	0,35
19	Confectionarea elementelor metalice	kg	194
20	Montarea elementelor metalice gata confectionate.	t	0,194
21	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice.	t	0,194
	<b>TOTAL Poarta si Portita</b>		
	<b>Rigola pentru evacuare apelor pluviale</b>		
22	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II.	100m 3	0,2
23	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime.	m3	9
24	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,1 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3	13,1
25	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 conform SM EN 206+A1)	m3	8,85
26	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv. (Gratar fonta canalizare (2 buc.) cu rigola beton 1000x130x80 mm EN124 C250)	buc	5
	<b>TOTAL Rigola pentru evacuare apelor pluviale</b>		

#### 4. Modul de prezentare a ofertelor

- La baza ofertelor va sta contractul de achiziție cu privire la lucrările construcția / reconstrucția gardului cu renovarea canalului de scurgere a apelor pluviale la Instituția de Educație Timpurie grădinița “ Ghiocel” din satul Satul Nou, raionul Cimișlia.
- Ofertele se prezintă în limba de stat , cu specificația clară a parametrilor
- Prețul serviciilor se indică în lei MD, cu și fără TVA

- Prețul serviciilor include toate cheltuielile , inclusiv TVA și trebuie să fie constant pe toată perioada de executare a contractului.Cheltuielile suplimentare , volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului , nu se acoperă de către beneficiar .
- Documentația întocmită de ofertanți se va prezenta în SIA RSAP [www.mtender.gov.md](http://www.mtender.gov.md).

#### **5. Condițiile de contractare**

Contractul se încheie între autoritatea contractantă și ofertantul câștigător în termen de 10 zile de la data determinării ofertei câștigătoare .

Achitarea serviciilor se va efectua timp de 10 zile bancare din data primirii facturii fiscale și în baza actului de îndeplinire ( primire-predare ) a lucrărilor.

#### **6. Informație despre ofertant**

Ofertantul va dispune de experiență în domeniu nu mai puțin de 3 ani .

#### **7. Cerințe privind calculul sumei**

Ofertele vor fi întocmite în strictă conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini și normativele în vigoare

#### **8. Măsuri de protecția muncii**

Contractantul va respecta toate normele de protecție a muncii în vigoare privind protecția personalului lucrătorilor , personalului Beneficiarului , și publicului față de lucrările sale.

#### **9. Termen de garanție**

Termenul de garanție pentru executarea lucrărilor va fi de 24 luni calendaristice de la recepție .

**Obiectivul:** Reconstrucția gardului la Institutia de Educație Timpurie gradinița "Ghiocel" și renovarea canalului de scurgere apelor pluviale, Satul Nou raionul Cimișlia

**Obiectul:** Lucrări de construcție

**Devizul:** Lucrări de construcție

### Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 38.1.2

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Lucrări de demolarea</b>		
1	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования).	kg	1 365,0000
2	Ts151A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t	12,6000
3	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории).	100m3	8,0000
		<b>TOTAL Lucrări de demolarea</b>		
		<b>Gard</b>		
4	RpCA02B	Săpături de pământ, la subzidiri executate în condiții și poziții grele de muncă până la 1,5 m adâncime.	m3	5,9000
5	TsC02D2	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ îmbibat cu apă descărcare auto teren cat. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории).	100m3	0,1700
6	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat în fundații, Armatură A240 d=6	kg	79,0000
7	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat în fundații, Armatură A500 d=8	kg	777,0000
8	CB02B	Cofraje din panouri refoșabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi până la 20 m inclusiv.	m2	60,5000
9	DI119	Fundații monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C20/25 conform SM EN 206+A1)	m3	22,7000
10	CL18A	Confecționarea plaselor de gard	kg	1 847,5000
11	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe bază de rasini alchidice aplicate la poziție, într-un strat de grund și un strat de vopsea, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confecționate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice.	t	1,8480
12	CL10C1	Montarea gardului din plase metalice gata confecționate.	t	1,8480
13	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	101,0000
14	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din oțel suprapuse, având grosimea de 5 - 7 mm inclusiv. (Sudarea stîlpilor la gard )	m	9,1200
		<b>TOTAL Gard</b>		
		<b>Poarta și Portita</b>		
15	RpCA02B	Săpături de pământ, la subzidiri executate în condiții și poziții grele de muncă până la 1,5 m adâncime.	m3	0,3200
16	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat în fundații, Armatură A240 d=6	kg	3,0000
17	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat în fundații, Armatură A500 d=12	kg	8,0000
18	DI119	Fundații monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C20/25 conform SM EN 206+A1)	m3	0,3500
19	CL18A	Confecționarea elementelor metalice	kg	194,0000
20	CL10C1	Montarea elementelor metalice gata confecționate.	t	0,1940
21	CN29A1	Vopsitorii cu vopsea pe bază de rasini alchidice aplicate la poziție, într-un strat de grund și un strat de vopsea, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confecționate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice.	t	0,1940
		<b>TOTAL Poarta și Portita</b>		
		<b>Rigola pentru evacuare apelor pluviale</b>		
22	TsC02D2	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică,	100m3	0,2000

		in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории).		
23	RpCA02B	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime.	m3	9,0000
24	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,1 m, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3	13,1000
25	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 conform SM EN 206+A1)	m3	8,8500
26	DE16A aplicativ	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv. (Gratar fonta canalizare (2 buc.) cu rigola beton 1000x130x80 mm EN124 C250)	buc	5,0000
		<b>TOTAL Rigola pentru evacuare apelor pluviale</b>		

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.