

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-13-1

Bloc 1A, 1B, 1C Sistem de anunturi sonore (comp. TS5)

Valoarea de deviz 625 122,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	2,500	21,16	52,900
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	2,500	41,72	104,309
		<i>Total</i>	lei			157,209
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			31,740
		<i>Transpor materiale</i>	7 %			1,556
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			0,222
		<i>Total</i>				190,727
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			19,073
		<i>Total</i>				209,800
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			8,392
		Total Lucrari de constructie				218,192 132,250

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Усилитель мощности	buc	3,000	2 558,32	7 674,956
4	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc	80,000	215,30	17 224,000
5	10-04-064-01	Aparataj de masa: Megafon de masa	buc	30,000	340,22	10 206,600
6	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc	5,000	215,30	1 076,500
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	13,000	1 482,24	19 269,121
8	154525181	Кабель UTP cat. 5E 4*2*0.52	m	300,000	9,17	2 751,000
9		Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	1 000,000	16,67	16 670,000
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,000	10 522,66	84 181,304
11		Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	800,000	15,34	12 272,000
12	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,160	3 427,39	548,382
13		Коробка протяжная 100x100x70	buc	16,000	20,83	333,280
14	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,200	12 094,52	14 513,428
15		Труба стальная ф25	m	120,000	25,84	3 100,800
		<i>Total</i>	lei			189 821,371
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			16 528,547
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			4 747,744
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			678,249

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				211 775,911
		<i>Cheltuieli de regie</i>	45 %			30 991,026
		<i>Total</i>				242 766,937
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			9 710,678
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				252 477,615 68 868,946
		3. Utilaj				
16		Усилитель мощности 120 Вт локальный TOA sau analog	buc	3,000	345,00	1 035,000
17		Громкоговорители потолочные, врезные PC-1867, PC- 1869 - TOA sau analog	buc	80,000	3 205,00	256 400,000
18		Станция (панель оповещения) . BOSCH LBB-1941/00 sau analog	buc	30,000	3 468,34	104 050,200
19		Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678 sau analog	buc	5,000	1 305,00	6 525,000
		<i>Total</i>	lei			368 010,200
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			4 416,122
		Total Utilaj Inclusiv salariu				372 426,322
		Total	lei			625 122,12
		Total deviz: Inclusiv salariu				625 122,12

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen
Doga" - Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu replanificarea
partiala a incaperilor si extinderea in
dimensiuni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-13-1
Bloc 1A, 1B, 1C Sistem de anunturi sonore (comp. TS5)**

Valoarea de deviz 625 122,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-13-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	748,5755	92,00	68 868,946
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,8625	92,00	79,350
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5750	92,00	52,900
Total manopera						69 001,20

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0193	46 660,36	900,545
2.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0010	60 000,00	60,000
3.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,6000	365,00	219,000
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0078	11 000,00	85,800
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	8,9400	29,67	265,250
6.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0168	592,60	9,956
7.	1012073	Ate aspre	kg	0,4800	25,00	12,000
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	3,50	4,200
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	107,2000	50,00	5 360,000
10.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	1,3040	100,00	130,400
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	107,2000	7,75	830,800
12.	1019852	Vopsea	kg	1,0760	36,85	39,651
13.	1100014	Tirfon	100 buc	0,9350	320,00	299,200
14.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,7800	10,84	8,455
15.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0032	11 850,00	37,920
16.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,6000	125,00	200,000
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0013	300,00	0,390
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,2500	5,06	21,505
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	13,37	0,334
20.	5009030	Flanse	10 buc	9,2240	625,00	5 765,000
21.	5009031	Scoabe	10 buc	58,5200	1,34	78,417
22.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,0300	1 083,34	4 365,860

23.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,4000	66,67	693,368
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	302,6000	28,33	8 572,658
25.	5009070	Racordari	10 buc	14,4000	250,00	3 600,000
26.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	9,6000	60,84	584,064
27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,7460	49,17	36,680
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2600	50,76	13,198
29.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0360	59,65	2,147
30.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1680	175,00	29,400
31.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,3000	1 500,00	450,000
32.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	3,6550	12,00	43,860
33.	60011	Труба стальная ф25	m	120,0000	25,84	3 100,800
34.	6004	Кабель УТР cat. 5E 4*2*0.52	m	300,0000	9,17	2 751,000
35.	6005	Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	1 000,0000	16,67	16 670,000
36.	6007	Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	800,0000	15,34	12 272,000
37.	6009	Коробка протяжная 100x100x70	buc	16,0000	20,83	333,280
38.	70010	Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678	buc	5,0000	1 305,00	6 525,000
39.	7004	Усилитель мощности 120 Вт локальный ТОА sau analog	buc	3,0000	345,00	1 035,000
40.	7006	Громкоговорители потолочные, врезные РС-1867, РС- 1869 - ТОА	buc	80,0000	3 205,00	256 400,000
41.	7008	Станция (панель оповещения) . BOSCH LBB-1941/00 sau analog	buc	30,0000	3 468,34	104 050,200
Total materiale de construcții						435 857,33

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,9596	640,00	1 254,144
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	172,9600	280,00	48 428,800
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	33,6996	45,00	1 516,482
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0575	10,00	0,575
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0431	50,00	2,155
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,5520	25,00	13,800
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	53,0564	25,00	1 326,410
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,9596	300,00	587,880
Total utilaje de construcții						53 130,25

Total	lei	625 122,12
-------	-----	------------

Total deviz:

625 122,12

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstruirea clădirii terminalului
Aeroportului Internațional "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu
replanificarea parțială a încăperilor și
extinderea în dimensiuni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			21,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	92,00	21,16
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			41,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	92,00	31,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,06	8,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,37	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,86
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,23
		2. Lucrari de montare				
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Усилитель мощности	buc			2 558,32
	1	Muncitor	h-om	24,0000	92,00	2 539,20
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	592,60	3,32
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,50	1,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0560	175,00	9,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,60
4	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc			215,30
	1	Muncitor	h-om	2,0000	92,00	211,60
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	320,00	3,52
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	12,00	0,18
5	10-04-064-01	Aparataj de masa: Megafon de masa	buc			340,22
	1	Muncitor	h-om	3,0000	92,00	317,40
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0200	365,00	7,30
	1012073	Ate aspre	kg	0,0160	25,00	0,40
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0100	1 500,00	15,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0100	12,00	0,12
6	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc			215,30
	1	Muncitor	h-om	2,0000	92,00	211,60
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	320,00	3,52
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	12,00	0,18
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			1 482,24
	1	Muncitor	h-om	6,7400	92,00	713,09
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 000,00	6,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	36,85	0,74
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1 083,34	335,84

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	66,67	53,34
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	28,33	345,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	49,17	2,46
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,76	1,02
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	12,00	1,92
	021102	Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	640,00	14,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	300,00	6,90
8	154525181	Кабель УТР cat. 5E 4*2*0.52	m			9,17
	6004	Кабель УТР cat. 5E 4*2*0.52	m	1,0000	9,17	9,17
9		Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m			16,67
	6005	Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	1,0000	16,67	16,67
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			10 522,66
	1	Muncitor	h-om	23,8000	92,00	2 518,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	46 660,36	97,99
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	29,67	28,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	50,00	670,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,75	103,85
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	125,00	25,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	625,00	625,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,34	8,98
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	28,33	509,94
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	250,00	450,00
	021102	Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	640,00	80,96
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	280,00	5 087,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	139,72
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	139,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	300,00	37,95
11		Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m			15,34
	6007	Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	1,0000	15,34	15,34
12	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			3 427,39
	1	Muncitor	h-om	24,7200	92,00	2 615,39
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0060	60 000,00	375,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	100,00	200,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	11 850,00	237,00
13		Коробка протяжная 100x100x70	buc			20,83
	6009	Коробка протяжная 100x100x70	buc	1,0000	20,83	20,83
14	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			12 094,52
	1	Muncitor	h-om	30,8000	92,00	3 258,64
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	46 660,36	97,21
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	29,67	31,15
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,8200	100,00	82,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	36,85	25,06
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	10,84	7,05
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	625,00	637,50
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	1,34	5,49
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	60,84	486,72
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	49,17	3,93
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	59,65	1,79
	021102	Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	640,00	345,92
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	280,00	6 440,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	45,00	332,24
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	25,00	177,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	300,00	162,15
15		Труба стальная ф25	m			25,84
	60011	Труба стальная ф25	m	1,0000	25,84	25,84

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
16		Усилитель мощности 120 вт локальный TOA sau analog	buc			345,00
	7004	Усилитель мощности 120 вт локальный TOA sau analog	buc	1,0000	345,00	345,00
17		Громкоговорители потолочные, врезные PC-1867, PC- 1869 - TOA sau analog	buc			3 205,00
	7006	Громкоговорители потолочные, врезные PC-1867, PC- 1869 - TOA	buc	1,0000	3 205,00	3 205,00
18		Станция (панель оповещения) . BOSCH LBB-1941/00 sau analog	buc			3 468,34
	7008	Станция (панель оповещения) . BOSCH LBB-1941/00 sau analog	buc	1,0000	3 468,34	3 468,34
19		Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678 sau analog	buc			1 305,00
	70010	Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678	buc	1,0000	1 305,00	1 305,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.