

Investitor

Obiect: **Consolidarea malului drept a
riului Nistru (km326,70-326,85).****Obiect №**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-4**

Deviz-oferta № 2-1-4

4-й ЭТАП. Устройство выравнивающего слоя фундамента берегоукрепительных конструкции

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 Устройство выравнивающего слоя фундамента берегоукрепительных конструкций (K=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства)				
1	42-01-02 0-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena (Укладка п/э стабилизированной пленки t=300mk поверх матрасов "РЕНО ")	100m2	5,600	<u>1 797,125</u> 290,605	<u>10 063,90</u> 1 627,39
2	PB02B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (устройство выравнивающего слоя фундамента из монолитного гидротехнического армобетона B15W6F150	m3	186,300	<u>1 342,910</u> 27,370	<u>250 184,13</u> 5 099,03
3	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (укладка арматурной сетки из арматуры класса АIII)	kg	14 733,720	<u>13,780</u> 1,610	<u>37 321,02</u> 23 721,29

Total:

Прямые затраты	lei	<u>463 278,69</u> 30 447,71
Asigurarea sociala si medicala	22,50%	6 850,73
Cheltuieli de transport	7,00%	29 948,00
Cheltuieli de depozit	2,00%	8 556,57
Total	100,00%	508 634,00
Cheltuieli de regie	14,50%	73 751,93
Total	100,00%	582 385,93
Beneficiu de deviz	6,00%	34 943,16

Total**617 329,09****Total cu TVA:****740 794,90****Total deviz:****740 794,90**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Main table with 5 columns: ID, Description, Unit, Quantity, and Price. It lists various items like 'Capitolul I. Lucrari in constructii' and 'Capitolul II. Lucrari in instalatii'.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 'Total', 'Impozit pe valoarea adaugata', 'Cota de TVA', 'Cota de impozit pe profit', 'Cota de impozit pe venit', 'Cota de impozit pe activ', and 'Cota de impozit pe venitul din activitate'.

Final summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 'Total', 'Total cu TVA', and 'Total de platit'.

Obiect: **Consolidarea malului drept
a riului Nistru (km326,70-326,85).**

Obiect №

(denumirea obiectivului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4
4-й ЭТАП. Устройство выравнивающего слоя фундамента берегоукрепительных
конструкции
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 Устройство выравнивающего слоя фундамента берегоукрепительных конструкций (K=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства)				
1	42-01-02 0-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena (Укладка п/э стабилизированной пленки t=300mk поверх матрасов "РЕНО ")	100m2			1 797,125 290,605
	1	Muncitor	h-om	3,6100	70,000	290,605
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,0600	3650,000	219,000
	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	120,0000	10,3	1 236,000
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,0300	380,000	13,110
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	0,5800	50,000	33,350
	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	0,0200	220,000	5,060
2	PB02B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (устройство выравнивающего слоя фундамента из монолитного гидротехнического армобетона B15W6F150	m3			1 342,910 27,370
	712301102 00	Betonist	h-om	0,3400	70,000	27,370
	266310210 1000	Beton gata preparat marca B15W6F150	m3	1,0080	1 280,000	1 290,24
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	50,000	21,850
	295227000 3337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	0,0600	50,000	3,450


1	2	3	4	5	6	7
3	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (укладка арматурной сетки из арматуры класса АIII)	kg			13,780 1,610
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0200	70,000	1,610
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0000	12,000	12,000
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	17,000	0,170

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



Borderou de resurse № 2-1-4

4-й ЭТАП. Устройство фильтрующего слоя фундамента берегоукрепительных конструкции
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-4:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	23,248	70,000	1 627,39
2.	71230110200	Betonist	h-om	72,843	70,000	5 099,03
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	338,876	70,000	23 721,29
Total manopera						30 447,71

Materiale:

1.	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,336	3 650,000	1 226,40
2.	113-9040	Película din polietilena	m2	672,000	10,300	6 921,60
3.	2663102101000	Beton gata preparat marca B15W6F150	m3	187,790	1 280,000	240 371,20
4.	271060200100	Otel beton	kg	14 733,720	12,000	176 804,64
5.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	147,337	17,000	2 504,73
Total materiale de construcții						427 828,57

Utilaje de construcții:

1.	021141	Automacarare, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,193	380,000	73,42
2.	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	3,735	50,000	186,76
3.	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	12,855	50,000	642,74
4.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	81,413	50,000	4 070,66
5.	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	0,129	220,000	28,38
Total utilaje de construcții						5 001,90

Total:

Total	lei	463 278,18
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	6 850,73
Cheltuieli de transport	7,00 %	29 948,00
Cheltuieli de depozit	2,00 %	8 556,57
Total	100,00 +	508 633,48
Cheltuieli de regie	14,50 %	73 751,86
Total	100,00 +	582 385,34
Beneficiu de deviz	6,00 %	34 943,12

Total borderou de resurse:

617 328,46

Întocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)