

**Reparatia curenta a strazilor
locale din s. Musteata Etapa 1,
raionul Falesti**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrari №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. str. Dumbrava, L=307m, b=3,0m		
		1.1. Podet TS 60-25, L=5m		
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,1800
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,8400
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,5472
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0576
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0144
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1,8000
		<i>Total</i>		
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0600
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2634
		<i>Total</i>		
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
5	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,5000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0080
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0300
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,6000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,2200
		<i>Total</i>		
6	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat TS 60.25, L=2,5m)	buc	2,0000
	26661228005111	Teava din beton armat TS 60.25 (L=2,5m)	buc	2,0140
		<i>Total</i>		
7	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
8	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
9	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		
10	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216

1	2	3	4	5
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0048
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0156
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
11	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
12	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4800
		<i>Total</i>		
14	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,9600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Podet TS 60-25, L=5m		
		1.2. Drum de baza		

1	2	3	4	5
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=950 m2)	100 m3	0,9500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4295
		<i>Total</i>		
16	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,9500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1995
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,2850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1020
		<i>Total</i>		
17	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	95,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	11,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,7500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31,5-63mm	m3	120,6500
	1212121212121	Apa	m3	4,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,9900
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	20,7100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4750
		<i>Total</i>		
18	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	57,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	13,6800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,0700
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	69,4260
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	11,5710
	1212121212121	Apa	m3	8,5500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3940
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	14,7060
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8550
		<i>Total</i>		
19	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,0700
	7129020012800	Pavator	h-om	3,4998

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,7053
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1228
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum de baza		
		Total		
		Total str. Dumbrava, L=307m, b=3,0m		
		2. Strada Nucilor, sector2, L=185m, b=3,0m		
		2.1. Rigola carosabila R-1 cu grila/placi de acoperire de captare a apei pluviale, L=8m, Pc00+00		
20	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0700
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3073
		<i>Total</i>		
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4850
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,7250
	4100126202818	Apa	m3	0,1500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3150
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6300
		<i>Total</i>		
23	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0160
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0600
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,2000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4400

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
24	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Rigola carosabila R-1, 2000x850x700mm cu grila/placi de acoperire de captare a apei pluviale, L=12m	buc	4,0000
	26661228005111-1	Rigola carosabila R-1, 2000x850x700mm cu grila/placi de acoperire de captare a apei pluviale	buc	4,0280
		<i>Total</i>		
25	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
26	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
27	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,0080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
		<i>Total</i>		
28	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	6,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,7000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0108
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0024
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0078
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,3600
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,4260
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2520

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	0,9000
		<i>Total</i>		
29	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,2000
	71230110200	Betonist	h-om	1,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4400
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,4560
		<i>Total</i>		
30	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	6,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	1,8000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
		<i>Total</i>		
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7900
		<i>Total</i>		
32	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	9,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,8300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9000
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Rigola carosabila R-1 cu grila/placi de acoperire de captare a apei pluviale, L=8m, Pc00+00		
		2.2. Drum de baza		
33	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h600mm Pc 00+00 - 1+85	100 m3	0,8900
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,8200

1	2	3	4	5
	2952260003000	Excavator	h-ut	2,7056
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2848
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0712
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	8,9000
		<i>Total</i>		
34	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Pk 00+00 - 00+85)	m2	280,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3920
		<i>Total</i>		
35	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului Pc 00+85 - 1+85, S=320m2)	100 m3	0,3200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1552
		<i>Total</i>		
36	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1260
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6960
		<i>Total</i>		
37	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm (Pc 00+00 - 00+85)	m3	34,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	8,1600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,3400
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	41,4120
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	6,9020
	1212121212121	Apa	m3	5,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4280
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	8,7720
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5100
		<i>Total</i>		
38	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm (Pc 00+85 - 1+85)	m3	32,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000

1	2	3	4	5
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31,5-63mm	m3	40,6400
	1212121212121	Apa	m3	1,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3440
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,9760
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600
		<i>Total</i>		
39	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere, h=6cm (Pc 00+85 - 1+85)	m3	19,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,6080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,7920
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	23,3856
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	3,8976
	1212121212121	Apa	m3	2,8800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8064
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,9536
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2880
		<i>Total</i>		
40	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,8500
	7129020012800	Pavator	h-om	2,1090
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8615
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0740
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum de baza		
		Total		
		Total Strada Nucilor, sector2, L=185m, b=3,0m		
		3. Strada Vasile Lupu, sector 1, L=90,0m, b=3,0m		
		3.1. Rigola carosabila R-1 cu grila/placi de acoperire de captare a apei pluviale, L=12m		
41	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4390
		<i>Total</i>		
42	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper,	m3	2,0000

1	2	3	4	5
		pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
44	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	6,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,5000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0240
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0900
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,8000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,6600
		<i>Total</i>		
45	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Rigola carosabila R-1, 2000x850x700mm cu grila/placi de acoperire de captare a apei pluviale, L=12m	buc	6,0000
	26661228005111-1	Rigola carosabila R-1, 2000x850x700mm cu grila/placi de acoperire de captare a apei pluviale	buc	6,0420
		<i>Total</i>		
46	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
47	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
48	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,0080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
		<i>Total</i>		
49	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	6,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,7000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0108
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0024
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0078
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,3600
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,4260
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2520
	2320187315789	Decofrol	kg	0,9000
		<i>Total</i>		
50	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,2000
	71230110200	Betonist	h-om	1,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4400
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,4560
		<i>Total</i>		
51	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	6,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	1,8000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
		<i>Total</i>		
52	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3	12,0000

1	2	3	4	5
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200
		<i>Total</i>		
53	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Rigola carosabila R-1 cu grila/placi de acoperire de captare a apei pluviale, L=12m		
		3.2. Drum de baza		
54	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=300m2)	100 m3	0,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0830
		<i>Total</i>		
55	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0630
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3480
		<i>Total</i>		
56	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,5000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31,5-63mm	m3	38,1000
	1212121212121	Apa	m3	1,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,5400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1500

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
57	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere, h=6cm	m3	18,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,3200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,1800
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	21,9240
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	3,6540
	1212121212121	Apa	m3	2,7000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7560
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,6440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2700
		<i>Total</i>		
58	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,9000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0260
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3110
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0360
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum de baza		
		Total		
		Total Strada Vasile Lupu, sector 1, L=90,0m, b=3,0m		
		4. Strada Vasile Lupu, sector 2. L=275,0 m, b=3,0m		
		4.1. Drum de baza		
59	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h600mm Pc 1+20 - 1+70	100 m3	0,2400
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,1200
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,7296
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0768
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0192
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	2,4000
		<i>Total</i>		
60	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului Pc 00+00 - 1+70, S=550m2)	100 m3	0,5500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9855
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
61	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Pk 1+70 - 2+75)	100m2	3,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2640
		<i>Total</i>		
62	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Pk 1+70 - 2+75)	m2	330,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4620
		<i>Total</i>		
63	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,8800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1848
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,2640
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0208
		<i>Total</i>		
64	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	88,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,0000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31,5-63mm	m3	111,7600
	1212121212121	Apa	m3	4,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6960
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	19,1840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4400
		<i>Total</i>		
65	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	53,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	12,7200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,0300
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	64,5540
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	10,7590
	1212121212121	Apa	m3	7,9500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2260
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	13,6740

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7950
		<i>Total</i>		
66	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,1920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,4120
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1120
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum de baza		
		4.2. Drum lateral Pc 1+08 stinga, L=20m, b=3,0m		
67	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=80m2)	100 m3	0,0800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2888
		<i>Total</i>		
68	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,0800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0168
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0240
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0928
		<i>Total</i>		
69	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	8,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,9600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31,5-63mm	m3	10,1600
	1212121212121	Apa	m3	0,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3360
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,7440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>		
70	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	5,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5500
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	6,0900
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	1,0150
	1212121212121	Apa	m3	0,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,2900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0750
		<i>Total</i>		
71	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9580
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0080
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum lateral Pc 1+08 stinga, L=20m, b=3,0m		
		4.3. Drum lateral Pc 1+24 stinga, L=50m, b=3,0m		
72	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h600mm	100 m3	0,2400
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,1200
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,7296
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0768
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0192
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	2,4000
		<i>Total</i>		
73	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=170m2)	100 m3	0,1700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6137
		<i>Total</i>		
74	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,1700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0357
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0510
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1972

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
75	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroiere, h=10cm	m3	17,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,2500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31,5-63mm	m3	21,5900
	1212121212121	Apa	m3	0,8500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7140
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,7060
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0850
		<i>Total</i>		
76	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere, h=6cm	m3	10,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,4480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,2020
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	12,4236
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	2,0706
	1212121212121	Apa	m3	1,5300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4284
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	2,6316
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1530
		<i>Total</i>		
77	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum lateral Pc 1+24 stinga, L=50m, b=3,0m		
		4.4. Rigola carosabila R-1 cu grila/placi de acoperire de captare a apei pluviale, L=12m (Drum lateral stinga Pc 1+24 - la capatul drumului/intersectia cu drumul central)		
78	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4390

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
79	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
80	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
81	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	6,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,5000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0240
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0900
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,8000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,6600
		<i>Total</i>		
82	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Rigola carosabila R-1, 2000x850x700mm cu grila/placi de acoperire de captare a apei pluviale, L=12m	buc	6,0000
	26661228005111-1	Rigola carosabila R-1, 2000x850x700mm cu grila/placi de acoperire de captare a apei pluviale	buc	6,0420
		<i>Total</i>		
83	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
84	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
85	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,0080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
		<i>Total</i>		
86	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	6,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,7000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0108
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0024
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0078
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,3600
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,4260
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2520
	2320187315789	Decofrol	kg	0,9000
		<i>Total</i>		
87	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,2000
	71230110200	Betonist	h-om	1,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4400
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,4560
		<i>Total</i>		
88	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	6,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	1,8000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
89	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200
		<i>Total</i>		
90	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Rigola carosabila R-1 cu grila/placi de acoperire de captare a apei pluviale, L=12m (Drum lateral stinga Pc 1+24 - la capatul drumului/intersectia cu drumul central)		
		Total		
		Total Strada Vasile Lupu, sector 2. L=275,0 m, b=3,0m		
		5. Strada Valea Tarnii sector 1, L=385,0m, b=3,0 - 3,5m		
		5.1. Pc 00+00 - 00+75, b=3,0m		
91	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	240,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3360
		<i>Total</i>		
92	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,2400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0504
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0720
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2784
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
93	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm	m3	29,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,9600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,7900
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	35,3220
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	5,8870
	1212121212121	Apa	m3	4,3500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2180
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	7,4820
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4350
		<i>Total</i>		
94	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,9120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8320
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0320
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 00+00 - 00+75, b=3,0m		
		5.2. Pc 00+75 - 2+85, b=3,5m		
95	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	750,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0500
		<i>Total</i>		
96	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,7500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1575
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,2250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8700
		<i>Total</i>		
97	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	75,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,0000

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,7500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31,5-63mm	m3	95,2500
	1212121212121	Apa	m3	3,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1500
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	16,3500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3750
		<i>Total</i>		
98	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	45,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,9500
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	54,8100
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	9,1350
	1212121212121	Apa	m3	6,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8900
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	11,6100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6750
		<i>Total</i>		
99	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,1000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,3940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0590
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0840
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 00+75 - 2+85, b=3,5m		
		5.3. Pc 2+85 - 3+85, b=3,0m		
100	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=320m2)	100 m3	0,3200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1552
		<i>Total</i>		
101	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0672
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0960

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3712
		<i>Total</i>		
102	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroiere, h=10cm	m3	32,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31,5-63mm	m3	40,6400
	1212121212121	Apa	m3	1,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3440
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,9760
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600
		<i>Total</i>		
103	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere, h=6cm	m3	19,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,6080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,7920
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	23,3856
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	3,8976
	1212121212121	Apa	m3	2,8800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8064
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,9536
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2880
		<i>Total</i>		
104	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 2+85 - 3+85, b=3,0m		
		5.4. Drum lateral Pc 2+85, L=65,0m, b=4,0m		
105	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	2,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2240
		<i>Total</i>		
106	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	280,0000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3920
		<i>Total</i>		
107	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0588
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0840
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3248
		<i>Total</i>		
108	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	28,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,3600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,0000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31,5-63mm	m3	35,5600
	1212121212121	Apa	m3	1,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1760
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,1040
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1400
		<i>Total</i>		
109	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	17,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,6700
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	20,7060
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	3,4510
	1212121212121	Apa	m3	2,5500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7140
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,3860
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2550
		<i>Total</i>		
110	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,6500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1135
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0260
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
		Total		
		Total Drum lateral Pc 2+85, L=65,0m, b=4,0m		
		Total		
		Total Strada Valea Tarnii sector 1, L=385,0m, b=3,0 - 3,5m		
		6. Strada Bucuresti, L=370m, b=4,0		
		6.1. Pc 00+00 - 3+70		
111	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h600mm, Pc 1+20 - 3+70	100 m3	1,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	45,6000
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,6480
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3840
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0960
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	12,0000
		Total		
112	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 500,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1000
		Total		
113	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3150
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,4500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7400
		Total		
114	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=12cm	m3	180,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	43,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	91,8000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	219,2400
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	36,5400
	1212121212121	Apa	m3	27,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,5600
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	46,4400

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7000
		<i>Total</i>		
115	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,7000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,2180
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,7230
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1480
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 00+00 - 3+70		
		6.2. Drum lateral Pc 2+73, L=150,0m, b=3,5m		
116	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=550m2)	100 m3	0,5500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9855
		<i>Total</i>		
117	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1155
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1650
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6380
		<i>Total</i>		
118	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	55,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,7500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31,5-63mm	m3	69,8500
	1212121212121	Apa	m3	2,7500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3100
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	11,9900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2750
		<i>Total</i>		
119	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	33,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	7,9200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,8300
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	40,1940
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	6,6990
	1212121212121	Apa	m3	4,9500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3860
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	8,5140
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4950
		<i>Total</i>		
120	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,7100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,1850
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0600
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum lateral Pc 2+73, L=150,0m, b=3,5m		
		6.3. Podet TS 60-25, L=10m, drum lateral Pc 2+73		
121	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4390
		<i>Total</i>		
122	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
124	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0160
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0600
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,2000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4400
		<i>Total</i>		
125	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat TS 60.25, L=2,5m)	buc	4,0000
	26661228005111	Teava din beton armat TS 60.25 (L=2,5m)	buc	4,0280
		<i>Total</i>		
126	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
127	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
128	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		
129	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00	m3	0,0048

1	2	3	4	5
		m, S 942		
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0156
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
130	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
131	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
132	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200
		<i>Total</i>		
133	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Podet TS 60-25, L=10m, drum lateral Pc 2+73		
		6.4. Drum lateral Pc 3+70, L=100,0m, b=4,0m		

1	2	3	4	5
134	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	450,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4500
		<i>Total</i>		
135	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	450,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6300
		<i>Total</i>		
136	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,4500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0945
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1350
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5220
		<i>Total</i>		
137	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,2300
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	85,0500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,7500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,5000
	11202062010361	Savura	m3	4,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,1610
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,0400
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	12,1950
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8630
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,4770
		<i>Total</i>		
138	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
		Total		
		Total Drum lateral Pc 3+70, L=100,0m, b=4,0m		
		Total		
		Total Strada Bucuresti, L=370m, b=4,0		
		7. Strada Alexandru Donici, L=310,0m, b=3,0m		
		7.1. Pc 00+00 - 00+25		
139	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h600mm	100 m3	0,1200
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5600
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,3648
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0384
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0096
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1,2000
		<i>Total</i>		
140	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	100,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400
		<i>Total</i>		
141	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactator vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0210
	2952270003309	Cilindru compactator vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1160
		<i>Total</i>		
142	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580

1	2	3	4	5
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060
		<i>Total</i>		
143	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,2500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1975
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0100
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 00+00 - 00+25		
		7.2. Pc 00+25 - 3+10		
144	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h600mm	100 m3	1,5200
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,7600
	2952260003000	Excavator	h-ut	4,6208
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4864
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1216
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	15,2000
		<i>Total</i>		
145	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=900m2)	100 m3	1,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,4980
		<i>Total</i>		
146	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1890
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,2700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0440
		<i>Total</i>		
147	RpDD11B	Strat de agregate naturale cilindrute, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica, h=10cm Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3	90,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	11,7000

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,7000
	1421202206000-1	Balast pentru drumuri	m3	120,3498
	1212121212121	Apa	m3	21,2976
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,3200
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	13,7700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,0700
		<i>Total</i>		
148	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	90,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,5000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31,5-63mm	m3	114,3000
	1212121212121	Apa	m3	4,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7800
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	19,6200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4500
		<i>Total</i>		
149	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	54,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	12,9600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,5400
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	65,7720
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	10,9620
	1212121212121	Apa	m3	8,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2680
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	13,9320
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8100
		<i>Total</i>		
150	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,8500
	7129020012800	Pavator	h-om	3,2490
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,6515
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1140
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 00+25 - 3+10		
		7.3. Pod existent D-1,0m		
151	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu	m3	5,5000

1	2	3	4	5
		sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1950
		<i>Total</i>		
152	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
153	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
154	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,8500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8300
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,5120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500
		<i>Total</i>		
155	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	18,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	17,1000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0324
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0072
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0234
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	1,0800
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	1,2780

1	2	3	4	5
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,7560
	2320187315789	Decofrol	kg	2,7000
		<i>Total</i>		
156	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	170,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,3000
	271060200100	Otel beton	kg	170,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,5500
		<i>Total</i>		
157	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	3,6000
	71230110200	Betonist	h-om	3,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3200
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	3,6288
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	1,3680
		<i>Total</i>		
158	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	18,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0800
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	5,4000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
		<i>Total</i>		
159	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7050
		<i>Total</i>		
160	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7850
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5500
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Pod existent D-1,0m		
		7.4. Drum lateral, Pc 2+70, L=85m, b=3,0m		

1	2	3	4	5
161	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h600mm	100 m3	0,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8000
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,3040
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0320
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0080
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1,0000
		<i>Total</i>		
162	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=270m2)	100 m3	0,5400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9494
		<i>Total</i>		
163	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,2700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0567
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0810
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3132
		<i>Total</i>		
164	RpDD11B	Strat de agregate naturale cilindrute, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica, h=10cm Materiale marunte (scinduri etc.)=1,0200	m3	27,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,5100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,9100
	1421202206000-1	Balast pentru drumuri	m3	36,1049
	1212121212121	Apa	m3	6,3893
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2960
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,1310
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6210
		<i>Total</i>		
165	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	27,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,2400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,7500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31,5-63mm	m3	34,2900
	1212121212121	Apa	m3	1,3500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1340

1	2	3	4	5
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	5,8860
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1350
		<i>Total</i>		
166	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	16,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,8880
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,2620
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	19,7316
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	3,2886
	1212121212121	Apa	m3	2,4300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6804
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,1796
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2430
		<i>Total</i>		
167	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,8500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,9690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0715
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0340
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum lateral, Pc 2+70, L=85m, b=3,0m		
		Total		
		Total Strada Alexandru Donici, L=310,0m, b=3,0m		
		8. Strada Valea Crucii, L=180,0m, b=3,0m		
		8.1. Drum de baza		
168	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h600mm	100 m3	0,8700
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,0600
	2952260003000	Excavator	h-ut	2,6448
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2784
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0696
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	8,7000
		<i>Total</i>		
169	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	570,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5700

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5700
		<i>Total</i>		
170	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	570,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7980
		<i>Total</i>		
171	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,5700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1197
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1710
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6612
		<i>Total</i>		
172	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,1580
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	107,7300
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,5500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,7000
	11202062010361	Savura	m3	5,7000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2394
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,4706
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,3840
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	15,4470
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3598
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,6042
		<i>Total</i>		
173	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,6220
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0720
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum de baza		
		8.2. Podet TS 60-25, L=10m, drum lateral Pc 1+15		

1	2	3	4	5
174	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4390
		<i>Total</i>		
175	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
176	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
177	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0160
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0600
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,2000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4400
		<i>Total</i>		
178	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat TS 60.25, L=2,5m)	buc	4,0000
	26661228005111	Teava din beton armat TS 60.25 (L=2,5m)	buc	4,0280
		<i>Total</i>		
179	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru	m2	0,0600

1	2	3	4	5
		pereti		
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
180	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
181	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		
182	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0048
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0156
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
183	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
184	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200

1	2	3	4	5
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
185	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200
		<i>Total</i>		
186	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Podet TS 60-25, L=10m, drum lateral Pc 1+15		
		8.3. Drum lateral Pc 1+15, L=83,0m, b=3,0m		
187	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	250,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3500
		<i>Total</i>		
188	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,2500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0525
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2900
		<i>Total</i>		
189	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=12cm	m3	30,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	7,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,3000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	36,5400
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	6,0900
	1212121212121	Apa	m3	4,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	7,7400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4500
		<i>Total</i>		
190	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,8300
	7129020012800	Pavator	h-om	0,9462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9757
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0332
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum lateral Pc 1+15, L=83,0m, b=3,0m		
		Total		
		Total Strada Valea Crucii, L=180,0m, b=3,0m		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.