

с.Бурлачены ремонт улиц

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 375 359,076 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. с.Бурлачены ул.Ленина				
		1.1. Ремонт санитарных траншей 77 м2				
1.1.1	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	7,700	1 547,658	11 916,963
	7129020012800	Pavator	h-om	12,705	84,97	1 079,544
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,563	930,00	1 453,590
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	9,386	930,00	8 728,980
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,155	20,00	23,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,594	372,61	593,940
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,115	328,77	37,809
1.1.2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,61л м2	t	0,470	15 552,015	7 309,447
	23203226000401	Bitum	t	0,484	15 000,00	7 260,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,141	350,69	49,447
1.1.3	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким	m2	77,000	155,472	11 971,353


1	2	3	4	5	6	7
		заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,930	84,97	588,842
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,231	530,00	122,430
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5,467	2 007,22	10 973,472
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,616	60,00	36,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,670	372,61	249,649
		Total Ремонт санитарных траншей 77 м2 Inclusiv salariu				31 197,763 1 668,386
		1.2. Ремонт участка дороги асфальтобетоном 31 м2				
1.2.1	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie (Очистка модернизированных дорог от мусора и грязи)	100m2	0,310	47,694	14,785
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,174	84,97	14,785
1.2.2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)0,3 м2	t	0,195	15 565,846	3 035,340
	2320322600040 1	Bitum	t	0,201	15 000,00	3 015,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,058	350,69	20,340
1.2.3	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную) Коэффициент к материалам=1,500	m2	31,000	300,842	9 326,098
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,720	84,97	316,088
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,371	2 007,22	8 773,559
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,140	530,00	74,200
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,512	60,00	30,720
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,353	372,61	131,531
		Total Ремонт участка дороги асфальтобетоном 31 м2 Inclusiv salariu				12 376,223 330,873
		1.3. Фрезирование и ямочный ремонт				

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	503,000	384,161	193 233,117
	7129040010110	Asfaltator	h-om	293,249	84,97	24 917,368
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,018	20,00	60,360
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	57,845	2 007,22	116 107,641
	2320322600110 1	Bitum	t	0,302	15 000,00	4 530,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	30,180	561,00	16 930,980
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	25,150	412,06	10 363,309
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	4,024	350,69	1 411,177
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	4,024	324,39	1 305,345
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	30,180	556,00	16 780,080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,515	328,77	826,857
		Total Фрезирование и ямочный ремонт Inclusiv salariu				193 233,117 24 917,368
		Total с.Бурлачены ул.Ленина Inclusiv salariu				236 807,103 26 916,627

	Total	lei	236 807,103
	Соц страхование	24,00 %	6 459,990
	Итого		243 267,093
	Транспортировка материалов		20 989,048
	Итого		264 256,141
	Накладные расходы		34 337,030
	Итого		298 593,171
	Рентабельность		14 206,058
	Итого		312 799,229
	НДС	20,00 %	62 559,847
	Total deviz: Inclusiv salariu		375 359,076

Intocmit

Verificat



ООО Микстконс

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Примария с.Бурлачены

(functia, semnatura, numele, prenumele)