



**Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale de
interes raional pentru anul 2023,
raionul Dubasari**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № -1

Valoarea de deviz 1 954 669,41 lei

Intocmit in prețuri curente 31.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a drumului L428, acces spre s.Molovata				
		1.1. Asfaltarea trotuarului				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	200,00	27,19 27,19	5 438,08 5 438,08
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,70	951,43 0,00	666,00 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(incarcarea bordurilor)	100 m3	0,34	679,41 0,00	231,00 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	11,50 0,00	207,00 0,00
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,18	680,56 0,00	122,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(sub bordura)				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordura)	m3	12.00	709,12 84,12	8 509,44 1 009,44
7	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta. pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	36.00	639,02 118,96	23 004,69 4 282,49
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton B2, pentru trotuare 20x25 cm. pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare 1000x250x200)	m	205.00	261,43 50,13	53 593,70 10 277,12
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm. pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor. etc.. asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7.5)	m	200.00	209,44 25,49	41 888,40 5 098,20
10	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat. avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	100.00	29,68 2,97	2 967,55 296,55
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,19	11 984,21 0,00	2 277,00 0,00
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm. cu asternere manuala (trotuar)	m2	315,00	184,30 10,20	58 053,27 3 211,87
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(linga bordura)	t	0.03	11 400,00 0,00	342,00 0,00
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm. cu asternere manuala(linga bordura)	m2	100.00	184,30 10,20	18 430,14 1 019,64
		<i>Total</i>	lei			215 730,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Asfaltarea trotuarului Inclusiv salariu				215 730,77 30 633,39
		1.2. Reparatia statiei de asteptare				
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	15,00	110,67 93,47	1 660,06 1 402,00
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	12,00	307,90 97,72	3 694,79 1 172,59
17	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,00	1 294,82 501,32	1 294,82 501,32
		<i>Total</i>	lei			6 649,67
		Total Reparatia statiei de asteptare Inclusiv salariu				6 649,67 3 075,91
		<i>Total</i>	lei			222 380,44
		Total Lucrari de reparatie a drumului L428, acces spre s.Molovata Inclusiv salariu				222 380,44 33 709,30
		2. Lucrari de reparatie la drumul L428.1, drum de acces spre s.Oxentea				
18	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip(la 2 gospodarii)	m	9,00	12,75 12,75	114,71 114,71
19	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	0,30	226,60 226,60	67,98 67,98
20	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	0,05	779,00 153,00	38,95 7,65

1	2	3	4	5	6	7
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton B2, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	9,00	236,79 50,13	2 131,13 451,19
22	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (lacate, la acces)	m2	32,00	29,57 2,97	946,37 95,17
23	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,80	7,50 0,00	111,00 0,00
24	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	17,00	297,40 65,43	5 055,76 1 112,26
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,40	11 666,25 0,00	4 666,50 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 484,00	182,59 4,25	270 960,57 6 304,77
		<i>Total</i>	lei			284 092,97
		Total Lucrari de reparatie la drumul L428.1, drum de acces spre s.Oxentea Inclusiv salariu				284 092,97 8 153,73
		3. Reparatia imbracamintei asfaltice la drumul L425, R5 Pirita-Cosnita,				
		3.1. Reparatia imbracamintei asfaltice, sect.Pirita				
27	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	7,00	11,71 1,09	81,95 7,65
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,80	7,69 0,00	60,00 0,00
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,23	11 876,09 0,00	2 731,50 0,00
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	736,23	182,59 4,25	134 424,75 3 127,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			137 298.20
		Total Reparatia imbracamintei asfaltice, sect.Pirita Inclusiv salariu				137 298,20 3 135,40
		3.2. Constructia fintinilor de captarea si evacuare a apelor pluviale				
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,41	1 673,17 0,00	686,00 0,00
32	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	57,50	22,80 0,00	1 311,00 0,00
33	AcE04B	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A2	buc	7,00	7 590,53 1 448,74	53 133,71 10 141,17
34	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00	16,99 16,99	339,88 339,88
35	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	5,58	1 937,96 684,79	10 813,84 3 821,11
36	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota:linel prefabricat KII-20-09 4buc.Placi prefabricateKIIII-20-1 1buc. Capac cu rama din fonta 1 buc.Scara din vanguri de otel 12kg.	buc	2,00	13 276,00 0,00	26 552,00 0,00
37	AcD10A	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adincimea	m	6,00	673,04 67,98	4 038,26 407,86


1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, . avind diametrul de 250 mm x 6000 mm Tava PVC d-250 SN4				
38	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala(Galica la fundatia fintinii si drenagul in jurul ei)	m3	2,20	863,41 174,96	1 899,51 384,91
39	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	10,30	488,34 97,67	5 029,94 1 006,04
40	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	20,00	25,80 3,23	515,94 64,58
41	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	2,00	106,36 105,36	212,73 210,73
		<i>Total</i>	lei			104 532,81
		Total Constructia fintinilor de captarea si evacuare a apelor pluviale Inclusiv salariu				104 532,81 16 376,28
		3.3. Reparatia imbracamintei asfaltice, sect.Cosnita				
42	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	7,00	11,71 1,09	81,95 7,65
43	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm(pe lungimea drumului L425, sect.Cosnita, sect.Pirita)	m2	31,00	330,39 49,53	10 242,01 1 535,41
44	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,35	7,35 0,00	54,00 0,00
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,22	11 904,55 0,00	2 619,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm. cu asternere mecanica	m2	735,00	182,59 4,25	134 200,85 3 122,65
		<i>Total</i>	lei			147 197,81
		Total Reparatie imbracamintei asfaltice, sect.Cosnita Inklusiv salariu				147 197,81 4 665,71
		<i>Total</i>	lei			389 028,82
		Total Reparatie imbracamintei asfaltice la drumul L425, R5 Pirita-Cosnita, Inklusiv salariu				389 028,82 24 177,39
		4. Lucrari de reparatie a drumului L423, Dubasari-Cocieri-Roghi, sect.Cocieri				
47	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	288,00	29,67 2,97	8 544,15 853,95
48	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15.80	7,59 0,00	120,00 0,00
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,09	11 400,00 0,00	1 026,00 0,00
50	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	295,00	177,86 4,25	52 467,41 1 253,31
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,47	11 623,40 0,00	5 463,00 0,00
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25)	m2	1 580,00	228,22 5,31	360 595,09 8 390,79
		<i>Total</i>	lei			428 215,65
		Total Lucrari de reparatie a drumului L423, Dubasari-Cocieri-				428 215,65 10 498,05

1	2	3	4	5	6	7
		Roghi, sect.Cocieri				
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	1 323 717,88
		Asigurarea sociala	24 %	18 369,23
		Total		1 342 087,11
		Cheltuieli de regie	14,5 %	194 602,63
		Total		1 536 689,74
		Beneficiu de deviz	6 %	92 201,38
		Total		1 628 891,17
		TVA	20 %	325 778,24
		Total deviz:		1 954 669,41
		Inclusiv salariu		76 538,47

Intocmit


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

