

Lucrari de constructie a 30 de platforme pentru colectarea deseurilor menajere

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de constructie a 30 de platforme pentru colectarea deseurilor menajere

Valoarea de deviz 12 861,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	4,22	44,09 44,09	186,08 186,08
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,80	26,43 26,43	47,58 47,58
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,99	506,57 76,43	1 008,08 152,10
4	CO01A	Trotuar din dale de beton simplu clasa C 10/8 turnate pe loc fara scliviseala pe un strat de nisip pilonat de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip, avind dimensiunile 50 x 50 x 8 cm	m2	9,95	276,02 89,24	2 746,44 887,94

1	2	3	4	5	6	7
5	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard ECO vopsit h=1.85m d=3.3mm	m	11,60	372,58 93,47	4 321,92 1 084,22
		Total Capitolul 1.Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Lucrari de montare Inklusiv salariu				8 310,10 2 357,92

		Total	lei	8 310,10
		CASM	24,00 %	565,90
		Transportarea materialelor	10,00 %	573,82
		Cheltuieli de regie	7,00 %	661,49
		Total	100,00 +	10 111,31
		Beneficiul	6,00 %	606,68
		Total	100,00 +	10 717,99
		TVA	20,00 %	2 143,60
		Total deviz: Inklusiv salariu		12 861,59 2 357,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)