

**Reparații capitale a drumurilor
din s. Sturzovca, r. Glodeni,
(str. Independenței, str. Alexandr Pușkin), Lotul-1**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 1 744 345,56 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strada Independentei				
		1.1. Drum de baza, L=300,0 m; b=4,0 m				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Acostamente)	100 m3	0,90	887,06 0,00	798,36 0,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	144,00	12,60 0,00	1 814,18 0,00
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,60	56,20 0,00	708,11 0,00
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12,0 cm (b=4,2 m)	m3	152,00	447,96 44,54	68 090,26 6 770,46
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,72	13 076,66 0,00	9 415,20 0,00
6	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 200,00	148,38 2,97	178 049,95 3 563,40
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,36	13 076,66 0,00	4 707,60 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	164,35 2,97	197 225,95 3 563,40

1	2	3	4	5	6	7
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (amestec 0-40 mm) de 10 cm	m2	300,00	33,74 1,88	10 123,49 564,80
Total Drum de baza, L=300,0 m; b=4,0 m						470 933,09
		1.2. Drumuri laterale, 4 buc x 5 m				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,50	56,20 0,00	84,30 0,00
11	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere, h=12,0 cm	m3	18,00	447,96 44,54	8 063,32 801,76
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,09	13 076,66 0,00	1 176,90 0,00
13	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	150,00	148,38 2,97	22 256,24 445,43
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,045	13 090,60 0,00	589,08 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	150,00	164,35 2,97	24 653,24 445,43
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (amestec 0-40 mm) de 10 cm	m2	40,00	33,74 1,88	1 349,80 75,31
Total Drumuri laterale, 4 buc x 5 m						58 172,88
Total Strada Independentei						529 105,98
		2. Strada Alexandr Puskin 2.1. Drum de baza, L=470,0 m; b=4,0 m				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Acostamente)	100 m3	0,94	887,06 0,00	833,84 0,00
18	TsI50A1	Transportarea pamintului cu	t	150,00	12,60	1 889,78

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km			0,00	0,00
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	19,80	56,20 0,00	1 112,74 0,00
20	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, (de la str. Libertatii Pk 0+30 - 0+70 h=18,0 cm, restul strazii h=14,0 cm) (b=4,2 m)	m3	286,00	447,96 44,54	128 117,20 12 739,16
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	1,128	13 076,22 0,00	14 749,97 0,00
22	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 880,00	148,38 2,97	278 944,92 5 582,66
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,564	13 076,22 0,00	7 374,99 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 880,00	164,35 2,97	308 987,32 5 582,66
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (amestec 0-40 mm) de 10 cm	m2	470,00	33,74 1,88	15 860,13 884,85
Total Drum de baza, L=470,0 m; b=4,0 m						
					757 870,89	
		2.2. Drumuri laterale, 4 buc x 5 m				
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,20	56,20 0,00	67,44 0,00
27	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=14,0 cm	m3	16,80	447,96 44,54	7 525,77 748,31
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,072	13 083,63 0,00	942,02 0,00
29	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	120,00	148,38 2,97	17 804,99 356,34
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,036	13 083,63	471,01

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic 0,3 l/m2			0,00	0,00
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	120,00	164,35 2,97	19 722,60 356,34
32	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (amestec 0-40 mm) de 10 cm	m2	40,00	33,74 1,88	1 349,80 75,31
Total Drumuri laterale, 4 buc x 5 m						47 883,63
Total Strada Alexandr Puskin						805 754,52

Прямые затраты	Lei	1 334 860,49
Asigurarea sociala	24,00 %	10 213,35
Total	100,00 +	1 345 073,84
Cheltuieli de regie	7,00 %	94 155,17
Total	100,00 +	1 439 229,01
Beneficiu	1,00 %	14 392,29
Total	100,00 +	1 453 621,30
TVA	20,00 %	290 724,26

Total deviz: **1 744 345,56**
Inclusiv salariu **42 555,61**

Intocmit S.A. Drumuri Bălți
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)