

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3

Obiectul: Lucrari de reparatie capitală a rețelelor electrice interne (repetat)				
Devizul: Lucrari de demontare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Lucrari de demontare Etajul 1		
1.1.1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :	buc	37
1.1.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si	buc	45
1.1.3	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap,	buc	2
1.1.4	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentat.	buc	24
1.1.5	RpEQ05A	Reparatia usilor la cutiile cu cleme.	buc	1
1.1.6	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare.	buc	2
		TOTAL Lucrari de demontare Etajul 1		
		Lucrari de demontare Etajul 2		
1.1.7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :	buc	37
1.1.8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si	buc	45
1.1.9	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap,	buc	2
1.1.10	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentat.	buc	24
1.1.11	RpEQ05A	Reparatia usilor la cutiile cu cleme.	buc	1
1.1.12	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare.	buc	2
		TOTAL Lucrari de demontare Etajul 2		

Obiectul: Lucrari de reparatie capitală a rețelelor electrice interne(repetat)				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Etajul 1		
1.2.1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti	m	90
1.2.2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp.	m	90
1.2.3	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in	buc	34
1.2.4	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa	buc	34
		TOTAL Etajul 1		
		Etajul 2		
1.2.5	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti	m	90
1.2.6	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp.	m	90
1.2.7	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in	buc	34
1.2.8	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa	buc	34
		TOTAL Etajul 2		

Obiectul: Lucrari de reparatii capitale a sistemului de iluminat(repetat)				
Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.3.1	08-03-594-10	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate,	100 buc	0,7
1.3.2	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri,	100m	9
1.3.3	Pretul Firmei	Cablu VVG-p 3x1,5mm2	m	550
1.3.4	Pretul Firmei	Cablu VVG-p 3x2 ,5mm2	m	350
1.3.5	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit	buc	20
1.3.6	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc	20
1.3.7	Pretul Firmei	Priza euro Dubla +PE	buc	20
1.3.8	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o	100 buc	0,28
1.3.9	Pretul Firmei	Intrepator	buc	28
1.3.10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	24
1.3.11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	2
1.3.12	08-03-594-10	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate,	100 buc	0,7
1.3.13	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri,	100m	9
1.3.14	Pretul Firmei	Cablu VVG-p 3x1,5mm2	m	550
1.3.15	Pretul Firmei	Cablu VVG-p 3x2 ,5mm2	m	350
1.3.16	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit	buc	20
1.3.17	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc	20
1.3.18	Pretul Firmei	Priza euro Dubla +PE	buc	20
1.3.19	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o	100 buc	0,28
1.3.20	Pretul Firmei	Intrepator	buc	28
1.3.21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	24
1.3.22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	2

Obiectul: Lucrari de reparatie capitală a rețelelor electrice interne(repetat)				
Devizul: Utilaje				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.4.1	Pretul Firmei	Automat BA47-29 1P B10 A	buc	28

1.4.2	Pretul Firmei	Automat BA47-29 1P B 25 A	buc	24
1.4.3	Pretul Firmei	Automat diferential AD12 4P 32 A 30 mA	buc	4
1.4.4	Pretul Firmei	Felinar LPO 2*36 Bel p/u LED	buc	140
1.4.5	Pretul Firmei	TUB LED Glass 20W 220V 2000lm 120 cm 4000K	buc	280

Obiectul: Lucrari de reparatie capitală a rețelelor electrice interne				
Devizul: Masurari Verificari				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.5.1	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie	buc	6
1.5.2	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare	buc	4
1.5.3	RpEJ05E	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe	buc	4
1.5.4	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	20

Obiectul: Renovarea salii sportiva si sala festiva(repetat)				
Devizul: Lucrari de demontare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Sala Sportiva		
2.1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si	buc	30
		TOTAL Sala Sportiva		
		Lucrari de demontare Sala Festiva		
2.1.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si	buc	25
		TOTAL Lucrari de demontare Sala Festiva		

Obiectul: Renovarea salii sportiva si sala festiva(repetat)				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Sala Sportiva		
2.2.1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti	m	120
2.2.2	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp.	m	8
2.2.3	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in	buc	2
2.2.4	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa	buc	8
		TOTAL Sala Sportiva		
		Sala Festiva		

2.2.5	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti	m	120
2.2.6	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp.	m	4
2.2.7	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in	buc	2
2.2.8	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa	buc	4
		TOTAL Sala Festiva		

Obiectul: Renovarea salii sportiva si sala festiva(repetat)				
Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Sala Sportiva		
2.3.1	08-03-594-10	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate,	100 buc	0,18
2.3.2	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri,	100m	1,5
2.3.3	Pretul Firmei	Cablu VVG-p 3x1,5mm2	m	110
2.3.4	Pretul Firmei	Cablu VVG-p 3x2 ,5mm2	m	40
2.3.5	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit	buc	6
2.3.6	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc	8
2.3.7	Pretul Firmei	Priza euro Dubla +PE	buc	8
2.3.8	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o	100 buc	0,06
2.3.9	Pretul Firmei	Intrepator	buc	6
2.3.10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	6
2.3.11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1
		TOTAL Sala Sportiva		
		Sala Festiva		
2.3.12	08-03-594-10	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate,	100 buc	0,2
2.3.13	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri,	100m	2
2.3.14	Pretul Firmei	Cablu VVG-p 3x1,5mm2	m	140
2.3.15	Pretul Firmei	Cablu VVG-p 3x2 ,5mm2	m	60
2.3.16	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit	buc	10
2.3.17	RpEC07A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie	buc	6
2.3.18	Pretul Firmei	Priza euro Dubla +PE	buc	6
2.3.19	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o	100 buc	0,05
2.3.20	Pretul Firmei	Intrepator	buc	5
2.3.21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	2
2.3.22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1
		TOTAL Sala Festiva		

Obiectul: Renovarea salii sportiva si sala festiva(repetat)				
Devizul: Utilaje				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.4.1	Pretul Firmei	Automat BA47-29 1P B10 A	buc	4
2.4.2	Pretul Firmei	Automat BA47-29 1P B 25 A	buc	4
2.4.3	Pretul Firmei	Automat diferentiāl AD12 2 P 32 A 30 mA	buc	2
2.4.4	Pretul Firmei	Felinar LPO 2*36 Bel p/u LED	buc	38
2.4.5	Pretul Firmei	Carcas p/u corp de iluminat (in sala sportiva)	buc	18
2.4.6	Pretul Firmei	TUB LED Glass 20W 220V 2000lm 120 cm 4000K	buc	76

Obiectul: Renovarea salii sportiva si sala festiva(repetat)				
Devizul: Masurari Verificari				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.5.1	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie	buc	24
2.5.2	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare	buc	5
2.5.3	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe	buc	5
2.5.4	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	120

Parametrii minimi solicitați

Clasă de iluminat B-2

Iluminarea medie E med, lx

Uniformitatea 0,15

U0, Emin/Em

Iluminarea maximă Emax 700lx

Președintele grupului de lucru

Negru-Vodă Rita