

**Reparatia capitala a sistemului
de incalzire la IP Gimnaziul
Siscani**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Bloc C.Demontare incalzire

Valoarea de deviz 5 677 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	119,600	8,411 8,411	1 005,980 1 005,980
2	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	260,000	12,871 11,040	3 346,382 2 870,322

	Total	lei	4 352
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	872
	Transportarea materialelor	5,00 %	24
	Cheltuieli de regie	5,00 %	263
	Beneficiu de deviz	3,00 %	166
	Total deviz:		5 677
	Inclisiv salariu		3 876

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)