

**Lucrari de reparatie a antreului grupei Romanita in
incinta Scolii Primare, Gradinitei Nr. 88 a or. Codru mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 60 262,94 lei

Intocmit in prețuri curente 27.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	65,0000	— —	— —
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Inclusiv glafurile usilor si ferestrelor)	m2	65,0000	— —	— —
3	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	4,8000	— —	— —
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Demontarea pervazului existent)	m3	0,0300	— —	— —
		<i>Total</i>	lei			
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				
		1.2. Pereti				
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu	m	1,4000	— —	— —


1	2	3	4	5	6	7
		latimea de 400mm) inclusiv montarea la ferestrele existente				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	65,0000	-	-
7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,0000	-	-
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,0000	-	-
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,0000	-	-
10	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	45,0000	-	-
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,0000	-	-
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,0000	-	-
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,0000	-	-
		<i>Total</i>	lei			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.3. Tavan				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,2000	-	-

1	2	3	4	5	6	7
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,2000	—	—
		Total	lei			
		Total Tavan Inclusiv salariu				
		Total	lei			
		Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Asigurari sociale	24 %	
		Transportarea materialelor	7 %	
		Cheltueli de regie	14,5 %	
		Beneficiu de deviz	6 %	
		TVA	20 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		—

Intocmit

Verificat


Damian V.
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

