

**Lucrari de reparatia a
institutiilor publice aflate in
subordinea primariei mun.
Cahul**

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

Lucrari de reparație a sistemului de ventilare la gradinita nr. 2 or. Cahul

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolație din PVC, în execuție mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, având secțiunea 3x2,5 mm ²	m	15,00
2	RpEE01B	Montarea interupătoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau portelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00
3	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confecționată din tablă neagră de 0,8 mm grosime	m ²	4,00
4	RpVA02A	Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m ²	5,00
5	RpVA11A	Confecționarea și montarea cotului din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1,5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m ²	5,00
6	RpVC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, având debitul de 4.000-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	1,00