

Obiectivul: Lucrari de pavare la statia terminus de autobus din s.Giurgiulesti, r.Cahulă

Obiectul: Lucrari pe pavare la statia terminus de autobus din s.Giurgiulesti, r.Cahul

Devizul: Lucrari de pavare

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2020-05-18

Valoarea de deviz 407 524 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории).	100 m3	0,2400	2 862,00 0,00	687 0
2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t	87,7000	13,41 0,00	1 176 0
3	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу).	100 m3	0,9000	3 656,00 0,00	3 290 0
4	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip.	m3	55,0000	383,64 66,31	21 100 3 647
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h 10cm	m3	55,0000	376,15 17,30	20 688 951
6	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, (h-6 cm)	m2	515,5000	208,55 60,20	107 505 31 032
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. PB100.30.15	m	46,5000	125,88 38,63	5 853 1 796
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,3600	2 634,00 0,00	948 0
9	TsA19C	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare.	m3	6,0000	190,85 190,85	1 145 1 145
10	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv.(lungimea 5ml /h-0,39 , latimea 0,68 m cu capac)	buc	15,0000	5 075,96 10,96	76 139 164
11	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm, armat cu plasa din sirma laminata (200*200) mm	m2	31,0000	479,95 35,75	14 879 1 108

Total manopera (ore)	691,0170
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		253 411
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	8 965
Total		262 376
Cheltuieli de transport	7,0000%	13 559
Total		275 935
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	3 874
Total		279 809
Cheltuieli de regie	14,5000%	40 572
Total		320 381
Beneficiu de deviz	6,0000%	19 223

Total General fara TVA	339 604
-------------------------------	----------------

TVA (20%)	67 921
TOTAL GENERAL	407 524
Inclusiv salariul	39 844

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;