

**Reparatia capitala a strazilor
Luceafarul, Feroviarilor si Ivan
Miciurin din or.Vatra,
municipiul Chisianu**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 449 426,50 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari topogeodezice				
-1		Restabilirea traseului	KM	0,358	420,56 0,00	150,56 0,00
0		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	KM	0.358	841,12 0,00	301,12 0,00
		Total Lucrari topogeodezice Inclusiv salariu				451,68
		2. Reparatia strazilor in or.Vatra				
		2.1. Demolarea sistemului rutier				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm (k=1.2)	m2	2 496,00	38,47 4,02	96 017,12 10 034,06
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	718,85	11,23 0,00	8 074,12 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	3,00	137,98 20,76	413,93 62,27
		Total Demolarea sistemului rutier Inclusiv salariu				104 505,18 10 096,33
		2.2. Demolarea bordurei				