

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
| 43 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | 4,00  | 88,00<br>0,00   | 352,00<br>0,00     |
| 44 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ7-3 | buc | 4,00  | 145,00<br>0,00  | 580,00<br>0,00     |
| 45 | AcE07A  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T                                                                 | buc | 4,00  | 879,03<br>40,36 | 3 516,11<br>161,45 |
| 46 | AcF02B  | Scara cu vanguri din otel .                                                                                                                                                                                                     | kg  | 48,00 | 31,12<br>16,72  | 1 493,80<br>802,63 |

**29 042,69**

**Total Capitolul 1.4.**  
**Переход N -1шт**  
**L=14m. Capitolul 1.4.1.**  
**Мнолитный фундамент**  
**ФМ1 (2шт).**

**Incluziv salariu**

**5 510,38**

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |               |                       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|-----------------------|
|    |        | <b>5. Capitolul 1.6. Tava de conect.</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |               |                       |
| 47 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Труба PE-80 SDR13,6 PN10 D=90x6,7mm | m   | 320,00 | 68,01<br>7,50 | 21 763,78<br>2 398,66 |
| 48 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                          | m   | 320,00 | 14,39<br>4,04 | 4 603,58<br>1 291,58  |
| 49 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                               | m   | 320,00 | 0,48<br>0,24  | 152,45<br>75,65       |
| 50 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura                                                                                                                                                               | buc | 1,00   | 170,10        | 170,10                |