

**Lucrari de reparatie si
reconstructie ale bunului imobil
situat in r. Ocnita, s. Clocusna,
str. Emil Loteanu, nr. 13,
inclusiv constructia garajului tip,
din constructii metalice, cu 2
boxe**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1

**Lucrari de reparatie si reconstructie ale bunului imobil situat in r. Ocnita, s.
Clocusna, str. Emil Loteanu, nr. 13, inclusiv constructia garajului tip, din constructii
metalice, cu 2 boxe**

Valoarea de deviz 71 437,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2500	885,000 0,000	221,250 0,000
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	19,0000	76,940 74,690	1 461,860 1 419,110
3	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	19,0000	59,230 56,980	1 125,370 1 082,620
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,0600	675,000 0,000	40,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II				
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,9000	31,800 0,000	314,820 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0600	156,883 27,717	9,413 1,663
Total Lucrari de terasament						3 173,213
Inclusiv salariu						2 503,393
		1.2. Conducte din tevi				
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,0160	38 887,875 10 241,000	622,206 163,856
Total Conducte din tevi						622,206
Inclusiv salariu						163,856
Cheltuieli directe			Lei		3 795,419	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		640,140	
TOTAL			100,00 +		4 435,559	
Transportarea materialelor			8,00 %		43,514	
Cheltuieli de depozitare			1,00 %		5,439	
TOTAL			100,00 +		4 484,512	
Cheltuieli de regie			10,00 %		448,451	
TOTAL			100,00 +		4 932,963	
Beneficiu de deviz			6,00 %		295,977	
Total Lucrari de constructie						5 228,940
Inclusiv salariu						2 667,249
		2. Lucrari de montare				
8	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (BZUM-TF-01-63)	buc	1,0000	1 283,322 358,820	1 283,322 358,820
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380B, 5-100A ZMG 310	buc	1,0000	73,490 66,990	73,490 66,990
10	08-03-	Dispozitiv sau aparat demontat inainte	buc	1,0000	87,238	87,238

1	2	3	4	5	6	7
	575-1	de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH-32/3P/C/63A)			86,240	86,240
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc	1,0000	87,238 86,240	87,238 86,240
12	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС1-В-3Р)	set	1,0000	4 322,534 1 085,700	4 322,534 1 085,700
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,8000	3 754,010 510,510	3 003,208 408,408
14	Pret furnizor	Nisip	m3	6,0000	350,000 0,000	2 100,000 0,000
15	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1,0000	1 863,430 1 054,900	1 863,430 1 054,900
16	Pret furnizor	Cablu АПвББШп-1 4x25 mm2	m	40,0000	80,000 0,000	3 200,000 0,000
17	Pret furnizor	Cablu АВББШв-1 3x10 mm2	m	60,0000	29,000 0,000	1 740,000 0,000
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,8000	3 257,270 501,270	2 605,816 401,016
19	Pret furnizor	Caramida	buc	580,0000	3,970 0,000	2 302,600 0,000
20	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,1200	1 964,950 1 054,900	235,794 126,588
21	Pret furnizor	Cablu ББГ-1 5x16 mm2	m	12,0000	98,000 0,000	1 176,000 0,000
22	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	6,0000	142,184 105,490	853,102 632,940

1	2	3	4	5	6	7
23	Pret furnizor	Заделка концевая для кабеля 1 кВ сеч. 4x25 мм2	buc	2,0000	487,000 0,000	974,000 0,000
24	Pret furnizor	Заделка концевая для кабеля 1 кВ сеч. 5x16 мм2	buc	4,0000	630,000 0,000	2 520,000 0,000
25	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,2000	4 640,105 1 370,600	928,021 274,120
26	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб стальной)	100 m	0,1500	7 211,947 2 263,800	1 081,792 339,570
27	Pret de piata	Короб металлический 50x50x3000	m	15,0000	79,166 0,000	1 187,490 0,000
28	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000	1 235,000 1 155,000	1 235,000 1 155,000
Cheltuieli directe			Lei		32 860,075	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		1 458,368	
TOTAL			100,00 +		34 318,443	
Transportarea materialelor			8,00 %		1 441,794	
Cheltuieli de depozitare			1,00 %		180,224	
TOTAL			100,00 +		35 940,461	
Cheltuieli de regie			50,00 %		3 038,266	
TOTAL			100,00 +		38 978,727	
Beneficiu de deviz			6,00 %		2 338,723	
Total Lucrari de montare					41 317,450	
Inclusiv salariu					6 076,532	
		3. Utilaj				
29	Pret furnizor	Шкаф учета BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	5 000,000 0,000	5 000,000 0,000
30	Pret de piata	Разъединитель ВН-32/3Р/С/63А	buc	1,0000	70,000 0,000	70,000 0,000
31	Pret furnizor	Счетчик электронный 380В, 5-100А ZMG 310CR conform cerintelor RED nord	buc	1,0000	6 400,000 0,000	6 400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
32	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	1,0000	86,000 0,000	86,000 0,000
33	Pret furnizor	Ограничитель перенапряжения ОПС1-В-3Р	buc	1,0000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
Cheltuieli directe			Lei		12 856,000	
Cheltuieli de depozitare			1,00 %		128,560	
Total Utilaj					12 984,560	
Inclusiv salariu					0,000	
Cheltuieli directe			Lei		59 530,95	
TVA			20,00 %		11 906,19	

Total deviz: **71 437,14**
Inclusiv salariu **8 743,79**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)