

Îmbrăcămintă din beton asfaltic

L 141 drum de acces spre

s.Druță

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 378 220,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum: 480ml x 4,5ml; 70ml x 5,5ml si conexiuni cu suprafata totala de 55m2				
1	DII55A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5см)	m2	6,75	31,24 3,30	210,89 22,29
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	3 260,00	5,57 4,73	18 158,20 15 419,80
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II	100m2	32,60	113,40 0,00	3 696,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	32,60	7 577,92 467,32	247 040,32 15 234,76
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтометонного покрытия)	t	1,56	12 950,00 0,00	20 202,00 0,00
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 600,00	271,10 5,68	704 867,80 14 757,60
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	607,00	40,39 3,00	24 518,44 1 820,28
8	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать) K=4,00	m2	-607,00	12,35 0,00	-7 495,24 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 011 199,25
		Total Sector de drum: 480ml x 4,5ml; 70ml x 5,5ml si conexiuni cu suprafata totala de 55m2 Inklusiv salariu				1 011 199,25 47 254,73

	Total	lei	1 011 199,25
	CASM	24 %	11 341,14
	Total		1 022 540,39
	Cheltuieli de regie	8 %	81 803,23
	Total		1 104 343,62

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	4 %			44 173,74
		Total				1 148 517,37
		TVA	20 %			229 703,47
		Total deviz:				1 378 220,84
		Inclusiv salariu				47 254,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 141 drum de acces spre s.Druță

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 378 220,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	156,00	94,60	14 757,60
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	163,00	94,60	15 419,80
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	180,521	94,60	17 077,33
Total manopera						47 254,73

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	366,60	1 757,00	644 116,20
2.	11202062010361	Savura	m3	32,60	112,00	3 651,20
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	32,60	255,00	8 313,00
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	45,889	245,00	11 242,85
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	616,14	236,00	145 409,04
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	48,90	245,00	11 980,50
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,80	1 760,00	13 728,00
8.	23203226000401	Bitum	t	1,607	12 500,00	20 085,00
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	41,60	35,00	1 456,00
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	98,016	20,00	1 960,32
Total materiale de construcții						861 942,11

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,123	700,00	86,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,468	250,00	117,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,225	600,00	8 535,10
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,813	400,00	8 325,26
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,54	400,00	8 216,00
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	88,346	400,00	35 338,40
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	43,189	350,00	15 116,15
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,54	700,00	14 378,00
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,411	650,00	5 467,02
10.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,456	200,00	691,12
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,123	400,00	49,14
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,208	400,00	5 683,22
Total utilaje de construcții						102 002,41

Total	lei	1 011 199,25
CASM	24 %	11 341,14
Total		1 022 540,39
Cheltuieli de regie	8 %	81 803,23
Total		1 104 343,62
Beneficiu	4 %	44 173,74
Total		1 148 517,37
TVA	20 %	229 703,47

Total deviz:

1 378 220,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 141 drum de
acces spre s.Druță

Investitor Presedintele raionului Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum: 480ml x 4,5ml; 70ml x 5,5ml si conexiuni cu suprafata totala de 55m2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5см)	m2			31,24 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	700,00	12,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	400,00	7,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	400,00	7,28
		<i>Total</i>	lei			210,89
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			5,57 4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	600,00	0,84
		<i>Total</i>	lei			18 158,20
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и землянного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			113,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
		<i>Total</i>	lei			3 696,84
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			7 577,92 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	236,00	4 460,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	245,00	367,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	255,00	255,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	112,00	112,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	650,00	167,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	400,00	165,60
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			247 040,32
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтометонного покрытия)	t			12 950,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 875,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			20 202,00
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			271,10 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 757,00	247,74
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 760,00	5,28
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	35,00	0,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
		<i>Total</i>	lei			704 867,80
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			40,39 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	245,00	30,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	350,00	3,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			24 518,44
8	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать) K=4,00	m2			12,35 0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	245,00	12,35
		<i>Total</i>	lei			-7 495,24

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.