

„ATLAS MONTAJ” SRL

or. Glodeni, str. Tineretului, 34
c/f 1013602001695

Formularul F.3.1

OFERTĂ

Către: **BIROUL VAMAL CENTRU**
denumirea investitorului si adresa completa

Stimați domni,

1. Examinînd documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului SRL „ATLAS MONTAJ”
denumire, numele ofertantului

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație a rețelelor electrice interioare la Postul vamal Rezina**

denumirea lucrării

Pentru suma de 131 307,21(una sută treizeci și una mii trei sute șapte,21) lei conform devizelor
suma în litere și în cifre

oferta lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 26 261,44 (douazeci și șase mii două sute șizeci și una,44) lei.
suma în litere și în cifre

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în 3 (trei) luni
calendaristice.
perioada în litere și în cifre

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) de zile, respectiv pînă la data de 18.10.2020.
durata în litere și în cifre

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separate, marcat în mod clar “alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim, că în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborare și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 17.09.2020, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL "ATLAS MONTAJ" - CILIUTA Gheorghii

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ


1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor. _____ nu _____ (% din prețul total oferat)
2. Perioada de garanție 18 luni calendaristic
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) 10 zile calendaristice
4. Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice
5. Perioada medie de remediere a defectelor 3 zile calendaristice

SRL „ATLAS MONTAJ”

Data: 17.09.2020



semnătura autorizată



Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare la Postul vamal Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare la Postul vamal Rezina

Valoarea de deviz 157 568,65 lei

Intocmit in prețuri curente 17.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare la Postul vamal Rezina				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	2,1000	203,00	426,30
2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,6800	2 030,00	1 380,40
3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	24,0000	64,66	1 551,77
4	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc	5,0000	40,60	203,00
		<i>Total</i>	lei			3 561,47
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			671,42
		<i>Transportarea materialelor</i>	6 %			32,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			1 193,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				5 458,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			218,35
		<i>Total</i>				5 676,99
		<i>TVA</i>	20 %			1 135,39
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				6 812,38 2 984,10
		1.2. Lucrari de constructie				
5	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	26,0000	52,50	1 365,00
		<i>Total</i>	lei			1 365,00
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			307,13
		<i>Transportarea materialelor</i>	6 %			81,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			175,40
		<i>Total</i>				1 929,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			77,19
		<i>Total</i>				2 006,62
		<i>TVA</i>	20 %			401,33
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 407,95 1 365,00
		1.3. Lucrari de montare				
6	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: 2000 x 80 x 40	100 m	1,8000	3 167,75	5 701,95
7	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 2000 x 40 x40	100 m	0,8600	2 086,09	1 794,04
8	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,1500	1 631,40	244,71
9	0201.	Jgheab metalic perforat 50*100*3000	m	15,0000	22,50	337,50
10	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului,	100 m	25,4200	406,00	10 320,52

1	2	3	4	5	6	7
		masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg				
11	005.	Cablu VVG ng-LS 5x16mm2	m	42,0000	105,83	4 444,86
12	002.	Cablu VVG ng-LS -3X2.5 mm2	m	1 000,0000	9,96	9 960,00
13	004.	Cablu VVG ng-LS 3x1.5mm2	m	1 500,0000	6,41	9 615,00
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,4000	897,11	2 153,06
15	0202.	Teava neteda din PVC D 16	m	240,0000	2,41	578,40
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	76,0000	56,71	4 309,62
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	8,0000	87,45	699,60
18	08-03-537-1	Aparat de comanda cu came, reglabil, fara reductor, montat pe suport metalic, cantitate retele pina la 2	buc	4,0000	66,51	266,04
19	08-03-537-1	Aparat de comanda cu came, reglabil, Releu de control de faze cu nul RCT8-04D/ M460	buc	4,0000	66,51	266,04
20	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	5,0000	113,48	567,39
21	0203.	Fork bara 3P 100A	buc	4,0000	510,00	2 040,00
22	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete Panou IIP 11 Габ 2	buc	1,0000	88,47	88,47
23	0204.	Complet de bare din Cu 250A Габ 2 k IIP	buc	2,0000	666,67	1 333,34
24	0205.	Complet de bare din Cu 250A (N/PE) Габ 2 k IIP	buc	2,0000	533,33	1 066,66
25	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Completarea panou cu AVR)	buc	1,0000	81,20	81,20

1	2	3	4	5	6	7
26	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600	buc	3,0000	103,09	309,27
27	0206.	Cutie de ramificare 100*100 ext	buc	50,0000	12,50	625,00
28	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,3400	1 553,71	528,26
29	0207.	Intrerupator unitar ext. 10A	buc	34,0000	15,00	510,00
30	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,1500	1 674,07	251,11
31	0208.	Priza 220V 16A ext	buc	15,0000	237,45	3 561,75
32	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,3100	2 489,00	771,59
33	0209.	Priza dubla 220V 16A ext	buc	31,0000	25,83	800,73
34	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,4200	3 087,74	1 296,85
35	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0500	4 070,00	203,50
36	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,3000	5 922,50	1 776,75
37	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,8000	1 296,14	1 036,91
38	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,8000	2 749,31	2 199,45
		<i>Total</i>	lei			69 739,57
		<i>Asigurarea sociala si medicina</i>	22,5 %			5 826,94
		<i>Transportarea materialelor</i>	6 %			2 592,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40 %			10 359,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				88 517,79
		<i>Beneficiu de de viz</i>	4 %			3 540,71
		<i>Total</i>				92 058,50
		<i>TVA</i>	20 %			18 411,69
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				110 470,19 25 897,53
		1.4. Utilaj				
39	014.	Panou de distributie ПП 11 Габ 2	buc	1,0000	3 066,00	3 066,00
40	0210.	Cofret de plastic 36 module	buc	3,0000	133,33	399,99
41	022.	Automat diferential АВДТ 32/2/C16/30mA	buc	31,0000	138,25	4 285,75
42	017.	Intrerupator automat BA 47-29 C40 3P	buc	3,0000	52,50	157,50
43	018.	Intrerupator automat BA 47-29 C32 3P	buc	3,0000	52,50	157,50
44	026.	Intrerupator automat BA 47-29 C25 1P	buc	15,0000	15,83	237,45
45	021.	Intrerupator automat BA 47-29 B10 1P	buc	30,0000	15,00	450,00
46	02011.	Declansator PH47	buc	2,0000	229,16	458,32
47	02012.	Demaror КМИ-12210 12А 230V	buc	5,0000	65,00	325,00
48	02014.	Электро-привод ЭП 32 230В ИЭК	buc	2,0000	83,33	166,66
49	019.	Intrerupator automat BA 88-32 125A	buc	14,0000	14,00	196,00
50	02015.	Releu de control de faze cu nul RCT8-04D/ M460	buc	1,0000	7 035,55	7 035,55
51	02016.	Corp de iluminat JM-WT CPV 2*36	buc	5,0000	115,83	579,15
52	02017.	Tub T8 LED 25W T8 2500Lm 120cm 6500K	buc	10,0000	25,00	250,00
53	02018.	Corp de iluminat CPV 1*18 LED	buc	34,0000	100,00	3 400,00
54	02019.	Tub T8 LED 12W T8 6500K 60cm	buc	34,0000	22,50	765,00

1	2	3	4	5	6	7
55	02020.	Corp de iluminat LED tip patrat incastrat 48W 6500K	buc	30,0000	208,90	6 267,00
56	02021.	Rama p/u LED panel 60*60	buc	30,0000	74,16	2 224,80
57	02022.	Indicator EXIT	buc	8,0000	100,00	800,00
		<i>Total</i>	lei			31 221,67
		<i>Depozitarea materialelor</i>	1,1 %			343,44
		<i>TVA</i>	20 %			6 313,02
		<i>Total</i>				37 878,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				37 878,13
		<i>Total</i>	lei			157 568,65
		Total Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare la Postul vamal Rezina Inclusiv salariu				157 568,65 30 246,63

		Total	lei		157 568,65
		Total deviz: Inclusiv salariu	157 568,65		

Intocmit

CILIUTA Gheorghii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a retelelor
electrice interioare la Postul
vamal Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare la Postul vamal Rezina

Valoarea de deviz 157 568,65 lei

Intocmit in prețuri curente 17.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare la Postul vamal Rezina:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	825,1894	35,00	28 881,63
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,6000	35,00	91,00
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,4000	35,00	1 274,00
		Total manopera				30 246,63

Materiale:

1.	002.	Cablu VVG ng-LSL-0.66 3X2.5 mm2	m	1 000,0000	9,96	9 960,00
2.	004.	Cablu VVG ng-LS 3x1.5mm2	m	1 500,0000	6,41	9 615,00
3.	005.	Cablu VVG ng-LS-0.66 5x16mm2	m	42,0000	105,83	4 444,86
4.	014.	Panou de distributie ПП 11 Габ 2	buc	1,0000	3 066,00	3 066,00
5.	017.	Intreupator automat BA 47-29 C40 3P	buc	3,0000	52,50	157,50
6.	018.	Intreupator automat BA 47-29 C32 3P	buc	3,0000	52,50	157,50
7.	019.	Intreupator automat BA 88-32 125A	buc	14,0000	14,00	196,00
8.	0201.	Jgheab metalic perforat 50*100*3000	m	15,0000	22,50	337,50
9.	02011.	Declansator PH47	buc	2,0000	229,16	458,32
10.	02012.	Demaror КМИ-12210 12А 230V	buc	5,0000	65,00	325,00
11.	02014.	Электро-привод ЭП 32 230В ИЭК	buc	2,0000	83,33	166,66
12.	02015.	Releu de control de faze cu nul RCT8-04D/ M460	buc	1,0000	7 035,55	7 035,55
13.	02016.	Corp de iluminat JM-WT CPV 2*36W LED	buc	5,0000	115,83	579,15
14.	02017.	Tub T8 LED 25W T8 2500Lm 120cm 6500K	buc	10,0000	25,00	250,00
15.	02018.	Corp de iluminat CPV 1*18 LED	buc	34,0000	100,00	3 400,00
16.	02019.	Tub T8 LED 12W T8 6500K 60cm	buc	34,0000	22,50	765,00
17.	0202.	Teava neteda din PVC D 16	m	240,0000	2,41	578,40
18.	02020.	Corp de iluminat LED tip patrat incastrat 48W 6500K	buc	30,0000	208,90	6 267,00
19.	02021.	Rama p/u LED panel 60*60	buc	30,0000	74,16	2 224,80
20.	02022.	Indicator EXIT	buc	8,0000	100,00	800,00
21.	0203.	Fork bara 3P 100A	buc	4,0000	510,00	2 040,00
22.	0204.	Complet de bare din Cu 250A Габ 2 k ПП	buc	2,0000	666,67	1 333,34
23.	0205.	Complet de bare din Cu 250A (N/PE) Габ 2 k ПП	buc	2,0000	533,33	1 066,66
24.	0206.	Cutie de ramificare 100*100 ext	buc	50,0000	12,50	625,00
25.	0207.	Intreupator unitar ext. 10A	buc	34,0000	15,00	510,00
26.	0208.	Priza 220V 16A ext	buc	225,0000	15,83	3 561,75
27.	0209.	Priza dubla 220V 16A ext	buc	31,0000	25,83	800,73
28.	021.	Intreupator automat BA 47-29 B10 1P	buc	30,0000	15,00	450,00

29.	0210.	Cofret de plastic 36 module	buc	3,0000	133,33	399,99
30.	022.	Automat diferential ABДТ 32/2/C16/30mA	buc	31,0000	138,25	4 285,75
31.	026.	Intrerupator automat BA 47-29 C25 1P	buc	15,0000	15,83	237,45
32.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	3,3800	128,20	433,31
33.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	892,0000	0,14	124,88
34.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0024	2 500,00	6,00
35.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0001	15 500,00	1,55
36.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0001	15 500,00	1,55
37.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3K12" dimensiuni 50x50x5 mm	m	24,0000	29,60	710,40
38.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	3,2260	36,00	116,14
39.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,7120	36,40	535,53
40.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	61,4400	1,45	89,09
41.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,9958	0,08	0,08
42.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	63,3150	0,06	3,80
43.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	m	80,0000	21,50	1 720,00
44.	1019852	Vopsea	kg	1,3080	36,00	47,09
45.	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 2000 x 40 x40	m	86,0000	12,50	1 075,00
46.	1110-0333	Canale din masa plastica (complet) 2000 x 80 x40	m	180,0000	20,83	3 749,40
47.	5009031	Scoabe	10 buc	16,2450	0,45	7,31
48.	5009062	Papuci de cablu	buc	658,8000	0,32	210,82
49.	5009070	Racordari	10 buc	4,3200	0,65	2,81
50.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	24,0000	0,00	0,00
51.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,4945	1,25	0,61
52.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,4321	12,80	31,14
Total materiale de constructii						74 961,42

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	0,00	0,00
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,0995	5,85	47,38
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,0500	42,00	44,10
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	18,9628	9,85	186,78
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	5,0160	24,90	124,89
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	30,9493	8,20	253,79
7.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	4,8000 1,6000	0,00 14,20	0,00 22,72
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	0,00	0,00
Total utilaje de constructii						679,66


Total	lei	157 568,6 5
-------	-----	----------------

Total deviz:

**157 568,6
5**

Intocmit

CILUTA Gheorghii



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare la Postul vamal Rezina **Investitor BIROUL VAMAL CENTRU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare la Postul vamal Rezina				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			203,00
	1	Muncitor	h-om	5,8000	35,00	203,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			426,30
2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			2 030,00
	1	Muncitor	h-om	58,0000	35,00	2 030,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 380,40
3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			64,66
	1	Muncitor	h-om	1,1600	35,00	40,60
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	36,40	13,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,45	1,77
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,08	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,06	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	36,00	1,69
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,32	1,95
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	12,80	0,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,85	0,76
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	24,90	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 551,77
4	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc			40,60
	1	Muncitor	h-om	1,1600	35,00	40,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203,00
		1.2. Lucrari de constructie				
5	RpCU051	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			52,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	35,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	35,00	49,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 365,00
		1.3. Lucrari de montare				
6	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: 2000 x 80 x 40	100 m			3 167,75
	1	Muncitor	h-om	20,3300	35,00	711,55
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	128,20	179,48
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	0,14	56,00
	1110-0333	Canale din masa plastica (complet) 2000 x 80 x40	m		20,83	2 083,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300	9,85	75,16
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	8,20	62,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 701,95
7	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 2000 x 40 x40	100 m			2 086,09
	1	Muncitor	h-om	16,2900	35,00	570,15
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	128,20	128,20
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,14	28,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 2000 x 40 x40	m		12,50	1 250,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	9,85	59,88
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	8,20	49,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 794,04
8	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m			1 631,40
	1	Muncitor	h-om	37,6000	35,00	1 316,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	36,00	246,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	36,40	29,13
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	0,45	0,47
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	0,08	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	0,06	0,73
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	5,85	18,53
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4700	8,20	20,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			244,71
9	0201.	Jgheab metalic perforat 50*100*3000	m			22,50
	0201.	Jgheab metalic perforat 50*100*3000	m	1,0000	22,50	22,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			337,50
10	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			406,00
	1	Muncitor	h-om	11,6000	35,00	406,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 320,52
11	005.	Cablu VVG ng-LS 5x16mm ²	m			105,83
	005.	Cablu VVG ng-LS-0.66 5x16mm ²	m	1,0000	105,83	105,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 444,86
12	002.	Cablu VVG ng-LS -3X2.5 mm ²	m			9,96
	002.	Cablu VVG ng-LSL-0.66 3X2.5 mm ²	m	1,0000	9,96	9,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 960,00
13	004.	Cablu VVG ng-LS 3x1.5mm ²	m			6,41
	004.	Cablu VVG ng-LS 3x1.5mm ²	m	1,0000	6,41	6,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 615,00
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			897,11
	1	Muncitor	h-om	23,8000	35,00	833,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,45	19,43
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	0,06	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	0,45	3,02
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,65	1,17
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	8,20	39,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 153,06
15	0202.	Teava neteda din PVC D 16	m			2,41
	0202.	Teava neteda din PVC D 16	m	1,0000	2,41	2,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			578,40
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			56,71
	1	Muncitor	h-om	1,5600	35,00	54,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,32	1,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	12,80	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 309,62
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			87,45
	1	Muncitor	h-om	2,3200	35,00	81,20
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,32	1,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	12,80	0,46
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	24,90	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	14,20	2,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			699,60
18	08-03-537-1	Aparat de comanda cu came, reglabil, fara reductor, montat pe suport metalic, cantitate retele pina la 2	buc			66,51
	1	Muncitor	h-om	1,5500	35,00	54,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3340	36,40	12,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0080	12,80	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			266,04
19	08-03-537-1	Aparat de comanda cu came, reglabil, Releu de control de faze cu nul RCT8-04D/ M460	buc			66,51
	1	Muncitor	h-om	1,5500	35,00	54,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3340	36,40	12,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0080	12,80	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			266,04
20	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			113,48
	1	Muncitor	h-om	2,7400	35,00	95,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	36,40	13,58
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	0,08	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	12,80	0,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	5,85	0,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	24,90	2,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			567,39
21	0203.	Fork bara 3P 100A	buc			510,00
	0203.	Fork bara 3P 100A	buc	1,0000	510,00	510,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 040,00
22	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete Panou IIP 11 Гa6 2	buc			88,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	35,00	81,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	36,40	6,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,00	1,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,47

1	2	3	4	5	6	7
23	0204.	Complet de bare din Cu 250A Γα6 2 k ΠΠ	buc			666,67
	0204.	Complet de bare din Cu 250A Γα6 2 k ΠΠ	buc	1,0000	666,67	666,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 333,34
24	0205.	Complet de bare din Cu 250A (N/PE) Γα6 2 k ΠΠ	buc			533,33
	0205.	Complet de bare din Cu 250A (N/PE) Γα6 2 k ΠΠ	buc	1,0000	533,33	533,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 066,66
25	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Completarea panou cu AVR)	buc			81,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	35,00	81,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,20
26	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600	buc			103,09
	1	Muncitor	h-om	2,3700	35,00	82,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	36,40	3,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	36,00	1,80
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3500	42,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			309,27
27	0206.	Cutie de ramificare 100*100 ext	buc			12,50
	0206.	Cutie de ramificare 100*100 ext	buc	1,0000	12,50	12,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			625,00
28	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			1 553,71
	1	Muncitor	h-om	39,5000	35,00	1 382,50
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	15 500,00	4,56
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	15 500,00	4,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,08	0,09
	5009126	Placa de rozeta	100 buc		1,25	1,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΠΠI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	12,80	1,41
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	24,90	159,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			528,26
29	0207.	Intrerupator unitar ext. 10A	buc			15,00
	0207.	Intrerupator unitar ext. 10A	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			510,00
30	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			1 674,07
	1	Muncitor	h-om	43,2000	35,00	1 512,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	15 500,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	15 500,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,08	0,07
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	1,25	1,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΠΠI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	12,80	1,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	24,90	159,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			251,11
31	0208.	Priza 220V 16A ext	buc			237,45
	0208.	Priza 220V 16A ext	buc	15,0000	15,83	237,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 561,75
32	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 489,00
	1	Muncitor	h-om	69,4000	35,00	2 429,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	36,40	54,61
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΠΠI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	12,80	5,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			771,59
33	0209.	Priza dubla 220V 16A ext	buc			25,83
	0209.	Priza dubla 220V 16A ext	buc	1,0000	25,83	25,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			800,73
34	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			3 087,74
	1	Muncitor	h-om	88,0000	35,00	3 080,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	7,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 296,85
35	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			4 070,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	35,00	4 060,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203,50
36	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			5 922,50
	1	Muncitor	h-om	169,0000	35,00	5 915,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 500,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 776,75
37	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc			1 296,14
	1	Muncitor	h-om	10,7000	35,00	374,50
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	m		29,60	888,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6500	36,00	23,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	5,85	10,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 036,91
38	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 749,31
	1	Muncitor	h-om	16,6000	35,00	581,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	m		21,50	2 150,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	5,85	18,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 199,45
		1.4. Utilaj				
39	014.	Panou de distributie ПП 11 Га6 2	buc			3 066,00
	014.	Panou de distributie ПП 11 Га6 2	buc	1,0000	3 066,00	3 066,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 066,00
40	0210.	Cofret de plastic 36 module	buc			133,33
	0210.	Cofret de plastic 36 module	buc	1,0000	133,33	133,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			399,99
41	022.	Automat diferential АДІТ 32/2/С16/30mA	buc			138,25
	022.	Automat diferential АДІТ 32/2/С16/30mA	buc	1,0000	138,25	138,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 285,75
42	017.	Intrerupator automat BA 47-29 C40 3P	buc			52,50
	017.	Intrerupator automat BA 47-29 C40 3P	buc	1,0000	52,50	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,50
43	018.	Intrerupator automat BA 47-29 C32 3P	buc			52,50
	018.	Intrerupator automat BA 47-29 C32 3P	buc	1,0000	52,50	52,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			157,50
44	026.	Intrerupator automat BA 47-29 C25 1P	buc			15,83
	026.	Intrerupator automat BA 47-29 C25 1P	buc	1,0000	15,83	15,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			237,45
45	021.	Intrerupator automat BA 47-29 B10 1P	buc			15,00
	021.	Intrerupator automat BA 47-29 B10 1P	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			450,00
46	02011.	Declansator PH47	buc			229,16
	02011.	Declansator PH47	buc	1,0000	229,16	229,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			458,32
47	02012.	Demaror КМИ-12210 12А 230V	buc			65,00
	02012.	Demaror КМИ-12210 12А 230V	buc	1,0000	65,00	65,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			325,00
48	02014.	Электро-привод ЭП 32 230В ИЭК	buc			83,33
	02014.	Электро-привод ЭП 32 230В ИЭК	buc	1,0000	83,33	83,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			166,66
49	019.	Intrerupator automat BA 88-32 125A	buc			14,00
	019.	Intrerupator automat BA 88-32 125A	buc	1,0000	14,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196,00
50	02015.	Releu de control de faze cu nul RCT8-04D/ M460	buc			7 035,55
	02015.	Releu de control de faze cu nul RCT8-04D/ M460	buc	1,0000	7 035,55	7 035,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 035,55
51	02016.	Corp de iluminat JM-WT CPV 2*36	buc			115,83
	02016.	Corp de iluminat JM-WT CPV 2*36W LED	buc	1,0000	115,83	115,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			579,15
52	02017.	Tub T8 LED 25W T8 2500Lm 120cm 6500K	buc			25,00
	02017.	Tub T8 LED 25W T8 2500Lm 120cm 6500K	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,00
53	02018.	Corp de iluminat CPV 1*18 LED	buc			100,00
	02018.	Corp de iluminat CPV 1*18 LED	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 400,00
54	02019.	Tub T8 LED 12W T8 6500K 60cm	buc			22,50
	02019.	Tub T8 LED 12W T8 6500K 60cm	buc	1,0000	22,50	22,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			765,00
55	02020.	Corp de iluminat LED tip patrat incastat 48W 6500K	buc			208,90
	02020.	Corp de iluminat LED tip patrat incastat 48W 6500K	buc	1,0000	208,90	208,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 267,00
56	02021.	Rama p/u LED panel 60*60	buc			74,16
	02021.	Rama p/u LED panel 60*60	buc	1,0000	74,16	74,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 224,80
57	02022.	Indicator EXIT	buc			100,00
	02022.	Indicator EXIT	buc	1,0000	100,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			800,00

APROBAT:

Intocmit

CILIUTA Gheorghii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

