

**Lucrari de instalare a
balustradelor si oglinzilor in sala
de dans a Palatului de Cultura
I. Furnica s.Manta**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 60 296,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CH06D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba/	m	17,20	1 467,20 67,20	25 235,84 1 155,84
2	SC13A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500x600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	13,00	937,02 43,50	12 181,26 565,50
Total			lei			37 417,10
CASM				24,00 %		413,12
Total				100,00 +		37 830,22
Transportarea materialelor				10,00 %		3 569,58
Total				100,00 +		41 399,80
Cheltuieli de regie				14,50 %		6 002,97
Total				100,00 +		47 402,77
Beneficiu				6,00 %		2 844,17
Total				100,00 +		50 246,93
TVA				20,00 %		10 049,39

Total deviz:

60 296,32

Incluziv salariu

1 721,34

Intocmit (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)