

**Primaria com.Singerei Noi, r.
Singerei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Singerei Noi, r.
Singerei**

Valoarea de deviz 522 237,38 lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	7 300,000	1,50 1,15	10 973,36 8 418,36
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	73,000	109,20 0,00	7 971,60 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	73,000	5 693,34 284,84	415 613,85 20 793,35
4	DI 134 A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134, k=5	100m2	-73,000	1 260,00 0,00	-91 980,00 0,00

	Total	lei	342 578,81
	Fondul social si asigurarea medicala	22,50 %	6 572,63
	Transportarea	10,00 %	22 812,50
	Cheltuieli directe	100,00 +	371 963,94
	Cheltuieli de regie	12,50 %	46 495,49
	Total	100,00 +	418 459,43

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4,00 %			16 738,38
		Total	100,00 +			435 197,81
		TVA	20,00 %			87 039,57
						522 237,38
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				29 211,71

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)