

Lucrari de reparatie a 6 blocuri sanitare la gradinita
de copii nr.5 din orasul Rezina
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1.002.777,44 lei

Intocmit in prețuri curente 23.07.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa 1 1.1. Lucrari de reparatie 1.1.1. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	16,600	254,05 156,62	4.217,26 2.599,89
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	5,000	5,59 2,76	27,96 13,80
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,600	170,17 140,76	2.824,82 2.336,62
4	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-16,600	68,70 57,04	-1.140,43 -946,86
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	16,600	5,59 2,76	92,84 45,82
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,600	57,92 49,60	961,55 823,36
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -tavane	m2	16,600	70,92 50,60	1.177,31 839,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				8.161,31 5.712,59
		1.1.2. Pereti				
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf,fereastră,usa)	m2	35,340	139,20 139,20	4.919,33 4.919,33
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare ldriscuite la pereti	m2	29,960	23,34 23,34	699,25 699,25
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,280	1.149,61 335,75	321,89 94,01
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,140	141,78 108,40	9.235,63 7.061,18
12	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (rezistent la umezeala, pentru astuparea coloanelor -tevi), inclusiv gura de aerisire-1buc	m2	1,800	240,96 146,55	433,72 263,79
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inclusiv pervaz)	m2	34,740	484,76 223,40	16.840,73 7.760,92
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	5,39 2,76	168,24 86,11
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	32,100	140,62 112,24	4.513,88 3.602,90

1	2	3	4	5	6	7
16	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,100	27,07 18,40	868,88 590,64
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	32,100	57,91 49,60	1.858,99 1.592,16
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,100	69,13 50,60	2.219,14 1.624,26
19	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe (Pereti despartitori din PVC - incapere p/u montarea cazii)	m2	0,950	1.847,97 78,61	1.755,57 74,68
20	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (cabine pu vasul de closet ,dimensiunile cabinei 0,8x1,2m si inaltimea de 1,5mm,)	m2	3,600	1.869,66 100,70	6.730,76 362,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				50.566,01 28.731,75
		1.1.3. Pardoseli				
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie,	m2	16,600	67,86 67,86	1.126,48 1.126,48
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	16,600	6,96 2,76	115,54 45,82
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,600	196,62 81,80	3.263,89 1.357,88
24	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	16,600	390,92 108,56	6.489,23 1.802,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10.995,14 4.332,28
		1.1.4. Goluri				

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,660	36,56 36,56	133,81 133,81
26	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	4,650	1.924,61 231,61	8.949,43 1.076,99
27	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	21,060	81,07 73,98	1.707,37 1.558,07
28	CK26D aplicativ	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu ,la usi,ferestre /usi si ferestre/ (se exclude: suruburi cu cap inecat crestet 6x30mm)	m	21,060	12,86 9,10	270,83 191,64
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,230	5,40 2,76	28,22 14,44
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,230	188,94 121,85	988,16 637,30
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,230	70,68 50,61	369,66 264,68
		Total Goluri Inclusiv salariu				12.447,48 3.876,93
		1.1.5. Lucrari sanitare				
32	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	87,40 87,40	349,60 349,60
33	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	101,20 101,20	303,60 303,60
34	RCsB31G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	4,000	86,80 61,50	347,21 246,01
35	SE44A	Montarea incalzitorului de apa electric, montata pe console	buc	1,000	314,57 263,24	314,57 263,24

1	2	3	4	5	6	7
		fixate in perete (Boiler electric a Beneficiarului)				
36	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	84,74 34,96	169,48 69,92
37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	54,76 25,76	328,56 154,56
38	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	61,62 23,00	369,75 138,00
39	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	40,79 20,24	367,14 182,16
40	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(baie,bloc sanitar)	buc	2,000	152,73 23,00	305,46 46,00
41	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8mm PPR STABI PN20	m	24,000	58,98 32,20	1.415,52 772,80
42	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, (dn 20mm)	buc	24,000	23,14 18,40	555,36 441,60
43	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,000	18,45 13,80	369,00 276,00
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	9,000	65,80 13,80	592,20 124,20

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/2" -1" (dn 20mm PPR)				
45	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000	1.282,43 174,80	5.129,74 699,20
46	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	454,38 96,60	1.817,52 386,40
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (dn 20mm PPR)	buc	5,000	65,80 13,80	329,00 69,00
48	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent)	buc	3,000	509,65 386,40	1.528,95 1.159,20
49	SD04A	Baterie amestecatoare pentru cada de dus	buc	1,000	1.589,13 151,80	1.589,13 151,80
50	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece ,avind diametrul de 20mm	m	24,000	13,80 13,80	331,20 331,20
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				16.512,99 6.164,49
		1.1.6. Incalzire				
51	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x10 sectii x0,299m2 =2,99m2)	m2	2,990	14,71 14,71	43,98 43,98
52	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	1,000	134,51 69,00	134,51 69,00

1	2	3	4	5	6	7
53	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57mm	buc	2,000	257,24 190,44	514,47 380,88
54	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22x500x1000)	buc	1,000	1.654,71 73,60	1.654,71 73,60
55	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15mm /conectoare cu dn 15mm/	buc	2,000	141,38 92,00	282,77 184,00
56	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,000	120,05 16,56	120,05 16,56
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,000	132,05 16,56	132,05 16,56
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2.882,54 784,58
		1.1.7. Ventilare				
58	VCc-5A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal de acumulare comun, instalat intr-o cladire cu 2 si mai multe etaje,	1 canal	1,000	549,00 549,00	549,00 549,00
59	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	2,000	65,14 65,14	130,28 130,28
60	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava PVC cu dn=110mm	m2	8,000	396,57 347,76	3.172,59 2.782,08
61	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	3,000	131,70 45,70	395,10 137,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare Inclusiv salariu				4.246,97 3.598,46
		1.1.8. Diverse				
62	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,000	81,78 76,70	327,14 306,80
63	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	111,52 111,52	669,12 669,12
64	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,000	49,29 0,00	295,74 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				1.292,00 975,92
		<i>Total</i>	lei			107.104,44
		<i>Asigurari sociale,medicale</i>	24,00 %			13.002,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			5.227,20
		<i>Cheltueli de regie</i>	13,00 %			16.293,44
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			7.081,37
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				148.708,93 54.177,00
		1.2. Lucrari de montare				
65	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,000	80,96 80,96	80,96 80,96
66	08-03-526-1	UZO	buc	1,000	143,52 143,52	143,52 143,52
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A	buc	3,000	31,28 31,28	93,84 93,84
68	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,000	42,86 39,56	1.285,76 1.186,80
69	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/	m	20,000	29,09 12,88	581,82 257,60
70	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console,	m	10,000	37,20 12,88	372,03 128,80

1	2	3	4	5	6	7
		cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/				
71	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutie de distributie/	buc	1,000	69,92 69,92	69,92 69,92
72	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,000	98,56 59,80	197,12 119,60
73	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	73,14 28,52	73,14 28,52
74	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,000	494,00 100,28	988,00 200,56
75	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	217,92 170,20	217,92 170,20
		<i>Total</i>	lei			4.104,03
		<i>Asigurari sociale,medicale</i>	24,00 %			595,28
		<i>Transportrea materialelor</i>	10,00 %			162,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			1.885,04
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			337,33
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7.084,05 2.480,32
		1.3. Utilaj				
76	Pret de piata	Cutie p-u 6 automate	buc	1,000	236,34 0,00	236,34 0,00
77	pret de piata	UZO	buc	1,000	266,00 0,00	266,00 0,00
78	pret de piata	Automat electric,C 25A, 4,5 kA	buc	3,000	31,68 0,00	95,04 0,00
79	pret de piata	Doza de ramificatie /cutie de distributie/	buc	1,000	8,65 0,00	8,65 0,00
80	pret de piata	Cada pentru dus	buc	1,000	2.022,92 0,00	2.022,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			2.628,95

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli achizitionare- depozitare	1,00 %			26,29
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2.655,24
		Total Grupa 1 Inclusiv salariu				158.448,22 56.657,32
		2. Grupa 2 2.1. Lucrari de reparatie 2.1.1. Tavan				
81	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	16,600	254,05 156,62	4.217,26 2.599,89
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	5,000	5,59 2,76	27,96 13,80
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,600	170,17 140,76	2.824,82 2.336,62
84	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-16,600	68,70 57,04	-1.140,43 -946,86
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	16,600	5,59 2,76	92,84 45,82
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,600	57,92 49,60	961,55 823,36
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -tavane	m2	16,600	70,92 50,60	1.177,31 839,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				8.161,31 5.712,59
		2.1.2. Pereti				
88	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf,fereastr,usa)	m2	35,340	139,20 139,20	4.919,33 4.919,33

1	2	3	4	5	6	7
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare ldriscuite la pereti	m2	29,960	23,34 23,34	699,25 699,25
90	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,280	1.149,61 335,75	321,89 94,01
91	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,140	141,78 108,40	9.235,63 7.061,18
92	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (rezistent la umezeala, pentru astuparea coloanelor -tevi), inclusiv gura de aerisire-1buc	m2	1,800	240,96 146,55	433,72 263,79
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inclusiv pervaz)	m2	34,740	484,76 223,40	16.840,73 7.760,92
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	5,39 2,76	168,24 86,11
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	32,100	140,62 112,24	4.513,88 3.602,90
96	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,100	27,07 18,40	868,88 590,64

1	2	3	4	5	6	7
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	32,100	57,91 49,60	1.858,99 1.592,16
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,100	69,13 50,60	2.219,14 1.624,26
99	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe (Pereti despartitori din PVC - incapere p/u montarea cazii)	m2	0,950	1.847,97 78,61	1.755,57 74,68
100	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (cabine pu vasul de closet ,dimensiunile cabinei 0,8x1,2m si inaltimea de 1,5mm,)	m2	3,600	1.869,66 100,70	6.730,76 362,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				50.566,01 28.731,75
		2.1.3. Pardoseli				
101	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie,	m2	16,600	67,86 67,86	1.126,48 1.126,48
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	16,600	6,96 2,76	115,54 45,82
103	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,600	196,62 81,80	3.263,89 1.357,88
104	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	16,600	390,92 108,56	6.489,23 1.802,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10.995,14 4.332,28
		2.1.4. Goluri				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,660	36,56 36,56	133,81 133,81
106	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de	m2	4,650	1.924,61 231,61	8.949,43 1.076,99

1	2	3	4	5	6	7
		material, pe toc, inclusiv montarea tocului				
107	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	21,060	81,07 73,98	1.707,37 1.558,07
108	CK26D aplicativ	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu ,la usi,ferestre /usi si ferestre/ (se exclude: suruburi cu cap inecat crestet 6x30mm)	m	21,060	12,86 9,10	270,83 191,64
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,230	5,40 2,76	28,22 14,44
110	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,230	188,94 121,85	988,16 637,30
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,230	70,68 50,61	369,66 264,68
		Total Goluri Inclusiv salariu				12.447,48 3.876,93
		2.1.5. Lucrari sanitare				
112	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	87,40 87,40	349,60 349,60
113	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	101,20 101,20	303,60 303,60
114	RCsB31G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	4,000	86,80 61,50	347,21 246,01
115	SE44A	Montarea incalzitorului de apa electric, montata pe console fixate in perete (Boiler electric a Beneficiarului)	buc	1,000	314,57 263,24	314,57 263,24
116	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m	2,000	84,74 34,96	169,48 69,92

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
117	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	54,76 25,76	328,56 154,56
118	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	61,62 23,00	369,75 138,00
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	40,79 20,24	367,14 182,16
120	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(baie,bloc sanitar)	buc	2,000	152,73 23,00	305,46 46,00
121	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8mm PPR STABI PN20	m	24,000	58,98 32,20	1.415,52 772,80
122	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, (dn 20mm)	buc	24,000	23,14 18,40	555,36 441,60
123	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,000	18,45 13,80	369,00 276,00
124	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (dn 20mm PPR)	buc	9,000	65,80 13,80	592,20 124,20
125	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	4,000	1.282,43 174,80	5.129,74 699,20

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
126	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	454,38 96,60	1.817,52 386,40
127	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (dn 20mm PPR)	buc	5,000	65,80 13,80	329,00 69,00
128	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent)	buc	3,000	509,65 386,40	1.528,95 1.159,20
129	SD04A	Baterie amestecatoare pentru cada de dus	buc	1,000	1.589,13 151,80	1.589,13 151,80
130	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece ,avind diametrul de 20mm	m	24,000	13,80 13,80	331,20 331,20
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				16.512,99 6.164,49
		2.1.6. Incalzire				
131	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x10 sectii x0,299m2 =2,99m2)	m2	2,990	14,71 14,71	43,98 43,98
132	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	1,000	134,51 69,00	134,51 69,00
133	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba	buc	2,000	257,24 190,44	514,47 380,88

1	2	3	4	5	6	7
		complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57mm				
134	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22x500x1000)	buc	1,000	1.654,71 73,60	1.654,71 73,60
135	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15mm /conectoare cu dn 15mm/	buc	2,000	141,38 92,00	282,77 184,00
136	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,000	120,05 16,56	120,05 16,56
137	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,000	132,05 16,56	132,05 16,56
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2.882,54 784,58
		2.1.7. Ventilare				
138	VCc-5A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal de acumulare comun, instalat intr-o cladire cu 2 si mai multe etaje,	1 canal	1,000	549,00 549,00	549,00 549,00
139	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	2,000	65,14 65,14	130,28 130,28
140	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava PVC cu dn=110mm	m2	8,000	396,57 347,76	3.172,59 2.782,08
141	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	3,000	131,70 45,70	395,10 137,10
		Total Ventilare Inclusiv salariu				4.246,97 3.598,46
		2.1.8. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
142	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,000	81,78 76,70	327,14 306,80
143	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	111,52 111,52	669,12 669,12
144	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,000	49,29 0,00	295,74 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				1.292,00 975,92
		<i>Total</i>	lei			107.104,44
		<i>Asigurari sociale,medicale</i>	24,00 %			13.002,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			5.227,20
		<i>Cheltueli de regie</i>	13,00 %			16.293,44
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			7.081,37
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				148.708,93 54.177,00
		2.2. Lucrari de montare				
145	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,000	80,96 80,96	80,96 80,96
146	08-03-526-1	UZO	buc	1,000	143,52 143,52	143,52 143,52
147	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A	buc	3,000	31,28 31,28	93,84 93,84
148	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,000	42,86 39,56	1.285,76 1.186,80
149	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/	m	20,000	29,09 12,88	581,82 257,60
150	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/	m	10,000	37,20 12,88	372,03 128,80
151	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutie de distributie/	buc	1,000	69,92 69,92	69,92 69,92

1	2	3	4	5	6	7
152	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,000	98,56 59,80	197,12 119,60
153	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	73,14 28,52	73,14 28,52
154	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,000	494,00 100,28	988,00 200,56
155	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	217,92 170,20	217,92 170,20
		<i>Total</i>	lei			4.104,03
		<i>Asigurari sociale,medicale</i>	24,00 %			595,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			162,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			1.885,04
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			337,33
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7.084,05 2.480,32
		2.3. Utilaj				
156	Pret de piata	Cutie p-u 6 automate	buc	1,000	236,34 0,00	236,34 0,00
157	pret de piata	UZO	buc	1,000	266,00 0,00	266,00 0,00
158	pret de piata	Automat electric,C 25A, 4,5 kA	buc	3,000	31,68 0,00	95,04 0,00
159	pret de piata	Doza de ramificatie /cutie de distributie/	buc	1,000	8,65 0,00	8,65 0,00
160	pret de piata	Cada pentru dus	buc	1,000	2.022,92 0,00	2.022,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			2.628,95
		<i>Cheltueli achizit.-depozitare</i>	1,00 %			26,29
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2.655,24
		Total Grupa 2				158.448,22

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				56.657,32
		3. Grupa 3				
		3.1. Lucrari de reparatie				
		3.1.1. Tavan				
161	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	16,600	254,05 156,62	4.217,26 2.599,89
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	5,000	5,59 2,76	27,96 13,80
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,600	170,17 140,76	2.824,82 2.336,62
164	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-16,600	68,70 57,04	-1.140,43 -946,86
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	16,600	5,59 2,76	92,84 45,82
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,600	57,92 49,60	961,55 823,36
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -tavane	m2	16,600	70,92 50,60	1.177,31 839,96
		Total Tavan				8.161,31
		Inclusiv salariu				5.712,59
		3.1.2. Pereti				
168	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf,fereastr,usa)	m2	35,340	139,20 139,20	4.919,33 4.919,33
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare ldriscuite la pereti	m2	29,960	23,34 23,34	699,25 699,25
170	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,280	1.149,61 335,75	321,89 94,01

1	2	3	4	5	6	7
171	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	65,140	141,78 108,40	9.235,63 7.061,18
172	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (rezistent la umezeala, pentru astuparea coloanelor -tevi), inclusiv gura de aerisire-1buc	m2	1,800	240,96 146,55	433,72 263,79
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inclusiv pervaz)	m2	34,740	484,76 223,40	16.840,73 7.760,92
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,200	5,39 2,76	168,24 86,11
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	32,100	140,62 112,24	4.513,88 3.602,90
176	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,100	27,07 18,40	868,88 590,64
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	32,100	57,91 49,60	1.858,99 1.592,16
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	32,100	69,13 50,60	2.219,14 1.624,26

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
179	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe (Pereti despartitori din PVC - incapere p/u montarea cazii)	m2	0,950	1.847,97 78,61	1.755,57 74,68
180	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (cabine pu vasul de closet ,dimensiunile cabinei 0,8x1,2m si inaltimea de 1,5mm,)	m2	3,600	1.869,66 100,70	6.730,76 362,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				50.566,01 28.731,75
		3.1.3. Pardoseli				
181	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie,	m2	16,600	67,86 67,86	1.126,48 1.126,48
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	16,600	6,96 2,76	115,54 45,82
183	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,600	196,62 81,80	3.263,89 1.357,88
184	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	16,600	390,92 108,56	6.489,23 1.802,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10.995,14 4.332,28
		3.1.4. Goluri				
185	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,660	36,56 36,56	133,81 133,81
186	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	4,650	1.924,61 231,61	8.949,43 1.076,99
187	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	21,060	81,07 73,98	1.707,37 1.558,07

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
188	CK26D aplicativ	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu ,la usi,ferestre /usi si ferestre/ (se exclude: suruburi cu cap inecat crestet 6x30mm)	m	21,060	12,86 9,10	270,83 191,64
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,230	5,40 2,76	28,22 14,44
190	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,230	188,94 121,85	988,16 637,30
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,230	70,68 50,61	369,66 264,68
		Total Goluri Inclusiv salariu				12.447,48 3.876,93
		3.1.5. Lucrari sanitare				
192	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	87,40 87,40	349,60 349,60
193	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	101,20 101,20	303,60 303,60
194	RCsB31G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	4,000	86,80 61,50	347,21 246,01
195	SE44A	Montarea incalzitorului de apa electric, montata pe console fixate in perete (Boiler electric a Beneficiarului)	buc	1,000	314,57 263,24	314,57 263,24
196	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	84,74 34,96	169,48 69,92

1	2	3	4	5	6	7
197	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	54,76 25,76	328,56 154,56
198	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	61,62 23,00	369,75 138,00
199	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	40,79 20,24	367,14 182,16
200	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(baie,bloc sanitar)	buc	2,000	152,73 23,00	305,46 46,00
201	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8mm PPR STABI PN20	m	24,000	58,98 32,20	1.415,52 772,80
202	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, (dn 20mm)	buc	24,000	23,14 18,40	555,36 441,60
203	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,000	18,45 13,80	369,00 276,00
204	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (dn 20mm PPR)	buc	9,000	65,80 13,80	592,20 124,20
205	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000	1.282,43 174,80	5.129,74 699,20

1	2	3	4	5	6	7
206	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	454,38 96,60	1.817,52 386,40
207	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (dn 20mm PPR)	buc	5,000	65,80 13,80	329,00 69,00
208	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent)	buc	3,000	509,65 386,40	1.528,95 1.159,20
209	SD04A	Baterie amestecatoare pentru cada de dus	buc	1,000	1.589,13 151,80	1.589,13 151,80
210	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece ,avind diametrul de 20mm	m	24,000	13,80 13,80	331,20 331,20
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				16.512,99 6.164,49
		3.1.6. Incalzire				
211	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x10 sectii x0,299m2 =2,99m2)	m2	2,990	14,71 14,71	43,98 43,98
212	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	1,000	134,51 69,00	134,51 69,00
213	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57mm	buc	2,000	257,24 190,44	514,47 380,88

1	2	3	4	5	6	7
214	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22x500x1000)	buc	1,000	1.654,71 73,60	1.654,71 73,60
215	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15mm /conectoare cu dn 15mm/	buc	2,000	141,38 92,00	282,77 184,00
216	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,000	120,05 16,56	120,05 16,56
217	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,000	132,05 16,56	132,05 16,56
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2.882,54 784,58
		3.1.7. Ventilare				
218	VCc-5A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal de acumulare comun, instalat intr-o cladire cu 2 si mai multe etaje,	1 canal	1,000	549,00 549,00	549,00 549,00
219	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	2,000	65,14 65,14	130,28 130,28
220	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava PVC cu dn=110mm	m2	8,000	396,57 347,76	3.172,59 2.782,08
221	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	3,000	131,70 45,70	395,10 137,10
		Total Ventilare Inclusiv salariu				4.246,97 3.598,46
		3.1.8. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
222	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,000	81,78 76,70	327,14 306,80
223	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,000	111,52 111,52	669,12 669,12
224	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,000	49,29 0,00	295,74 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				1.292,00 975,92
		<i>Total</i>	lei			107.104,44
		<i>Asigurari sociale,medicale</i>	24,00 %			13.002,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			5.227,20
		<i>Cheltueli de regie</i>	13,00 %			16.293,44
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			7.081,37
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				148.708,93 54.177,00
		3.2. Lucrari de montare				
225	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,000	80,96 80,96	80,96 80,96
226	08-03-526-1	UZO	buc	1,000	143,52 143,52	143,52 143,52
227	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A	buc	3,000	31,28 31,28	93,84 93,84
228	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,000	42,86 39,56	1.285,76 1.186,80
229	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/	m	20,000	29,09 12,88	581,82 257,60
230	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/	m	10,000	37,20 12,88	372,03 128,80
231	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutie de distributie/	buc	1,000	69,92	69,92

1	2	3	4	5	6	7
					69,92	69,92
232	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,000	98,56	197,12
					59,80	119,60
233	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	73,14	73,14
					28,52	28,52
234	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,000	494,00	988,00
					100,28	200,56
235	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	217,92	217,92
					170,20	170,20
		<i>Total</i>	lei			4.104,03
		<i>Asigurari sociale,medicale</i>	24,00 %			595,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			162,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			1.885,04
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			337,33
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				7.084,05 2.480,32
		3.3. Utilaj				
236	Pret de piata	Cutie p-u 6 automate	buc	1,000	236,34	236,34
					0,00	0,00
237	pret de piata	UZO	buc	1,000	266,00	266,00
					0,00	0,00
238	pret de piata	Automat electric,C 25A, 4,5 kA	buc	3,000	31,68	95,04
					0,00	0,00
239	pret de piata	Doza de ramificatie /cutie de distributie/	buc	1,000	8,65	8,65
					0,00	0,00
240	pret de piata	Cada pentru dus	buc	1,000	2.022,92	2.022,92
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2.628,95
		<i>Cheltueli achizit.depozitare</i>	1,00 %			26,29
		Total Utilaj Inklusiv salariu				2.655,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grupa 3 Inclusiv salariu				158.448,22 56.657,32
		4. Grupa 4 4.1. Lucrari de reparatie 4.1.1. Tavan				
241	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	11,160	254,05 156,62	2.835,24 1.747,91
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	3,400	5,59 2,76	19,01 9,38
243	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,160	170,17 140,76	1.899,13 1.570,90
244	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-11,160	68,70 57,04	-766,68 -636,55
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	11,160	5,59 2,76	62,43 30,82
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,160	57,92 49,60	646,44 553,54
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -tavane	m2	11,160	70,92 50,60	791,49 564,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				5.487,06 3.840,70
		4.1.2. Pereti				
248	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf,fereastr,usa)	m2	17,650	139,20 139,20	2.456,88 2.456,88
249	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare ldriscuite la pereti	m2	15,800	23,34 23,34	368,77 368,77

1	2	3	4	5	6	7
250	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,480	141,77 108,40	5.030,09 3.846,03
251	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (rezistent la umezeala, pentru astuparea coloanelor -tevi), inclusiv gura de aerisire-1buc	m2	1,800	240,96 146,55	433,72 263,79
252	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inclusiv pervaz)	m2	18,850	484,78 223,40	9.138,01 4.211,14
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,680	5,39 2,76	127,66 65,32
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	23,680	140,62 112,24	3.329,90 2.657,88
255	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,680	27,07 18,40	640,97 435,71
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	23,680	57,91 49,60	1.371,37 1.174,53
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	23,680	69,13 50,60	1.637,05 1.198,21

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
258	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe (Pereti despartitori din PVC - incapere p/u montarea cazii)	m2	0,950	1.847,97 78,61	1.755,57 74,68
259	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (cabine pu vasul de closet ,dimensiunile cabinei 0,8x1,2m si inaltimea de 1,5mm,)	m2	5,400	1.869,65 100,70	10.096,13 543,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				36.386,12 17.296,72
		4.1.3. Pardoseli				
260	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie,	m2	11,160	67,85 67,85	757,25 757,25
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	11,160	6,96 2,76	77,69 30,82
262	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,160	196,62 81,80	2.194,27 912,89
263	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	11,160	390,93 108,56	4.362,73 1.211,55
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7.391,94 2.912,51
		4.1.4. Goluri				
264	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,080	36,55 36,55	185,66 185,66
265	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	5,320	1.924,59 231,60	10.238,81 1.232,11
266	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	23,090	81,08 73,98	1.872,15 1.708,23

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
267	CK26D aplicativ	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu ,la usi,ferestre /usi si ferestre/ (se exclude: suruburi cu cap inecat crestet 6x30mm)	m	23,090	12,86 9,10	296,94 210,12
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,550	5,40 2,76	46,14 23,64
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,550	188,93 121,85	1.615,38 1.041,81
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,550	70,68 50,61	604,30 432,68
		Total Goluri Inclusiv salariu				14.859,38 4.834,25
		4.1.5. Lucrari sanitare				
271	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	87,40 87,40	174,80 174,80
272	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	101,20 101,20	202,40 202,40
273	RCsB31G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	4,000	86,80 61,50	347,21 246,01
274	SE44A	Montarea incalzitorului de apa electric, montata pe console fixate in perete (Boiler electric a Beneficiarului)	buc	1,000	314,57 263,24	314,57 263,24
275	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	84,74 34,96	169,48 69,92

1	2	3	4	5	6	7
276	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	54,76 25,76	328,56 154,56
277	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	61,62 23,00	493,00 184,00
278	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	40,79 20,24	367,14 182,16
279	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(baie,bloc sanitar)	buc	2,000	152,73 23,00	305,46 46,00
280	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8mm PPR STABI PN20	m	16,000	58,98 32,20	943,68 515,20
281	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, (dn 20mm)	buc	16,000	23,14 18,40	370,24 294,40
282	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	14,000	18,45 13,80	258,30 193,20
283	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (dn 20mm PPR)	buc	6,000	65,80 13,80	394,80 82,80
284	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1.282,19 174,80	2.564,38 349,60

1	2	3	4	5	6	7
285	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	454,38 96,60	908,76 193,20
286	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (dn 20mm PPR)	buc	2,000	65,80 13,80	131,60 27,60
287	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent)	buc	1,000	509,65 386,40	509,65 386,40
288	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	2.468,31 386,40	2.468,31 386,40
289	SD04A	Baterie amestecatoare pentru cada de dus	buc	1,000	1.589,13 151,80	1.589,13 151,80
290	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece ,avind diametrul de 20mm	m	16,000	13,80 13,80	220,80 220,80
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				13.062,27 4.324,49
		4.1.6. Incalzire				
291	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x10 sectii x0,299m2 =2,99m2)	m2	2,990	14,71 14,71	43,98 43,98
292	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	1,000	134,51 69,00	134,51 69,00

1	2	3	4	5	6	7
293	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57mm	buc	2,000	257,24 190,44	514,47 380,88
294	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22x500x1000)	buc	1,000	1.654,71 73,60	1.654,71 73,60
295	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15mm /conectoare cu dn 15mm/	buc	2,000	141,38 92,00	282,77 184,00
296	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,000	120,05 16,56	120,05 16,56
297	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,000	132,05 16,56	132,05 16,56
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2.882,54 784,58
		4.1.7. Ventilare				
298	VCc-5A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal de acumulare comun, instalat intr-o cladire cu 2 si mai multe etaje,	1 canal	2,000	549,00 549,00	1.098,00 1.098,00
299	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	2,000	65,14 65,14	130,28 130,28
300	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava PVC cu dn=110mm	m2	4,000	396,57 347,76	1.586,29 1.391,04
301	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	2,000	131,70 45,70	263,40 91,40

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie (Grilaj 300x300)				
		Total Ventilare Inclusiv salariu				3.077,97 2.710,72
		4.1.8. Diverse				
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,000	81,78 76,70	327,14 306,80
303	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,000	111,52 111,52	446,08 446,08
304	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,000	49,29 0,00	197,16 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				970,38 752,88
		<i>Total</i>	lei			84.117,66
		<i>Asigurari sociale,medicale</i>	24,00 %			8.989,64
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			4.614,09
		<i>Cheltueli de regie</i>	13,00 %			12.703,78
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			5.521,25
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				115.946,42 37.456,85
		4.2. Lucrari de montare				
305	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,000	80,96 80,96	80,96 80,96
306	08-03-526-1	UZO	buc	1,000	143,52 143,52	143,52 143,52
307	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A	buc	3,000	31,28 31,28	93,84 93,84
308	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,000	42,86 39,56	1.285,76 1.186,80
309	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/	m	20,000	29,09 12,88	581,82 257,60

1	2	3	4	5	6	7
310	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/	m	10,000	37,20 12,88	372,03 128,80
311	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutie de distributie/	buc	1,000	69,92 69,92	69,92 69,92
312	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,000	98,56 59,80	197,12 119,60
313	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	73,14 28,52	73,14 28,52
314	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,000	494,00 100,28	988,00 200,56
315	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	217,92 170,20	217,92 170,20
		<i>Total</i>	lei			4.104,03
		<i>Asigurari sociale,medicale</i>	24,00 %			595,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			162,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			1.885,04
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			337,33
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7.084,05 2.480,32
		4.3. Utilaj				
316	Pret de piata	Cutie p-u 6 automate	buc	1,000	236,34 0,00	236,34 0,00
317	pret de piata	UZO	buc	1,000	266,00 0,00	266,00 0,00
318	pret de piata	Automat electric,C 25A, 4,5 kA	buc	3,000	31,68 0,00	95,04 0,00
319	pret de piata	Doza de ramificatie /cutie de distributie/	buc	1,000	8,65 0,00	8,65 0,00
320	pret de piata	Cada pentru dus	buc	1,000	2.022,92	2.022,92

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			2.628,95
		<i>Cheltueli achizit.depozitare</i>	1,00 %			26,29
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2.655,24
		Total Grupa 4 Inclusiv salariu				125.685,71 39.937,17
		5. Grupa 5 5.1. Lucrari de reparatie 5.1.1. Tavan				
321	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	11,160	254,05 156,62	2.835,24 1.747,91
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	3,400	5,59 2,76	19,01 9,38
323	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,160	170,17 140,76	1.899,13 1.570,90
324	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-11,160	68,70 57,04	-766,68 -636,55
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	11,160	5,59 2,76	62,43 30,82
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,160	57,92 49,60	646,44 553,54
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -tavane	m2	11,160	70,92 50,60	791,49 564,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				5.487,06 3.840,70
		5.1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf, fereastră, usa)	m2	17,650	139,20 139,20	2.456,88 2.456,88
329	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare ldriscuite la pereti	m2	15,800	23,34 23,34	368,77 368,77
330	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,480	141,77 108,40	5.030,09 3.846,03
331	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (rezistent la umezeala, pentru astuparea coloanelor -tevi), inclusiv gura de aerisire-1buc	m2	1,800	240,96 146,55	433,72 263,79
332	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (inclusiv pervaz)	m2	18,850	484,78 223,40	9.138,01 4.211,14
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,680	5,39 2,76	127,66 65,32
334	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	23,680	140,62 112,24	3.329,90 2.657,88
335	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,680	27,07 18,40	640,97 435,71

1	2	3	4	5	6	7
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	23,680	57,91 49,60	1.371,37 1.174,53
337	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,680	69,13 50,60	1.637,05 1.198,21
338	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe (Pereti despartitori din PVC - incapere p/u montarea cazii)	m2	0,950	1.847,97 78,61	1.755,57 74,68
339	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (cabine pu vasul de closet ,dimensiunile cabinei 0,8x1,2m si inaltimea de 1,5mm,)	m2	5,400	1.869,65 100,70	10.096,13 543,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				36.386,12 17.296,72
		5.1.3. Pardoseli				
340	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie,	m2	11,160	67,85 67,85	757,25 757,25
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	11,160	6,96 2,76	77,69 30,82
342	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,160	196,62 81,80	2.194,27 912,89
343	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	11,160	390,93 108,56	4.362,73 1.211,55
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7.391,94 2.912,51
		5.1.4. Goluri				
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,120	36,53 36,53	150,51 150,51

1	2	3	4	5	6	7
345	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	3,640	1.924,59 231,60	7.005,50 843,02
346	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,630	81,07 73,98	1.591,48 1.452,21
347	CK26D aplicativ	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu ,la usi,ferestre /usi si ferestre/ (se exclude: suruburi cu cap inecat crestet 6x30mm)	m	19,630	12,86 9,10	252,44 178,64
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,850	5,38 2,75	31,49 16,10
349	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,850	188,93 121,85	1.105,26 712,83
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,850	70,68 50,61	413,48 296,06
		Total Goluri Inclusiv salariu				10.550,16 3.649,37
		5.1.5. Lucrari sanitare				
351	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	87,40 87,40	174,80 174,80
352	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	101,20 101,20	202,40 202,40
353	RCsB31G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	4,000	86,80 61,50	347,21 246,01
354	SE44A	Montarea incalzitorului de apa electric, montata pe console fixate in perete (Boiler electric a Beneficiarului)	buc	1,000	314,57 263,24	314,57 263,24

1	2	3	4	5	6	7
355	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	84,74 34,96	169,48 69,92
356	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	54,76 25,76	328,56 154,56
357	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	61,62 23,00	493,00 184,00
358	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	40,79 20,24	367,14 182,16
359	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(baie,bloc sanitar)	buc	2,000	152,73 23,00	305,46 46,00
360	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8mm PPR STABI PN20	m	16,000	58,98 32,20	943,68 515,20
361	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, (dn 20mm)	buc	16,000	23,14 18,40	370,24 294,40
362	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	14,000	18,45 13,80	258,30 193,20
363	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (dn 20mm PPR)	buc	6,000	65,80 13,80	394,80 82,80

1	2	3	4	5	6	7
364	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1.282,19 174,80	2.564,38 349,60
365	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	454,38 96,60	908,76 193,20
366	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (dn 20mm PPR)	buc	2,000	65,80 13,80	131,60 27,60
367	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent)	buc	2,000	509,65 386,40	1.019,30 772,80
368	SD04A	Baterie amestecatoare pentru cada de dus	buc	1,000	1.589,13 151,80	1.589,13 151,80
369	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece ,avind diametrul de 20mm	m	16,000	13,80 13,80	220,80 220,80
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				11.103,61 4.324,49
		5.1.6. Incalzire				
370	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x10 sectii x0,299m2 =2,99m2)	m2	2,990	14,71 14,71	43,98 43,98
371	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	1,000	134,51 69,00	134,51 69,00
372	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o	buc	2,000	257,24 190,44	514,47 380,88

1	2	3	4	5	6	7
		adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57mm				
373	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22x500x1000)	buc	1,000	1.654,71 73,60	1.654,71 73,60
374	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15mm /conectoare cu dn 15mm/	buc	2,000	141,38 92,00	282,77 184,00
375	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,000	120,05 16,56	120,05 16,56
376	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,000	132,05 16,56	132,05 16,56
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2.882,54 784,58
		5.1.7. Ventilare				
377	VCc-5A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal de acumulare comun, instalat intr-o cladire cu 2 si mai multe etaje,	1 canal	2,000	549,00 549,00	1.098,00 1.098,00
378	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	2,000	65,14 65,14	130,28 130,28
379	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava PVC cu dn=110mm	m2	4,000	396,57 347,76	1.586,29 1.391,04
380	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	2,000	131,70 45,70	263,40 91,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare Inclusiv salariu				3.077,97 2.710,72
		5.1.8. Diverse				
381	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,000	81,78 76,70	327,14 306,80
382	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,000	111,52 111,52	446,08 446,08
383	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,000	49,29 0,00	197,16 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				970,38 752,88
		<i>Total</i>	lei			77.849,78
		<i>Asigurari sociale,medicale</i>	24,00 %			8.705,27
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			4.106,10
		<i>Cheltueli de regie</i>	13,00 %			11.785,95
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			5.122,36
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				107.569,46 36.271,97
		5.2. Lucrari de montare				
384	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,000	80,96 80,96	80,96 80,96
385	08-03-526-1	UZO	buc	1,000	143,52 143,52	143,52 143,52
386	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A	buc	3,000	31,28 31,28	93,84 93,84
387	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,000	42,86 39,56	1.285,76 1.186,80
388	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /ПBC 3x1,5/	m	20,000	29,09 12,88	581,82 257,60
389	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console,	m	10,000	37,20 12,88	372,03 128,80

1	2	3	4	5	6	7
		cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/				
390	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutie de distributie/	buc	1,000	69,92 69,92	69,92 69,92
391	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,000	98,56 59,80	197,12 119,60
392	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	73,14 28,52	73,14 28,52
393	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,000	494,00 100,28	988,00 200,56
394	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	217,92 170,20	217,92 170,20
		<i>Total</i>	lei			4.104,03
		<i>Asigurari sociale,medicale</i>	24,00 %			595,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			162,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			1.885,04
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			337,33
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7.084,05 2.480,32
		5.3. Utilaj				
395	Pret de piata	Cutie p-u 6 automate	buc	1,000	236,34 0,00	236,34 0,00
396	pret de piata	UZO	buc	1,000	266,00 0,00	266,00 0,00
397	pret de piata	Automat electric,C 25A, 4,5 kA	buc	3,000	31,68 0,00	95,04 0,00
398	pret de piata	Doza de ramificatie /cutie de distributie/	buc	1,000	8,65 0,00	8,65 0,00
399	pret de piata	Cada pentru dus	buc	1,000	2.022,92 0,00	2.022,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			2.628,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli achizit.depozitare</i>	1,00 %			26,29
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2.655,24
		Total Grupa 5 Inclusiv salariu				117.308,75 38.752,29
		6. Grupa 8 6.1. Lucrari de reparatie 6.1.1. Tavan				
400	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	11,160	254,05 156,62	2.835,24 1.747,91
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	3,400	5,59 2,76	19,01 9,38
402	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,160	170,17 140,76	1.899,13 1.570,90
403	CF53B k=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-11,160	68,70 57,04	-766,68 -636,55
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (imbinari PGC)	m2	11,160	5,59 2,76	62,43 30,82
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,160	57,92 49,60	646,44 553,54
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -tavane	m2	11,160	70,92 50,60	791,49 564,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				5.487,06 3.840,70
		6.1.2. Pereti				
407	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf,fereastr,usa)	m2	17,650	139,20 139,20	2.456,88 2.456,88

1	2	3	4	5	6	7
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare ldriscuite la pereti	m2	15,800	23,34 23,34	368,77 368,77
409	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,480	141,77 108,40	5.030,09 3.846,03
410	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (rezistent la umezeala, pentru astuparea coloanelor -tevi), inclusiv gura de aerisire-1buc	m2	1,800	240,96 146,55	433,72 263,79
411	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (inclusiv pervaz)	m2	18,850	484,78 223,40	9.138,01 4.211,14
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,680	5,39 2,76	127,66 65,32
413	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Orizont)	m2	23,680	140,62 112,24	3.329,90 2.657,88
414	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,680	27,07 18,40	640,97 435,71
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	23,680	57,91 49,60	1.371,37 1.174,53

1	2	3	4	5	6	7
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,680	69,13 50,60	1.637,05 1.198,21
417	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe (Pereti despartitori din PVC - incapere p/u montarea cazii)	m2	0,950	1.847,97 78,61	1.755,57 74,68
418	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (cabine pu vasul de closet ,dimensiunile cabinei 0,8x1,2m si inaltimea de 1,5mm,)	m2	5,400	1.869,65 100,70	10.096,13 543,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				36.386,12 17.296,72
		6.1.3. Pardoseli				
419	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie,	m2	11,160	67,85 67,85	757,25 757,25
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Betoncontact"	m2	11,160	6,96 2,76	77,69 30,82
421	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,160	196,62 81,80	2.194,27 912,89
422	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	11,160	390,93 108,56	4.362,73 1.211,55
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7.391,94 2.912,51
		6.1.4. Goluri				
423	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,120	36,53 36,53	150,51 150,51
424	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	3,640	1.924,59 231,60	7.005,50 843,02

1	2	3	4	5	6	7
425	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,630	81,07 73,98	1.591,48 1.452,21
426	CK26D aplicativ	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu ,la usi,ferestre /usi si ferestre/ (se exclude: suruburi cu cap inecat crestet 6x30mm)	m	19,630	12,86 9,10	252,44 178,64
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,850	5,38 2,75	31,49 16,10
428	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,850	188,93 121,85	1.105,26 712,83
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,850	70,68 50,61	413,48 296,06
		Total Goluri Inclusiv salariu				10.550,16 3.649,37
		6.1.5. Lucrari sanitare				
430	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	87,40 87,40	174,80 174,80
431	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	101,20 101,20	202,40 202,40
432	RCsB31G	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm	buc	4,000	86,80 61,50	347,21 246,01
433	SE44A	Montarea incalzitorului de apa electric, montata pe console fixate in perete (Boiler electric a Beneficiarului)	buc	1,000	314,57 263,24	314,57 263,24
434	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m	2,000	84,74 34,96	169,48 69,92

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
435	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	54,76 25,76	328,56 154,56
436	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	61,62 23,00	493,00 184,00
437	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	9,000	40,79 20,24	367,14 182,16
438	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(baie,bloc sanitar)	buc	2,000	152,73 23,00	305,46 46,00
439	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8mm PPR STABI PN20	m	16,000	58,98 32,20	943,68 515,20
440	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, (dn 20mm)	buc	16,000	23,14 18,40	370,24 294,40
441	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	14,000	18,45 13,80	258,30 193,20
442	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (dn 20mm PPR)	buc	6,000	65,80 13,80	394,80 82,80
443	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	2,000	1.282,19 174,80	2.564,38 349,60

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe pedestal				
444	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	454,38 96,60	908,76 193,20
445	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (dn 20mm PPR)	buc	2,000	65,80 13,80	131,60 27,60
446	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (vas p/u closet a Beneficiarului - existent)	buc	2,000	509,65 386,40	1.019,30 772,80
447	SD04A	Baterie amestecatoare pentru cada de dus	buc	1,000	1.589,13 151,80	1.589,13 151,80
448	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece ,avind diametrul de 20mm	m	16,000	13,80 13,80	220,80 220,80
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				11.103,61 4.324,49
		6.1.6. Incalzire				
449	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie (1 buc x10 sectii x0,299m2 =2,99m2)	m2	2,990	14,71 14,71	43,98 43,98
450	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0mm	m	1,000	134,51 69,00	134,51 69,00
451	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la	buc	2,000	257,24 190,44	514,47 380,88

1	2	3	4	5	6	7
		rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57mm				
452	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (22x500x1000)	buc	1,000	1.654,71 73,60	1.654,71 73,60
453	RpIC16A	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 15mm /conectoare cu dn 15mm/	buc	2,000	141,38 92,00	282,77 184,00
454	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран подачи угловой)	buc	1,000	120,05 16,56	120,05 16,56
455	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" (кран обработки угловой)	buc	1,000	132,05 16,56	132,05 16,56
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2.882,54 784,58
		6.1.7. Ventilare				
456	VCc-5A	Verificarea primara a starii tehnice si curatarea sistemului de ventilare cu canal de acumulare comun, instalat intr-o cladire cu 2 si mai multe etaje,	1 canal	2,000	549,00 549,00	1.098,00 1.098,00
457	RpCG18B	Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm	buc	2,000	65,14 65,14	130,28 130,28
458	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava PVC cu dn=110mm	m2	4,000	396,57 347,76	1.586,29 1.391,04
459	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj 300x300)	buc	2,000	131,70 45,70	263,40 91,40
		Total Ventilare Inclusiv salariu				3.077,97 2.710,72
		6.1.8. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
460	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,000	81,78 76,70	327,14 306,80
461	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,000	111,52 111,52	446,08 446,08
462	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,000	49,29 0,00	197,16 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				970,38 752,88
		<i>Total</i>	lei			77.849,78
		<i>Asigurari sociale,medicale</i>	24,00 %			8.705,27
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			4.106,10
		<i>Cheltueli de regie</i>	13,00 %			11.785,95
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			5.122,36
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				107.569,46 36.271,97
		6.2. Lucrari de montare				
463	RpEG07A	Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 6 automate	buc	1,000	80,96 80,96	80,96 80,96
464	08-03-526-1	UZO	buc	1,000	143,52 143,52	143,52 143,52
465	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A	buc	3,000	31,28 31,28	93,84 93,84
466	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,000	42,86 39,56	1.285,76 1.186,80
467	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x1,5/	m	20,000	29,09 12,88	581,82 257,60
468	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /IIBC 3x2,5/	m	10,000	37,20 12,88	372,03 128,80

1	2	3	4	5	6	7
469	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie /cutie de distributie/	buc	1,000	69,92 69,92	69,92 69,92
470	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,000	98,56 59,80	197,12 119,60
471	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	73,14 28,52	73,14 28,52
472	RpEF02A	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,000	494,00 100,28	988,00 200,56
473	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	217,92 170,20	217,92 170,20
		<i>Total</i>	lei			4.104,03
		<i>Asigurari sociale,medicalew</i>	24,00 %			595,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			162,37
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			1.885,04
		<i>Beneficiu</i>	5,00 %			337,33
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				7.084,05 2.480,32
		6.3. Utilaj				
474	Pret de piata	Cutie p-u 6 automate	buc	1,000	236,34 0,00	236,34 0,00
475	pret de piata	UZO	buc	1,000	266,00 0,00	266,00 0,00
476	pret de piata	Automat electric,C 25A, 4,5 kA	buc	3,000	31,68 0,00	95,04 0,00
477	pret de piata	Doza de ramificatie /cutie de distributie/	buc	1,000	8,65 0,00	8,65 0,00
478	pret de piata	Cada pentru dus	buc	1,000	2.022,92 0,00	2.022,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			2.628,95
		<i>Cheltueli achizit.-depozitare</i>	1,00 %			26,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2.655,24
		Total Grupa 8 Inclusiv salariu				117.308,75 38.752,29

		Total	lei	835.647,87
		TVA	20,00 %	167.129,57
		1.002.777,44		
		Total deviz: Inclusiv salariu	287.413,71	

Intocmit

SC,,Cadom Gaz,,SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or.Rezina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)