

**Устройство и ремонт
щебеночного покрытия дорог
по улицам с.Кирсово**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 986 466,379 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожные работы 1.1. Устройство щебеночного покрытия 1.1.1. ул.Котовского (южная сторона) - дл.430,0м, шир.5,0м				
1.1.1.1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	21,500	42,437	912,389
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,838	321,49	912,389
1.1.1.2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) устройство корыта	100m2	21,500	60,769	1 306,535
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,064	321,49	1 306,535
1.1.1.3	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	21,500	9 789,105	210 465,765

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	106,210	31,21	3 314,814
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	406,350	374,00	151 974,900
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	32,250	374,00	12 061,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	21,500	374,00	8 041,000
	1120206201036 1	Sapura	m3	21,500	258,00	5 547,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	64,500	12,50	806,250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,903	321,49	290,305
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,547	321,49	1 783,305
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	24,080	284,65	6 854,372
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	58,265	284,65	16 585,132
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,901	300,00	2 670,300
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	2,279	235,58	536,887
		Total ул.Котовского (южная сторона) - дл.430,0м, шир.5,0м Inklusiv salariu				212 684,689 3 314,814
		1.1.2. ул.Котовского (овраг) дл.130,0м, х4,0м				
1.1.2. 1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебёночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	5,200	42,412	220,542
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,686	321,49	220,542
1.1.2. 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) устройство корыта	100m2	5,200	60,774	316,025
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,983	321,49	316,025



1	2	3	4	5	6	7
1.1.2. 3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	5,200	9 789,108	50 903,362
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,688	31,21	801,722
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	98,280	374,00	36 756,720
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	7,800	374,00	2 917,200
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,200	374,00	1 944,800
	1120206201036 1	Savura	m3	5,200	258,00	1 341,600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,600	12,50	195,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,218	321,49	70,085
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,342	321,49	431,440
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,824	284,65	1 657,802
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	14,092	284,65	4 011,288
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,153	300,00	645,900
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	0,551	235,58	129,805
		Total ул.Котовского (овраг) дл.130,0м, х4,0м Inclusiv salariu				51 439,929 801,722
		1.1.3. ул.Садовая (край северной части) - дл.270,0м, шир.4,0м				
1.1.3. 1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебёночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	10,800	42,449	458,445
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,426	321,49	458,445
1.1.3. 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) устройство корыта	100m2	10,800	60,756	656,161
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,041	321,49	656,161

1	2	3	4	5	6	7
1.1.3. 3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	10,800	9 789,104	105 722,324
	9310060019930	Muncitor	h-om	53,352	31,21	1 665,116
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	204,120	374,00	76 340,880
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	16,200	374,00	6 058,800
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,800	374,00	4 039,200
	1120206201036 1	Savura	m3	10,800	258,00	2 786,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,400	12,50	405,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,454	321,49	145,956
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,786	321,49	895,671
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,096	284,65	3 443,126
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	29,268	284,65	8 331,136
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,471	300,00	1 341,300
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	1,145	235,58	269,739
		Total ул.Садовая (край северной части) - дл.270,0м, шир.4,0м Inclusiv salariu				106 836,930 1 665,116
		1.1.4. ул.Гагарина (переулок от магазина "Лагуна") - дл.280м, шир.3,5				
1.1.4. 1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебёночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	9,800	42,450	416,008
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,294	321,49	416,008
1.1.4. 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) устройство корыта	100m2	9,800	60,755	595,399



1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,852	321,49	595,399
1.1.4. 3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	9,800	9 789,104	95 933,221
	9310060019930	Muncitor	h-om	48,412	31,21	1 510,939
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	185,220	374,00	69 272,280
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	14,700	374,00	5 497,800
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,800	374,00	3 665,200
	1120206201036 1	Savura	m3	9,800	258,00	2 528,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,400	12,50	367,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,412	321,49	132,454
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,528	321,49	812,727
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,976	284,65	3 124,318
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	26,558	284,65	7 559,735
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,057	300,00	1 217,100
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	1,039	235,58	244,768
		Total ул.Гагарина (переулок от магазина "Лагуна") - дл.280м, шир.3,5 Inclusiv salariu				96 944,628 1 510,939
		1.1.5. ул.Гагарина (овраг) - дл.210м, шир.3,5м				
1.1.5. 1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебёночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	7,350	42,428	311,845
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,970	321,49	311,845
1.1.5. 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II	100m2	7,350	60,755	446,550



1	2	3	4	5	6	7
		категории) устройство корыта				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,389	321,49	446,550
1.1.5. 3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	7,350	9 789,087	71 949,789
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,309	31,21	1 133,204
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	138,915	374,00	51 954,210
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	11,025	374,00	4 123,350
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,350	374,00	2 748,900
	1120206201036 1	Savura	m3	7,350	258,00	1 896,300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,050	12,50	275,625
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,309	321,49	99,340
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,896	321,49	609,545
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,232	284,65	2 343,239
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	19,918	284,65	5 669,659
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,043	300,00	912,900
	2952270007611 1	Distribuator de criblura	h-ut	0,779	235,58	183,517
		Total ул.Гагарина (овраг) - дл.210м, шир.3,5м Inclusiv salariu				72 708,184 1 133,204
		1.1.6. переулок между ул.Комсомольская-Юбилейная - дл.100,0м, шир.4,0м				
1.1.6. 1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	4,000	42,437	169,747
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,528	321,49	169,747
1.1.6. 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки)	100m2	4,000	60,762	243,046



1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт II категории) устройство корыта				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,756	321,49	243,046
1.1.6. 3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	4,000	9 789,106	39 156,422
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,760	31,21	616,710
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	75,600	374,00	28 274,400
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	6,000	374,00	2 244,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,000	374,00	1 496,000
	1120206201036 1	Sapura	m3	4,000	258,00	1 032,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,000	12,50	150,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,168	321,49	54,010
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,032	321,49	331,778
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,480	284,65	1 275,232
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	10,840	284,65	3 085,606
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,656	300,00	496,800
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,424	235,58	99,886
		Total переулок между ул.Комсомольская-Юбилейная - дл.100,0м, шир.4,0м Inklusiv salariu				39 569,215 616,710
		Total Устройство щебеночного покрытия Inklusiv salariu				580 183,575 9 042,505
		1.2. Ремонт щебеночного покрытия				
		1.2.1. ул.Садовая (детский сад №1) - дл. 310м, шир.4,0м				
1.2.1. 1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	1 240,000	2,011	2 493,127
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,000	31,21	1 935,020
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,736	321,49	558,107
1.2.1. 2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с	100m2	12,400	3 709,065	45 992,410

1	2	3	4	5	6	7
		добавлением материала)				
	7129020012800	Pavator	h-om	69,192	31,21	2 159,482
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	14,260	374,00	5 333,240
	1411122201752	Piatra sparta	m3	68,200	374,00	25 506,800
	1212121212121	apa	m3	31,000	12,50	387,500
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	3,720	300,00	1 116,000
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,880	271,26	238,709
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	26,536	284,65	7 553,472
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	10,193	210,98	2 150,519
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	4,811	321,49	1 546,688
		Total ул.Садовая (детский сад №1) - дл. 310м, шир.4,0м Inclusiv salariu				48 485,537 4 094,502
		Total Ремонт щебеночного покрытия Inclusiv salariu				48 485,537 4 094,502
		Total Дорожные работы Inclusiv salariu				628 669,112 13 137,007

		Total	lei	628 669,112
		Соц и мед страхование	22,50 %	2 955,827
		Итого		631 624,939
		Транспортировка материалов	10,00 %	61 553,210
		Итого		693 178,149
		Накладные расходы	14,50 %	91 157,021
		Итого		784 335,170
		Рентабельность	6,00 %	37 720,147
		Итого		822 055,317
		НДС	20,00 %	164 411,062
		Total deviz: Inclusiv salariu		986 466,379

Intocmit



ООО Сперанца

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примария с.Кирсово

(funcția, semnătura, numele, prenumele)