

Constructia terenului de mini fotbal si a terenului de fitness din s. Greblesti, r. Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Iluminat Electric Exterior la terenul de mini fotbal din s. Greblesti, r. Straseni

Valoarea de deviz 120 060,407 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Iluminat Electric Exterior- Teren de mini fotbal				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	15,000	113,010 113,010	1 695,151 1 695,151
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,000	26,341 26,341	395,111 395,111
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	15,000	66,228 63,728	993,413 955,913
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,000	4 880,126 322,886	4 880,126 322,886
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	278,587 37,387	278,587 37,387

1	2	3	4	5	6	7
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,000	84,942 21,242	84,942 21,242
7	33-04-030-1	Descarcator OIII-10	set	1,000	455,011 364,521	455,011 364,521
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5	m3	1,000	2 146,160 327,135	2 146,160 327,135
Cheltuieli directe			lei			10 928,501
Asigurari sociale			24,00 %			988,643
Transportarea materiale			10,00 %			620,451
Cheltuieli de regie			14,50 %			1 817,951
Beneficiu de deviz			6,00 %			861,333
Total Lucrari de constructie						15 216,879
Incluziv salariu						4 119,346
1.2. Lucrari de montare						
9	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	0,035	7 004,486 5 542,486	245,157 193,987
10	Pretul Firmei	СИП-2А-3х25 mm2	m	35,000	94,000 0,000	3 290,000 0,000
11	08-03-545-17	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg	10,000	114,615 14,445	1 146,149 144,449
12	08-02-368-1	Conductor de legare la pamant "3П6"	100 m	0,012	18 016,333 6 762,167	216,196 81,146
13	Pretul Firmei	Banda F2007	m	4,000	23,000 0,000	92,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
14	Pretul Firmei	Screpa CF 20	buc	4,000	12,000 0,000	48,000 0,000
15	Pretul Firmei	Set- Комплект промежуточной подвески	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
16	08-02-305-4	Consola de ancher	buc	2,000	140,188 34,837	280,375 69,675
17	08-02-305-1	Clema PC 63 TF 8 натяжной	buc	2,000	208,243 20,393	416,486 40,786
18	08-02-305-1	Clema pentru 3П6	buc	1,000	208,243 20,393	208,243 20,393
19	08-02-305-1	Clema ПС-1-1	buc	1,000	208,243 20,393	208,243 20,393
20	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,000	2 404,830 622,830	2 404,830 622,830
21	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,500	4 804,851 563,351	7 207,277 845,027
22	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,500	1 427,075 211,575	2 140,613 317,363
23	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	1,500	3 612,905 1 852,346	5 419,357 2 778,519
24	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,400	3 896,835 2 447,135	1 558,734 978,854
25	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,500	4 157,155 553,155	6 235,732 829,732
26	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore	100 m	1,500	2 447,898 288,898	3 671,847 433,347
27	Pret de piata	Caramida	buc	550,000	5,500 0,000	3 025,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
28	Pret de piata	Cablu АББ6ШВ- 3x16 mm2	m	125,000	12,200 0,000	1 525,000 0,000
29	Pret de piata	Cablu АББ6ШВ- 3x25 mm2	m	25,000	29,000 0,000	725,000 0,000
30	Pret de piata	Cablu VVGng- 3x1.5 mm2	m	40,000	13,350 0,000	534,000 0,000
31	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	11,000	270,058 259,158	2 970,643 2 850,743
32	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului	buc	6,000	261,430 96,016	1 568,577 576,097
33	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,000	1 075,018 289,748	6 450,106 1 738,486
34	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, SMART LED 150 W IP65	buc	6,000	1 170,719 155,495	7 024,315 932,971
35	08-01-087-3	Metal pentru priza de pamint (заземление)	t	0,050	36 639,240 5 285,140	1 831,962 264,257
Cheltuieli directe			lei			63 443,842
Asigurari sociale				24,00 %		3 297,373
Trnsportare materiale				10,00 %		2 056,216
Cheltuieli de regie				76,00 %		10 441,682
Beneficiu de deviz				6,00 %		4 754,347
Total Lucrari de montare						83 993,460
Incluziv salariu						24 180,737
1.3. Utilaj						
36	Pret de piata	Descarcator ОИИ-10	buc	1,000	840,000 0,000	840,000 0,000
Total Utilaj						840,000
Incluziv salariu						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Iluminat Electric Exterior-Teren de mini fotbal				100 050,339
		Incluziv salariu				28 300,083
	Cheltuieli directe		lei			100 050,339
	TVA		20,00 %			20 010,068
	Total deviz:					120 060,407
	Incluziv salariu					28 300,083

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)