

**Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul  
Bic, comuna Bubuieci,  
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-8-1**

**Очистка сточных вод Статия de pompare N4 Pentru lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 53 676,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,38	984,000 0,000	1 357,920 0,000
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,27	1 416,000 0,000	382,320 0,000
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,00	545,000 0,000	545,000 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	2,89	133,570 133,570	386,018 386,018

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,51	523,200 0,000	790,032 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,51	1 143,339 571,889	1 726,442 863,552
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,17	1 080,000 0,000	183,600 0,000
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	29,73	35,200 0,000	1 046,485 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,17	219,106 23,341	37,248 3,968
		<i>Total</i>	Lei			6 455,065
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente</b>				<b>6 455,065</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 253,538</b>
		<b>2. Constructii</b>				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,04	2 197,250 441,550	87,890 17,662
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	4,00	45,450 16,210	181,800 64,840

1	2	3	4	5	6	7
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0054	m3	3,31	2 756,911 723,614	9 125,374 2 395,163
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,00	1 589,000 0,000	1 589,000 0,000
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc	3,00	1 186,000 0,000	3 558,000 0,000
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,00	300,000 0,000	300,000 0,000
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,00	883,000 0,000	883,000 0,000
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	2,00	605,000 0,000	1 210,000 0,000
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc	1,00	242,000 0,000	242,000 0,000
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-7.5(0.20)Cod16292	buc	1,00	990,000 0,000	990,000 0,000
20	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-15 (0.03) Cod16287	buc	1,00	76,000 0,000	76,000 0,000
21	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04)Cod16289	buc	1,00	101,000 0,000	101,000 0,000
22	AcE14B1	Capac	buc	1,00	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
23	AcE14B1	Scara-29.2kg	buc	1,00	934,400 0,000	934,400 0,000
24	AcE14B1	Scoaba -7.5kg	buc	4,00	60,000 0,000	240,000 0,000
25	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm Materiale marunte (apa, surub, calciu)=1,0100	m2	3,95	354,457 7,781	1 400,106 30,734

1	2	3	4	5	6	7
26	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	28,80	249,359 57,059	7 181,545 1 643,305
27	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0,03	38 972,600 972,600	1 169,178 29,178
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,15	479,593 64,193	71,939 9,629
29	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,92	143,276 5,835	275,090 11,204
		<i>Total</i>	Lei			30 816,322
		<b>Total Constructii Inclusiv salariu</b>				<b>30 816,322 4 201,715</b>

		Total	Lei	37 271,39
		Asigurari sociale si medicale	24 %	1 309,26
		Transport materiale	5 %	1 243,41
		Total		39 824,06
		Cheltuieli de regie	8 %	3 185,92
		Total		43 009,98
		Beneficiu de deviz	4 %	1 720,41
		Total		44 730,39
		TVA	20 %	8 946,07
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>53 676,46 5 455,25</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**exterioare de canalizare din satul  
Bic, comuna Bubuieci,  
municipiul Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-8-1

### Очистка сточных вод Statia de pompare N4 Pentru lucrari de constructii

**Valoarea de deviz 53 676,46 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-1:				

#### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,9440	64,84	709,609
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1728	64,84	11,204
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,0000	64,84	64,840
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4740	64,84	30,734
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,3011	64,84	1 705,363
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,7537	64,84	1 280,829
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,4000	64,84	933,696
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,0885	64,84	718,978
		<b>Total manopera</b>				<b>5 455,25</b>

#### Materiale:

1.	prefabricat,CT8-5(0.05)Cod162	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc	1,0000	242,00	242,000
2.	prefabricat,CT8-7,5	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-7.5(0.20)Cod16292	buc	1,0000	990,00	990,000
3.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	63,2044	2,00	126,409
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1363	1 875,00	255,562
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	320,00	0,640
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,3765	320,00	120,480
7.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	19,9593	45,00	898,168
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4657	200,00	93,140
9.	2320156200901	Motorina	kg	4,9898	20,00	99,796
10.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	26,6124	15,00	399,186
11.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	13,9630	85,00	1 186,855
12.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	1,7953	35,00	62,836
13.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	34,5600	160,00	5 529,600
14.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	4,3884	25,00	109,710
15.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,3286	2,60	6,054
16.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,3360	1 450,00	487,200
17.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,7298	1 450,00	2 508,210
18.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2728	1 450,00	395,560
19.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0800	1 450,00	116,000
20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0154	20,00	0,308
21.	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	30,0000	38,00	1 140,000

22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7200	12,00	8,640
23.	4100126202818	Apa	m3	0,0350	12,00	0,420
24.	Capac	Capac	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
25.	prefabricat CT-7.5	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,0000	1 589,00	1 589,000
26.	prefabricat CT15-2.5	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,0000	300,00	300,000
27.	prefabricat CTR1-15-	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	2,0000	605,00	1 210,000
28.	prefabricat H-15 (0.03) Cod162	Elemente din beton armat prefabricat H-15 (0.03) Cod16287	buc	1,0000	76,00	76,000
29.	prefabricat H20(0.04)Cod16289	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04)Cod16289	buc	1,0000	101,00	101,000
30.	prefabricat,CT15-10	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc	3,0000	1 186,00	3 558,000
31.	prefabricatCT15-7.5	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,0000	883,00	883,000
32.	Scara-29.2kg	Scara-29.2kg	kg	29,2000	32,00	934,400
33.	Scoaba -7.5kg	Scoaba -7.5kg	kg	7,5000	32,00	240,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>24 868,17</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0630	110,00	6,930
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0162	65,00	1,053
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0480	20,00	0,960
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0167	480,00	8,016
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,0080	480,00	1 923,840
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,6459	480,00	790,032
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0680	480,00	32,640
8.	2952270003003	Instalație pentru pulverizare fără aer, puterea 9 kw	h-ut	0,1189	75,00	8,918
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	15,7745	55,00	867,598
10.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,2019	25,00	5,048
11.	2952270004704	Motopompa monoetajată montată pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	65,00	65,000
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	480,00	480,000
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,8032	450,00	1 711,440
14.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	1,9027	550,00	1 046,485
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>6 947,97</b>

Total	Lei	37 271,39
Asigurari sociale si medicale	24 %	1 309,26
Transport materiale	5 %	1 243,41
Total		39 824,06
Cheltuieli de regie	8 %	3 185,92

Total		43 009,98
Beneficiu de deviz	4 %	1 720,41
Total		44 730,39
TVA	20 %	8 946,07

**Total deviz: 53 676,46**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de constructie a retelelor  
exterioare de canalizare din satul Bic, comuna  
Bubuieci, municipiul Chisinau**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			984,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
		<i>Total</i>	Lei			1 357,920
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 416,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	480,00	1 416,00
		<i>Total</i>	Lei			382,320
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			545,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	65,00	65,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	480,00	480,00
		<i>Total</i>	Lei			545,000

1	2	3	4	5	6	7
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,570 133,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,84	133,57
		<i>Total</i>	Lei			386,018
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			523,200 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	480,00	523,20
		<i>Total</i>	Lei			790,032
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 143,339 571,889
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,89
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	55,00	571,45
		<i>Total</i>	Lei			1 726,442
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00
		<i>Total</i>	Lei			183,600
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			35,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	550,00	35,20
		<i>Total</i>	Lei			1 046,485
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			219,106 23,341
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	64,84	23,34
	1411122201752	Piatra sparta	m3		320,00	3,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	480,00	192,00
		<i>Total</i>	Lei			37,248
		<b>2. Constructii</b>				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 197,250 441,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	64,84	441,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1 632,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	12,00	6,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	55,00	117,70
		<i>Total</i>	Lei			87,890
11	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			45,450 16,210
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 450,00	29,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			181,800
12	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 756,911 723,614

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (scoabe, apa)=1,0054				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	64,84	506,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	64,84	217,21
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 450,00	757,77
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	200,00	28,14
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 450,00	119,50
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	1 450,00	147,19
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	15,00	120,60
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	45,00	271,35
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	20,00	30,15
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	2,00	38,19
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,60	1,83
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	450,00	517,05
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	25,00	1,53
		Total	Lei			9 125,374
13	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc			1 589,000 0,000
	prefabricat CT-7.5	Elemente din beton armat prefabricat CT-7.5 (0.63)-Cod-16304	buc	1,0000	1 589,00	1 589,00
		Total	Lei			1 589,000
14	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc			1 186,000 0,000
	prefabricat,CT15-10	Elemente din beton armat prefabricat,CT15-10 (0.47)Cod -16186	buc	1,0000	1 186,00	1 186,00
		Total	Lei			3 558,000
15	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc			300,000 0,000
	prefabricat CT15-2.5	Elemente din beton armat prefabricat CT15-2.5(0.12) Cod 16204	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	Lei			300,000
16	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc			883,000 0,000
	prefabricatCT15-7.5	Elemente din beton armat prefabricatCT15-7.5(0.35) Cod16291	buc	1,0000	883,00	883,00
		Total	Lei			883,000
17	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc			605,000 0,000
	prefabricat CTR1-15-	Elemente din beton armat prefabricat CTR1-15-1(0.24)Cod11547	buc	1,0000	605,00	605,00
		Total	Lei			1 210,000
18	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc			242,000 0,000
	prefabricat,CT8-5Cod162	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-5(0.05)Cod16206	buc	1,0000	242,00	242,00
		Total	Lei			242,000
19	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-7.5(0.20)Cod16292	buc			990,000 0,000
	prefabricat,CT8-7,5	Elemente din beton armat prefabricat,CT8-7.5(0.20)Cod16292	buc	1,0000	990,00	990,00
		Total	Lei			990,000
20	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H-15 (0.03) Cod16287	buc			76,000 0,000
	prefabricat H-15 Cod162	Elemente din beton armat prefabricat H-15 (0.03) Cod16287	buc	1,0000	76,00	76,00
		Total	Lei			76,000

1	2	3	4	5	6	7
21	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04)Cod16289	buc			101,000 0,000
	prefabricat H20Cod16289	Elemente din beton armat prefabricat H20(0.04)Cod16289	buc	1,0000	101,00	101,00
		Total	Lei			101,000
22	AcE14B1	Capac	buc			1 200,000 0,000
	Capac	Capac	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	Lei			1 200,000
23	AcE14B1	Scara-29.2kg	buc			934,400 0,000
	Scara-29.2kg	Scara-29.2kg	kg		32,00	934,40
		Total	Lei			934,400
24	AcE14B1	Scoaba -7.5kg	buc			60,000 0,000
	Scoaba -7.5kg	Scoaba -7.5kg	kg		32,00	60,00
		Total	Lei			240,000
25	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm Materiale marunte (apa, surub, calciu)=1,0100	m2			354,457 7,781
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	64,84	7,78
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg		85,00	300,47
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	35,00	15,91
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	25,00	27,77
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	75,00	2,26
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	65,00	0,27
		Total	Lei			1 400,106
26	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			249,359 57,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,84	32,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,84	24,64
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	160,00	192,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	12,00	0,30
		Total	Lei			7 181,545
27	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			38 972,600 972,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	64,84	972,60
	2874114112400	Piesa de legatura din otel pentru conducte	kg	1 000,0000	38,00	38 000,00
		Total	Lei			1 169,178
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			479,593 64,193
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
		Total	Lei			71,939
29	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,276 5,835
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	64,84	5,84
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 875,00	133,11
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	20,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	480,00	4,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			275,090

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.