

**Lucrari de reparatie curente a
drumurilor locale in s. Cobusca
Veche (str. Victoriei, Florilor,
Stefan cel Mare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 7

Anexa la

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 623 710,82 Lei


Intocmit in preturi curente

Nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TSE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,9000	75.600 0,000	3 243,240 0,000
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	514,8000	508.140 16.800	261 590,472 8 648,640
3	DA08A3	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu pietris	m2	4 290,0000	21.404 3.570	91 823,160 15 315,300
4	TSL50B10	Transportarea incareaturilor cu autocamioane la distanta de 20 km	t	828,8000	47.700 0,000	39 533,760 0,000
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,5000	416.120 36.120	624,180 54,180
6	RpCB02C	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Be10 (B150)	m3	15,0000	1 003.533 133.140	15 052,995 1 997,100
7	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase,	m2	150,0000	54.461	8 169,113

1	2	3	4	5	6	7
		pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime			32.760	4 914,000
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 me. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0.1700	787.500 0.000	133.875 0.000
9	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9,9 t	buc	1.0000	340.750 26.250	340.750 26.250
10	RpLzD32.A	Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I	m2	17.0000	42.552 9.660	723.390 164.220
11	IsE-04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0.1500	43.633 0.000	6.545 0.000

	Total	Lei	421 241,48
	Asigurari sociale, medicale	22,5 %	7 001,93
	Total		428 243,41
	Cheltuieli de regie	14,5 %	62 095,29
	Total		490 338,70
	Beneficiu de deviz	6 %	29 420,32
	Total		519 759,02
	TVA	20 %	103 951,80
			623 710,82
	Total deviz: Inclisiv salariu		31 119,69

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curente a
drumurilor locale in s. Cobusca
Veche (str.Victoriei, Florilor,
Stefan cel Mare**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Wint met

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 623 710,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ Crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
2		3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	712303003100	Specialist	h-om	300,3000	21,00	6 306,300
2.	7123030010200	Betonist	h-om	68,1000	21,00	1 430,100
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	21,00	26,250
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	132,0000	21,00	2 772,000
5.	7129020012800	Pavator	h-om	797,9400	21,00	16 756,740
6.	7131030013210	Izolator - termic	h-om	3,0600	21,00	64,260
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,4800	21,00	955,080
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,7600	21,00	2 808,960
		Total manopera				31 119,69

Materiale:

1.	1421102201616	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	52,5096	300,00	15 752,880
2.	1421102201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	653,7960	300,00	196 138,800
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	10,6423	300,00	3 192,690
4.	1421102200083	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-70 mm	m3	167,3100	300,00	50 193,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	132,3036	150,00	19 845,540
6.	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	11,5862	150,00	1 737,930
7.	1711317399326	Curpe de sters	kg	0,5253	10,00	5,253
8.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn- 10 cm	m3	0,0040	3 000,00	12,000
9.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr 24mm, L= 3,00 m; S 9-12	m3	0,2250	3 500,00	787,500
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung = 4,00m, S 9-12	m3	0,1500	3 500,00	525,000
11.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv el C gr 50 mm L= 2 m	m3	0,0150	3 500,00	52,500
12.	2020212928317	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru	m2	12,0000	100,00	1 200,000

13.	3112307321986	pereti				
		Hirtie, sulfat tip-I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	1,9611	35,00	68,639
14.	3320186200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	7,4943	15,00	112,415
15.	3320186201081	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	18,0000	8,00	144,000
16.	3320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	26,7903	9,00	241,113
17.	3651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 354,3500	1,50	6 531,525
18.	2731113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	16,8000	15,00	252,000
19.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	4,9500	18,00	89,100
20.	2873115886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	3,7500	16,67	62,513
21.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	20,00	6,000
22.	3111162028000	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	274,5600	0,00	0,000
23.	31111622818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,4761	0,00	0,000
Total materiale de constructii						296 950,40

Utilaje de constructii:

1.	2952200002679	Macara de fereastră	h-ut	3,0000	20,00	60,000
2.	2952200003540	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 truphe trac. U - 650	h-ut	9,0090	200,00	1 801,800
3.	2952200004001	Feraza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	9,0090	150,00	1 351,350
4.	2952200004005	Fierastrau mecanic	h-ut	27,0000	5,00	135,000
5.	2952200004010	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	52,6047	400,00	21 041,880
6.	2952200004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	16,3020	150,00	2 445,300
7.	2952200004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	16,3020	300,00	4 890,600
8.	2952200004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-11 de 14tf	h-ut	159,8454	80,00	12 787,632
9.	2952200003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3825	350,00	133,875
10.	2952200003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0187	350,00	6,545
11.	2952200003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata electric	h-ut	4,8750	50,00	243,750
12.	2952200003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	9,0000	50,00	450,000
13.	2952200004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	2,0400	50,00	102,000
14.	2952200007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	35,00	29,750
15.	3410370001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	9,0090	50,00	450,450
16.	3410410005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	16,3020	150,00	2 445,300
17.	3410570001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,2500	400,00	900,000
18.	3410570006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	400,00	244,000
19.	3410570000000	Autobasculanta-5t	h-ut	263,5584	150,00	39 533,760
20.	3410570003603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,4560	150,00	4 118,400
Total utilaje de constructii						93 171,39

Total

Lei

421 241,48

Asigurari sociale, medicale	22,5 %	7 001,93
Total		428 243,41
Cheltuieli de regie	14,5 %	62 095,29
Total		490 338,70
Beneficiu de deviz	6 %	29 420,32
Total		519 759,02
TVA	20 %	103 951,80
Total deviz:		623 710,82

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiecte lucrări de reparatie curente a
drumurilor locale in s. Cobusca Veche
(str. Victoriei, Florilor, Stefan cel Mare)


Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	1S105B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren carg. II	100m2			78,600 0,000
	298220012806	Autogreder pînă la 175 ep	h-ut	0,1890	100,00	78,60
	298220012806	Strat de fundat și reprofilare din piatra spaltă pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împănare și lămoaioare	m3			508,440
	298220012806	Caracter	h-om	0,8000	21,00	16,80
	298220012806	Strat de fundat nespălat de ru și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	150,00	38,55
	298220012806	Strat de spaltă pentru pt drumuri magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	300,00	30,60
	298220012806	Strat de spaltă pentru pt drumuri magmatice 10-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	298220012806	Apa industrială în cisterne pt lucrări drumuri-terasam	m3	0,2800	0,00	0,00
	298220003546	Autogreder pînă la 175 ep	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	298220004010	Compactor static autopro pulsant cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	0,2580	80,00	20,64
	3410540008603	Autocisterna 8-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	150,00	3,75
	DV08A3	Strat de pămînt stabilizat mecanic pe loc cu adăos de materiale granulare, proporția acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% și avînd grosimea de 10 cm după compactare, cu pietris	m2			21,404 3,570
	9310060019900	Alimentor necalificat	h-om	0,0100	21,00	0,21
	712020012800	Pavator	h-om	0,0900	21,00	1,89
	712020030100	Specialist	h-om	0,0700	21,00	1,47
3	410016202806	Apa industrială în cisterne pt lucrări drumuri-terasam	m3	0,0340	0,00	0,00
	4121102200083	Pietris curat nespălat de ru 7-70 mm	m3	0,0390	300,00	11,70
	298220003546	Autogreder pînă la 175 ep	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	298220004004	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-8 t (day druz)	h-ut	0,0038	150,00	0,57
	298220004004	Compactor static autopro pulsant cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	0,0063	80,00	0,50
	298220004005	Compactor pe pneuri static autopro pulsant 8-10 t	h-ut	0,0038	300,00	1,14
	2980120007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 ep)	h-ut	0,0021	150,00	0,32
	2982110006400	Plag tip Pp3-30 cu tract. mecanică cu 3 trupite trac 1-650	h-ut	0,0021	200,00	0,42
	3410320001000	Grapa cu disc tip Gd4 de 18 kw 65 ep cu tract pneuri 1-650	h-ut	0,0021	80,00	0,10
	3410540008603	Autocisterna 8-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	3410410007004	Tractor pe pneuri 1-650 de 18 kw (65 ep)	h-ut	0,0038	150,00	0,57
	1S105B10	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane în distanța de 20 km	t			47,700 0,000
	3410540008603	Autocisterna 8-8 t	h-ut	0,3180	150,00	47,70
	1S105B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea trapezoidală) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren carg. II	100 m			116,120 36,120
	9310060019900	Alimentor necalificat	h-om	1,7200	21,00	36,12
6	298220003546	Autogreder pînă la 175 ep	h-ut	0,9500	100,00	380,00
	RpC1402C	Beton turnat în e-drage, la fundatii continue sau izolare, radiere slab solicitate, la zidari de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe	m3			1.003,533 133,110

1	2	3	4	5	6	7
		santier si turnare cu mijloace elastice cu beton armat C-10 8 Be10 (B150)				
	2134000010200	Beton st	h-om	1.5400	21,00	95,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.8000	21,00	37,80
	2081221001002	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	1,50	428,44
	141102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	150,00	115,86
	111110202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	0,00	0,00
	1411102200082	Pietris curut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	300,00	212,85
	2082270003702	Betoniera pina la 10l - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,3250	80,00	16,25
	2082270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	80,00	30,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	RpCCOSA	Colnaje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			54,161
						32,760
	2134010010700	Dulgher	h-om	0,8800	21,00	18,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	21,00	14,28
	2080212928347	Panou de cofraj tip P flag, g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	100,00	8,00
	2080102863830	Scind rasin lungi tiv els C gr 24mm, l = 3,00 m, S 942	m3	0,0015	3.500,00	5,25
	2134010004118	Dulap rasinos tiv els A, Gr 48mm, Lung 4,00m, S 942	m3	0,0010	3.500,00	3,50
	2872145886978	Cate cu cap con. Tip A l 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,67	0,42
	3872146529070	Clingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	18,00	0,59
	341018671084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	8,00	0,96
	2134118811207	Scind pentru moale d = 2 mm	kg	0,1120	15,00	1,68
	3872146529070	Ulei emulsionat	h-ut	0,1800	5,00	0,90
	2134118667077	Mecan. de terenuri	h-ut	0,0200	20,00	0,40
8	1500341	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,10-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500
						0,000
	2082260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,10-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
9	P106A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9,9 tf	buc			340,750
						26,250
	2134030012500	Muncitor P.B	h-om	1,2500	21,00	26,25
	20810102900560	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 din 10 cm	m3	0,0040	3.000,00	12,00
	20810102901545	Dulapi de stejar tiv el C gr 50 mm l = 2 m	m3	0,0150	3.500,00	52,50
	2872276311528	Scobite din otel	kg	0,3000	20,00	6,00
	3410520006728	Mecan. pe pneuri pina la 9,9 Tf cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	100,00	244,00
10	Rp14932A	Izolarea manuala a conductelor montate în pământ, cu 2 straturi de bitum si un rind de lipt e tip sulfit tip I	m2			12,552
						9,660
	2134050013240	Izolator termic	h-om	0,1800	21,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	21,00	5,88
	2320322600287	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,5300	9,00	14,18
	2132307324986	Lipte sulfit tip I, pir izolare conducta 80-100 gr mp-gule	kg	0,1120	35,00	4,04
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,4280	15,00	6,41
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2082270007607	Tarfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2082270004031	Scapar bitum de 8-0 - 1000 l	h-ut	0,1200	80,00	6,00
11	15004A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin tăderea damburilor si împingerea în goituri a pământului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,633
						0,000
	2082260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,63

APROBAT:

 Ioan Ioanimit

Director General al Serviciului de Proiectare

Investitor

Director General al Serviciului de Proiectare

L.S.

L.S.