

**Reparatia capitala a drumului
L584.1 drum de acces spre
s.Copceac,etepa3 (proiect an.2025)
si etapa 1 (proiect a.2026)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatia capitala a drumului L584.1 drum de acces spre s..Copceac km2.98- km4.Etapa 3 PC29+80.00-PC32+00.00

Valoarea de deviz 1 294 247,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etapa 3				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea acostamentelor)	100 m3	0,218	3 116,51 0,00	679,40 0,00
2	TsC22K1 (k=4)	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=4.0)	100 m3	0,218	5 522,94 0,00	1 204,00 0,00
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,218	536,70 0,00	117,00 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,360	1 406,25 0,00	506,25 0,00
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km in acostamentul rambleului	t	65,720	27,39 0,00	1 800,00 0,00
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea acostamentelor)	100 m3	0,360	3 105,56 0,00	1 118,00 0,00
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,360	537,50 0,00	193,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,230	1 413,04 0,00	325,00 0,00
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km in acostamentul rambleului	t	41,930	27,36 0,00	1 147,20 0,00
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II asternerea	100 m3	0,230	3 103,48 0,00	713,80 0,00
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,230	528,26 0,00	121,50 0,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,716	1 405,38 0,00	1 006,25 0,00
13	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km in acostamentul rambleului	t	130,260	27,42 0,00	3 571,20 0,00
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II asternerea	100 m3	0,716	3 098,88 0,00	2 218,80 0,00
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,716	534,22 0,00	382,50 0,00
Total Lucrari de terasamente						15 104,40
Incluziv salariu						0,00
		1.2. 1.2. Amenajarea si constructia sistemii rutiere.				
16	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	14,200	60,21 0,00	855,00 0,00
17	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	14,200	268,30 0,00	3 809,80 0,00
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, amestec	m3	213,000	982,03 56,76	209 172,26 12 089,88

1	2	3	4	5	6	7
		optimal fr.32-63 LA30 SM SREN 13242 h=15cm				
19	DA21C	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% h=20cm	100 m3	2,840	18 793,78 108,92	53 374,34 309,34
20	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	28,400	64,20 0,00	1 823,28 0,00
21	TsD25C	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri	100 m3	2,840	1 763,11 96,60	5 007,24 274,34
22	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	14,200	268,30 0,00	3 809,80 0,00
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.1l/m2	t	1,450	12 574,21 0,00	18 232,60 0,00
24	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4leg.,bitum 50/70,conform CP D.02.25.:2021) nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude.	m2	1 320,26 0	238,64 5,68	315 063,62 7 494,21
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2	t	0,330	12 612,12 0,00	4 162,00 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 50/70)	m2	1 320,26 0	218,37 4,73	288 300,26 6 244,55
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.4-32mm de 10 cm	m2	440,000	85,90 3,00	37 793,83 1 319,67
Total 1.2. Amenajarea si constructia sistemii rutiere.						941 404,03
Incluziv salariu						27 731,99

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. 1.3. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere				
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	74,250	173,68 44,45	12 895,75 3 300,60
29	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)	buc	6,000	239,74 45,41	1 438,43 272,45
Total 1.3. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere						14 334,18
Incluziv salariu						3 573,05
Total Etapa 3						970 842,61
Incluziv salariu						31 305,04
Total			lei			970 842,61
Asigurari sociale			24,00 %			7 513,21
Total			100,00 +			978 355,82
Cheltuieli de regie			6,00 %			58 701,35
Total			100,00 +			1 037 057,17
Beneficiu			4,00 %			41 482,28
Total			100,00 +			1 078 539,45
TVA			20,00 %			215 707,89

Total deviz: 1 294 247,3
Incluziv salariu 4
31 305,04

Intocmit _____ (Lincons SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Consiliul raional Stefan Voda)
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**Reparatia capitala a drumului
L584.1 drum de acces spre
s.Copceac,etepa3 (proiect an.2025)
si etapa 1 (proiect a.2026)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatia capitala a drumului L584.1 drum de acces spre s..Copceac km2.98- km4.Etapa 3 PC29+80.00-PC32+00.00

Valoarea de deviz 1 294 247,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,80	94,60	170,28
2.	7129020012800	Pavator	h-om	127,80	94,60	12 089,88
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	145,23	94,60	13 738,76
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,68	94,60	631,93
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,46	94,60	3 354,52
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,95	94,60	1 319,67
Total manopera						31 305,04

Materialie:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica tip BAD 22.4leg.bitum 50/70,conform CP.D.02.25.:2021	t	155,79	1 880,33	292 936,61
2.	111100010001311-BA	Asfalt pe baza de mastic bituminos BA16 50/70	t	129,39	2 089,00	270 295,71
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-32 mm	m3	43,24	555,00	23 998,20
4.	14111222016601-304	Piatra sparta LA30 30 fr.4-32 mm	m3	55,44	602,00	33 374,88
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-32 mm	m3	259,65	555,00	144 105,75
6.	23203226000401	Bitum	t	1,83	12 000,00	21 960,00
7.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	54,20	110,00	5 962,00
8.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	25,99	85,00	2 209,15
9.	2651122100002	Ciment	t	15,90	2 600,00	41 340,00
10.	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	6,00	190,83	1 144,98
11.	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	6,00	3,50	21,00
12.	4100116202806	Apa	m3	63,43	19,00	1 205,17
Total materiale de construcții						838 553,45

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,56	400,00	1 424,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,53	820,00	434,60
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,54	860,00	25 404,40
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,91	350,00	5 568,50

5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	70,66	350,00	24 731,00
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,84	300,00	1 452,00
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,81	450,00	814,50
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,71	980,00	15 395,80
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,94	625,00	1 837,50
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,14	750,00	855,00
11.	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 cu sistemul Varioi-Control DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	4,23	450,00	1 903,50
12.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	3,27	2 500,00	8 175,00
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,58	480,00	6 518,40
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,46	452,00	2 919,92
15.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	1,42	2 500,00	3 550,00
Total utilaje de construcții						100 984,12

Total:

Total	lei	970 842,61
Asigurari sociale	24,00 %	7 513,21
Total	100,00 +	978 355,82
Cheltuieli de regie	6,00 %	58 701,35
Total	100,00 +	1 037 057,17
Beneficiu	4,00 %	41 482,28
Total	100,00 +	1 078 539,45
TVA	20,00 %	215 707,89

Total deviz:

**1 294 247,
34**

Intocmit

(Lincons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Stefan Voda)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a drumului L584.1 drum de acces
spre s.Copceac,etapa3 (proiect an.2025) si etapa 1
(proiect a.2026)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia capitala a drumului L584.1 drum de acces spre s..Copceac km2.98-
km4.Etapa 3 PC29+80.00-PC32+00.00
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etapa 3 1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea acostamentelor)	100 m3			3 116,51 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	860,00	3 116,51
2	TsC22K 1 (k=4)	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=4.0)	100 m3			5 522,94 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	860,00	5 522,94
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			536,70 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,70
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 406,25 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 406,25
5	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km in acostamentul	t			27,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		rambleului				
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	480,00	27,39
6	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (taierea acostamentelor)	100 m3			3 105,56 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	860,00	3 105,56
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			537,50 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	537,50
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 413,04 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 413,04
9	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km in acostamentul rambleului	t			27,36 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	480,00	27,36
10	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II asternerea	100 m3			3 103,48 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	860,00	3 103,48
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			528,26 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	528,26
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 405,38 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	625,00	1 405,38
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t			27,42

1	2	3	4	5	6	7
	0	autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km in acostamentul rambleului				0,00
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	480,00	27,42
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II asternerea	100 m3			3 098,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	860,00	3 098,88
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			534,22 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	534,22
		1.2. 1.2. Amenajarea si constructia sistemii rutiere.				
16	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			60,21 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	750,00	60,21
17	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			268,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	860,00	268,30
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, amestec optimal fr.32-63 LA30 SM SREN 13242 h=15cm	m3			982,03 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-32 mm	m3	0,2030	555,00	112,67
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-32 mm	m3	1,2190	555,00	676,55
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	860,00	36,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	452,00	6,77

1	2	3	4	5	6	7
19	DA21C	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% h=20cm	100 m3			18 793,78 108,92
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	94,60	108,92
	265112210 0002	Ciment	t	5,6000	2 600,00	14 556,34
	295250000 5012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	2 500,00	2 878,52
	341054000 5608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	2 500,00	1 250,00
20	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			64,20 0,00
	410011620 2806	Apa	m3	1,0000	19,00	19,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	452,00	45,20
21	TsD25C	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri	100 m3			1 763,11 96,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	94,60	96,60
	295227000 3309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 cu sistemul Vario-Control DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,4900	450,00	670,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600	860,00	996,27
22	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			268,30 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	860,00	268,30
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			12 574,21

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.11/m2				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 331,03
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	820,00	243,17
24	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4leg.,bitum 50/70,conform CP D.02.25.:2021) nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude.	m2			238,64 5,68
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010 001310	Mixtura asfaltica tip BAD 22.4leg.bitum 50/70,conform CP.D.02.25.:2021	t	0,1180	1 880,33	221,88
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	350,00	2,31
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	350,00	2,31
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	980,00	6,47
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2	t			12 612,12 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 363,64
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	820,00	248,48
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 50/70)	m2			218,37 4,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010 001311- BA	Asfalt pe baza de mastic bituminos BA16 50/70	t	0,0980	2 089,00	204,73
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,86
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	980,00	5,20
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.4-32mm de 10 cm	m2			85,90 3,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220 16601-304	Piatra sparta LA30 30 fr.4-32 mm	m3	0,1260	602,00	75,85
	410011620 2806	Apa	m3	0,0070	19,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	860,00	3,01
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	452,00	0,44
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
		1.3. 1.3. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere				
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2			173,68 44,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	243012610 8720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	110,00	80,30
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	85,00	29,75
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,18
29	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)	buc			239,74 45,41
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3000	94,60	28,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420 0100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000	3,50	3,50
	266112640 1010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000	190,83	190,83

Intocmit

(Lincons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Consiliul raional Stefan Voda)

(funcția, semnătura)