

**Lucrari de amenajare a 4
platforme de parcare publice,
acces catre zona de recreere din
sat. Condrita, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
2-1-1 Zidul de sprijin**

Valoarea de deviz 541 549,008 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,762	1 125,328 0,000	857,500 0,000
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	121,920	10,801 0,000	1 316,800 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,762	209,298 34,016	159,485 25,920
4	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	4 103,940	21,192 5,392	86 971,539 22 129,305
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	314,160	165,312 113,520	51 934,501 35 663,443
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3	61,610	2 019,399	124 415,178

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C20/25			416,240	25 644,546
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	10,610	1 957,071 425,700	20 764,521 4 516,677
8	IzF10A	Strat de protectie din placi XPS 20mm	m2	4,900	84,792 16,082	415,483 78,802
9	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	314,160	47,693 3,784	14 983,126 1 188,744
10	AcD10A	Montarea tuburilor SN4 montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, avind diametrul de 110x3,2 mm	m	6,000	156,404 75,680	938,422 454,080
11	AcD10A	Montarea tuburilor SN4 montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, avind diametrul de 160x4mm	m	81,600	166,836 75,680	13 613,843 6 175,488
12	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (fr.5-20)	m3	9,390	623,192 110,679	5 851,776 1 039,276
13	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (fr.20-40)	m3	4,080	623,191 110,691	2 542,620 451,620
14	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele	m3	6,120	623,176	3 813,836

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (fr.40-70)			110,676	677,336
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	81,600	7,088 2,838	578,381 231,581
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate pentru exterior)	m2	81,600	81,946 52,030	6 686,790 4 245,648
17	CK26B	Glafuri montate pe perimetrul din tabla zincata de 4000x300x12mm	m	84,000	142,060 37,840	11 933,040 3 178,560
		<i>Total</i>	lei			347 776,841
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			25 368,246
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			16 032,940
		<i>Total</i>	100,00 +			389 178,027
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,50 %			44 755,473
		<i>Total</i>	100,00 +			433 933,500
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			17 357,340
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				451 290,840 105 701,026

		Total	lei		451 290,840
		TVA	20,00 %		90 258,168
		Total deviz: Inklusiv salariu			541 549,008 105 701,026

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a 4
platforme de parcare publice,
acces catre zona de recreere din
sat. Condrita, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
2-1-1 Zidul de sprijin**

Valoarea de deviz 541 549,008 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	287,289	94,60	27 177,539
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	221,613	94,60	20 964,590
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	329,868	94,60	31 205,513
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	70,080	94,60	6 629,568
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,399	94,60	1 267,546
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,328	94,60	4 477,229
7.	7422010060100	Timpliar	h-om	26,880	94,60	2 542,848
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,274	94,60	25,920
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,696	94,60	9 242,041
10.	9312040019600	Sapator	h-om	22,920	94,60	2 168,232
		Total manopera				105 701,026

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003	500,00	1,500
2.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	20,080	500,00	10 040,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,080	22,00	89,760
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,157	3 455,00	542,435
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,322	2 344,00	754,768
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,100	4 000,00	4 400,000
7.	2010237318750	Distantieri	buc	615,591	1,10	677,150
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	31,416	266,00	8 356,656
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	355,001	8,00	2 840,008
10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,188	877,00	164,876
11.	2320187315789	Decofrol	kg	37,699	23,00	867,077
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	534,072	18,00	9 613,296
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,240	21,00	257,040
14.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - vopsea de calitate pentru exterior	kg	32,640	44,00	1 436,160
15.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	15,189	14,00	212,646
16.	25213026029011	Placi de protectie XPS 20mm	m2	5,096	66,00	336,336
17.	25231567018001	Tub SN4 D110x3,2mm	m	6,242	67,00	418,214
18.	25231567018002	Tub SN4 D160x4,0mm	m	84,897	77,00	6 537,069
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,896	3,00	14,688
20.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	106,814	8,00	854,512

21.	26631021000001	Beton C20/25	m3	64,098	1 400,00	89 737,200
22.	26631021000002	Beton C8/10	m3	10,984	1 344,00	14 762,496
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,800	22,00	897,600
24.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	4 206,538	15,00	63 098,070
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,708	26,00	408,408
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	41,039	26,00	1 067,014
27.	27431235490261	Glafuri din tabla zincata de 4000x3000x12mm	m	84,000	88,00	7 392,000
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,133	25,00	628,325
29.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	94,248	8,00	753,984
30.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	336,000	4,00	1 344,000
31.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	94,248	0,30	28,274
32.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,571	44,00	69,124
33.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,425	23,00	216,775
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,488	18,00	134,784
35.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,080	22,00	89,760
Total materiale de constructii						229 042,005

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,329	23,00	7,567
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,652	500,00	1 326,000
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,840	22,00	18,480
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,715	500,00	857,500
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,305	433,00	132,065
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,244	33,00	140,052
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	36,966	33,00	1 219,878
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,084	77,00	314,468
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	15,402	500,00	7 701,000
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,292	400,00	1 316,800
Total utilaje de constructii						13 033,810

Total	lei	451 290,840
TVA	20,00 %	90 258,168

Total deviz:

541 549,08

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de amenajare a 4 platforme de parcare publice, acces catre zona de recreere din sat. Condrita, mun. Chisinau **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,328 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,328
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,801 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	400,00	10,801
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			209,298 34,016
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,016
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	1,969
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	433,00	173,314
4	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,192 5,392
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,108
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,284
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,375
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,10	0,165
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,260
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			165,312 113,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,330
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,00	0,220
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,690
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	266,00	26,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,006
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 455,00	1,727
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	23,00	2,760
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..C20/25	m3			2 019,399 416,240
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	26631021000001	Beton C20/25	m3	1,0250	1 400,00	1 456,536
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,827
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	124,996
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 957,071 425,700
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,214
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,486
	26631021000002	Beton C8/10	m3	1,0250	1 344,00	1 391,376
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,819
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	124,976
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	33,00	13,200
8	IzF10A	Strat de protectie din placi XPS 20mm	m2			84,792

1	2	3	4	5	6	7
						16,082
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	94,60	16,082
	25213026029011	Placi de protectie XPS 20mm	m2	1,0400	66,00	68,640
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	23,00	0,070
9	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			47,693 3,784
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,784
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	18,00	30,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	8,00	2,720
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	877,00	0,525
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	8,00	9,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	23,00	0,023
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	77,00	1,001
10	AcD10A	Montarea tuburilor SN4 montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, avind diametrul de 110x3,2 mm	m			156,404 75,680
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8000	94,60	75,680
	25231567018001	Tub SN4 D110x3,2mm	m	1,0200	67,00	69,702
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,1700	14,00	2,427
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 344,00	8,595
11	AcD10A	Montarea tuburilor SN4 montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, avind diametrul de 160x4mm	m			166,836 75,680
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8000	94,60	75,680
	25231567018002	Tub SN4 D160x4,0mm	m	1,0200	77,00	80,111
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,1700	14,00	2,428
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 344,00	8,618
12	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (fr.5-20)	m3			623,192 110,679
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	94,60	110,679
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	500,00	512,513
13	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (fr.20-40)	m3			623,191 110,691
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	94,60	110,691
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	500,00	512,500
14	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (fr.40-70)	m3			623,176 110,676
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	94,60	110,676
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	500,00	512,500
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2			7,088 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	22,00	1,100
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate pentru exterior)	m2			81,946 52,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,030
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - vopsea de calitate pentru exterior	kg	0,4000	44,00	17,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	22,00	11,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	22,00	1,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,036

1	2	3	4	5	6	7
17	CK26B	Glafuri montate pe perimetrul din tabla zincata de 4000x300x12mm	m			142,060
						<u>37,840</u>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	27431235490261	Glafuri din tabla zincata de 4000x3000x12mm	m	1,0000	88,00	88,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	4,00	16,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,220

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.