

**Lucrari de termoizolare a unei
portiuни de retea termica, ce
alimenteaza cu agent termic
imobilele din str. I.Radu, 29/4-8,
mun Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de termoizolare.

Valoarea de deviz 40 826,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.R=0,75m, L=140m.				
1	RpIzD03B	Termoizolarea conductelor cu saltele gata confectionate din vata de sticla imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de rabit SPS 1 sau cu saltele din vata minerala tip P imbracate pe o singura fata, cusute pe plasa de sirma SPS 1, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv	m2	105,00	92,89 34,02	9 753,93 3 572,04
2	IzI22A	Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm	m2	105,00	47,67 18,11	5 004,96 1 901,05
3	IzI21B	Protectia termoizolatiei la conducte prin infasurate in mod de spirala cu: pelicula (folie) din PVC pe portiuni drepte	m2	105,00	39,50 20,76	4 147,34 2 179,55
4	IzJ11B	Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi	m2	105,00	13,84 13,84	1 453,03 1 453,03
5	RpIzD47E	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii din vata minerala	m2	105,00	34,02 33,44	3 572,39 3 511,49

1	2	3	4	5	6	7
6	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	2,60	78,42 78,42	203,89 203,89
7	TsI51C10	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta 30 km	t	2,60	86,37 0,00	224,55 0,00
Total 1.R=0,75m, L=140m.						24 360,09
Incluziv salariu						12 821,05
Cheltuieli directe			p.		24 360,09	
Inclusiv salariu in cheltuieli directe			100,00 %		12 821,05	
Contributii la asig. sociale si medicale			22,50 %		2 884,74	
Materiale			100,00 %		11 245,19	
Transport materiale			7,00 %		787,16	
Total			100,00 +		28 031,99	
Cheltuieli de regie			14,50 %		4 064,64	
Total			100,00 +		32 096,63	
Beneficiu de deviz			6,00 %		1 925,80	
Total			100,00 +		34 022,42	
Total			100,00 +		34 022,42	
Total			100,00 +		34 022,42	
TVA			20,00 %		6 804,48	

Total deviz: **40 826,91**
Incluziv salariu **19 062,11**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)