

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Наименование и предмет договора Lucrari de intrenere și reparatia drumurilor. CPV: 45200000-9
  2. Номер и дата договора №2456 от 25.11.2018
  3. Наименование/фамилия бенефициара Consiliul raional Basarabeasca
  4. Адрес бенефициара Бессарабский, or.Basarabeasca, str. K. Marx, 55
  5. Страна Молдова
  6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора \_\_\_\_\_  
(отмечается соответствующий вариант)
    - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
    - ассоциированный подрядчик
    - субподрядчик
  7. Стоимость договора выраженной в деньгах \_\_\_\_\_  
в которой \_\_\_\_\_  
заключен договор \_\_\_\_\_  
выраженная \_\_\_\_\_  
в эквиваленте в \_\_\_\_\_  
долларах США \_\_\_\_\_
    - a) первоначальная (на момент подписания договора) 1 316 969,12
    - b) финальная (на момент завершения договора) 1 316 969,12
  8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
  9. Период выполнения работ (месяцы)
    - a) по договору 30 дней
    - b) эффективно выполненный 20 дней
    - c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
  10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №8 от 22.12.2018
  11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
  12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах \_\_\_\_\_
- Дата заполнения: 02.01.2019  
Фамилия: Додика  
Должность в рамках фирмы: директор  
Наименование фирмы и печать: SRL"Speedqual Com"





**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Наименование и предмет договора Lucrari de reparatie L516 R34 de acces spre s.Sarata Mereseni
2. Номер и дата договора №1617349538649/66 от07.05.2021
3. Наименование/фамилия бенефициара Consiliul Raional Hincesti
4. Адрес бенефициара \_\_\_\_\_
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора \_\_\_\_\_  
(отмечается соответствующий вариант)
  - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
  - ассоциированный подрядчик
  - субподрядчик
7. Стоимость договора 

выраженная в деньгах	выраженная
в которой	в эквиваленте в
заключен договор	долларах США

  - a) первоначальная  
(на момент подписания договора) 1 356 011.145
  - b) финальная  
(на момент завершения договора) 1 355 435.14
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
  - j) по договору 30 дней
  - к) эффективно выполненный 60 дней
  - l) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №34-r от 08.12.2021
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах \_\_\_\_\_

Дата заполнения: 12.04.2022Фамилия: ДодикаДолжность в рамках фирмы: директорНаименование фирмы и печать: SRL "Speedqual Com"

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Наименование и предмет договора Ремонт дорог по улицам Советская, Гагарина в с.Кириет-Лунга
2. Номер и дата договора №36 от 03.09.2020
3. Наименование/фамилия бенефициара Primaria s.Chiriet-Lunga
4. Адрес бенефициара str.Svobodi,43
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора \_\_\_\_\_  
(отмечается соответствующий вариант)
  - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
  - ассоциированный подрядчик
  - субподрядчик
7. Стоимость договора  

	выраженная в деньгах	выраженная
	в которой	в эквиваленте в
	заключен договор	долларах США

  - a) первоначальная  
(на момент подписания договора) 1 528 643.21
  - b) финальная  
(на момент завершения договора) 1528643.21
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
  - m) по договору 30 дней
  - n) эффективно выполненный 20 дней
  - o) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №8 от 22.12.2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах \_\_\_\_\_

Дата заполнения: 15.03.2021

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL”Speedqual Com”

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Наименование и предмет договора Reparația capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în str. Karl Marx pînă la str. Școlinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca
2. Номер и дата договора №32 от 05.05.2022
3. Наименование/фамилия бенефициара Primaria Basarabeasca
4. Адрес бенефициара , МОЛДОВА, Басарабяска, г.Басарабяска, str. Karl Marx, 57
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора \_\_\_\_\_  
(отмечается соответствующий вариант)
- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
  - ассоциированный подрядчик
  - субподрядчик
7. Стоимость договора
- |  |                      |                 |
|--|----------------------|-----------------|
|  | выраженная в деньгах | выраженная      |
|  | в которой            | в эквиваленте в |
|  | заключен договор     | долларах США    |
- а) первоначальная  
(на момент подписания договора) 1 782 839,40 \_\_\_\_\_
- б) финальная  
(на момент завершения договора) 1 782 839,40 \_\_\_\_\_
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_
9. Период выполнения работ (месяцы)
- р) по договору 30 дней
- q) эффективно выполненный 30 дней
- г) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 20.07.2022
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
12. Другие аспекты, на основании которых oferantă подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах \_\_\_\_\_

Дата заполнения: 28.01.2023

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL"Speedqual Com"

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA  
Nr. 1 din 10.08.2021

Obiectul lucrării de «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга»  
este executat in cadrul contractului nr. 36 din " 03 " \_сентября\_ 2020 .

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabila  
pina la \_\_\_\_\_, de catre \_\_\_\_\_

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in  
intervalul 10.08.2021 в 10.00 час., fiind formata din:

1. Председатель комиссии Кайкы В.В. – примар села Кириет-Лунга;  
Член комиссии:
2. Железогло Г.Г. – главный бухгалтер примэрии;
3. Бургужи Д.Г. – землеустроитель примэрии;
4. Кюркчу Г.И. – председатель местного Совета;
5. Бэйчан В.В. – технический надзор

2. Au mai participat la receptie:

Dodica Alina – director SRL " SpeedQual COM"

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si  
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 28.07.2021;
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_

valoarea obiectului este de 1514452,62 lei.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi  
Obiectul Lucrării «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга».

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrari sînt efectuate calitativ si conform cerințelîr caietului de sarcini și devizului de  
cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга» в сумме  
1514452,62 lei. să fie primite.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si  
incheiat astazi 10 augusta la in 4 exemplare.

Comisia de receptie finala: Specialisti:

Primar: Каймы В.В.  
Membri: Железогло Г.Г.  
Бургужи Д.Г.  
Кюркчу Г.И.  
Бэйчан В.В.



8. Au mai participat la receptie:

Додика Алина, директор SRL "SpeedQualCom"

 2021  
L.S.  
(semnatura) \_\_\_\_\_  
director  
(functia, numele, prenumele)

TRANSMISA:

PRIMITA:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

Director SRL "SpeedQual COM"

Примар с.Кириет-Лунга

"10" августа 2021

"10" августа 2021









# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-03-13-000017-1-11/09

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

13.03.2019

or. Basarabesca  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1548935568911 din data 13.03.2019, între Instituție publică Consiliul raional Basarabesca 1007601005626, cu sediul în 6702 Moldova, Republic of or. Basarabesca str. str. K. Marx, 55, telefon: , fax: , e-mail: bascon@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 21316 din 30.10.2015, reprezentat prin Piotr Pușcari președintele raionului Basarabesca, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SpeedQual Com 1017605005164, cu sediul în MD-6711 с.Абаклия, str. str. Aleco Russo, 11\A, telefon: +373(6094)2091, fax: , e-mail: victor.dodica91@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 25135 din 15.11.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. nr.2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizație pentru activitatea în construcții, reprezentat prin Alina Dodica Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Întreținerea drumurilor locale din raionul Basarabesca pentru anul 2019 ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.


3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție al personalului Antreprenorului general sau ca

urmarea unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. oeds-b3wdp1-MD-1580730385286 /25 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

04 martie 2020

*mun. Hîncești*  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de *COP*, între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126*, telefon: *0 269 2-20-50, 2-20-39*, fax: *2-23-02*, e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *1010601000070* din *04.02.2010*, reprezentat prin *Președintele LEVINSCHI Iurie*,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)  
în calitate de Autoritate Contractantă,

pe de o parte, și *SRL „SpeedQual Com”* cu sediul în *or. Basarabeasca str. 28 iunie 53, cod IBAN: MD24FT222411200556055498*, deschis la banca *BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat*, cod bancar *FTMDMD2X411*, telefon- *060242426*, fax *\_\_\_\_\_*, telex *\_\_\_\_\_*, cod fiscal *1017605005164* înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. *1017605005164* din *29.03.2019* autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. din eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de *5* ani și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginerești* reprezentată prin:

*Directorul DODICA Alina*, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte,  
(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghîceni* (descrierea succintă). Cod CPV: *45233142-6*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

## 14. Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, **fîind valabil pînă la 31 decembrie 2020**.
- 14.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 04 martie 2020. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":**

**Consiliul Raional Hîncești**  
Adresa: mun.. Hîncești, str. M. Hîncu, 126  
Tel./Fax: 0 269 2-20-50/ 2-20-57  
Denumirea Băncii: Min. Fin. Trezoreria Centru-  
Chișinău  
Adresa Băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cont de decontare: MD82TRPDAE312120E10843AB  
Cod fiscal: 1010601000070

**"ANTREPRENOR : SRL „SpeedQual Com”**

Adresa: or. Basarabeasca str. 28 iunie  
53  
Tel./Fax: 060242426  
Denumirea Băncii: BC „Fincombank” SA fil. 12  
Comrat  
Adresa Băncii: or. Comrat  
Cod Bancar: FTMDMD2X411  
Cont de decontare: MD24FT222411200556055498  
Cod fiscal: 1017605005164

### 1. Semnăturile părților

**"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":**

**"ANTREPRENOR":**

  
Iurie LEVINSCHI

  
Alina DODICA

  
  
17. MAR. 2020  
1010-00000000831  
Bene

Anexa nr.1  
la contractul nr. ocds-b3wdp1-MD-1580730385286/ 25  
din 04.03.2020

**SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA(lei)	A l t e
	Lucrări de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghîceni	45233142-6				651 671,18	782 005,42	


“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

“ ANTREPRENOR”:

 Iurie LEVINSCHI

 Alina DODICA



Contrasemnează:  S. Lupașcu, specialist principal în domeniul achizițiilor publice





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.36 privind achiziția prin COP

“ 03” septembrie 2020

s.Chiriet-Lunga  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. OCDS-B3WDP1-MD-2597209047061 din data 12.08.2020, între Primăria s.Chiriet-Lunga, cu sediul în satul Chiriet-Lunga, str.Svobodi nr.43, telefon: 0(291)52225, fax: 0(291)52236, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601004397 reprezentat prin primar Caici Valentina, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “SpeedQual Com”, cu sediul în s.Abaclia, rl.Basarabeasca str.Alecu Russo nr.11/A, telefon: 060242426, 060942091, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate în construcții, reprezentat prin Alina Dodica, în calitate de Administrator, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Ремонт дорог по улицам Советская, Гагарина в с.Кирьет-Лунга în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or.Basarabeasca, str.28 iunie,53  
Telefon: 060242426  
Cod fiscal:1017605005164  
Banca: FTMDMD2X411  
Cod IBAN:MD24FT222411200556055498

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală: s.Chiriet-Lunga,str.Svobodi,43  
Telefon: 0(291)52225  
Cod fiscal:1007601004397  
Banca: TREZMD2X  
Cod IBAN:MD75TRPDAR30000001117300

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR

L.Ș.

INVESTITOR  
Приложение N 2  
к Положению о приемке строительных  
работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 34-R din 08-12-2021

Obiectul "Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni"  
executata in cadrul contractului nr. 1617349538649/66 din 07.05.2021 incheiat intre  
beneficiar Consiliul Raional Hincesti și antreprenor SRL "SpeedQual COM"

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in  
intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din:

Președintele comisiei

Dumitru Cornei - vicepreședintele raionului Hincesti

**Membrii comisiei:**

1. Galina Erhan – șef Direcția Generală Finanțe Hincesti;
2. Sergiu Berechelca – șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri;
3. Pavel Rachiu-responsabil etnic
4. Tatiana Buruiana – Primar com s. Sarata Meseni
5. Elena Moraru - arhitect șef al raionului Hincesti  
(numele, prenumele funcție)

2. Au mai participat la receptie:  
Dodica Alina – director SRL "SpeedQual COM"

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si  
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:  
1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;  
2) lucrarile au fost complet terminate la data de 18.11. 2021 ;  
3) \_\_\_\_\_  
4) \_\_\_\_\_

valoarea obiectului este de 1355435.14 lei

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi  
Obiectul Lucrări "Lucrari de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni"

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:  
Lucrari sint efectuate calitativ si conform cerintelor caietului de sarcini și devizului de  
cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:  
Obiectul "Lucrari de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni "in suma  
1355435.14 lei să fi receptionat

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si  
incheiat astazi \_\_\_\_\_ la in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

**Președintele comisiei**

Dumitru Cornei

**Membri:**

1. Galina Erhan

2. Sergiu Berechelea

3. Pavel Rachiu

4. Tatiana Buruiana

5. Elena Moraru

(numele, prenumele, semnatura)

*(Handwritten signatures of the commission members and specialists)*

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
Director SRL "SpeedQual COM"  
" " " 2021



PRIMITA:  
INVESTITORUL:  
Președinte : Iurie Levinschi  
" " " 2021







# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ocds-b3wdp1-MD-1617349538649 /66 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

07 mai 2021

*mun. Hîncești*  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de *COP*, între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *mun. Hîncești, str. M. Hincu, 126*, telefon: *0 269 2-20-50, 2-20-39*, fax: *2-23-02*, e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *1010601000070* din *04.02.2010*, reprezentat prin *Președintele LEVINSCHI Iurie*,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Autoritate Contractantă,

pe de o parte, și *SRL „SpeedQual Com”* cu sediul în *or. Basarabeasca str. 28 iunie 53, cod IBAN: MD24FT222411200556055498*, deschis la banca *BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat*, cod bancar *FTMDMD2X411*, telefon- *060242426*, fax \_\_\_telex\_\_\_ cod fiscal *1017605005164* înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. *1017605005164* din *29.03.2019* autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. din eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de *5 ani* și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginerești* reprezentată prin:

*Directorul DODICA Alina*, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte,

(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereșeni* (descrierea succintă), Cod CPV: *45233142-6*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare,

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de *2 luni* de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

## 14. Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, *fiind valabil până la 31 decembrie 2021.*
- 14.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, *07 mai 2021.* Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### “AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Consiliul Raional Hîncești  
Adresa: **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**  
Tel./Fax: **0 269 2-20-50/ 2-20-57**  
Denumirea Băncii: **Min. Fin. Trezoreria Centru-Chișinău**  
Adresa Băncii: **mun. Chișinău, str. Pușkin, 44**  
Cod Bancar: **TREZMD2X**  
Cont de decontare: **MD82TRPDAE312120E10843AB  
MD77TRPCEE518490B01339AA**  
Cod fiscal: **1010601000070**

### “ANTREPRENOR : SRL „SpeedQual Com”

Adresa: **or. Basarabeasca str. 28 iunie 53**  
Tel./Fax: **060242426**  
Denumirea Băncii: **BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat**  
Adresa Băncii: **or. Comrat**  
Cod Bancar: **FTMDMD2X411**  
Cont de decontare: **MD24FT222411200556055498**  
Cod fiscal: **1017605005164**

## I. Semnăturile părților

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

“ANTREPRENOR”:

  
\_\_\_\_\_  
**Iurie LEVINSCHI**  


  
\_\_\_\_\_  
**Alina DODICA**  


REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI

PREȘEDINTELE  
RAIONULUI HÎNCEȘTI

MD-3400, or. Hîncești, str. M. Hîncu, 138  
tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-20-48,  
E-mail: consiliu@imc-hn.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ХЫНЧЕШТЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
РАЙОНА ХЫНЧЕШТЬ

МД-3400, г. Хынчешть, ул. М.Хинку, 138  
тел. (269) 2-20-58, факс (269) 2-20-48,  
E-mail: consiliu@imc-hn.md

Nr. 02/11-20/11-414

din 24 06 2022

La locul solicitat

## RECOMANDARE

Prin prezenta, Consiliul Raional Hîncești confirma faptul că SC "SPEEDQUALCOM" SRL a efectuat "**Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sărata Mereseni**", raionul Hîncești în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1648627470493 din 14 aprilie 2022, încheiat între Consiliul Raional Hîncești și SC "SPEEDQUALCOM" SRL. Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Pe parcursul executării lucrărilor antreprenorul a dat dovadă de bună specializare.

Personalul întreprinderii încadrat în procesul de lucru a dat dovada de un grad înalt de profesionalism, fiind selectați de către antreprenor după calități moral-psihologice.

Consiliul Raional recomandă beneficiarilor de stat la aprecierea câștigătorilor licitațiilor publice pentru lucrările de reparație sau construcție întreprinderea SC "SPEEDQUALCOM" SRL ca o companie cu vastă experiență în domeniu, o bună capacitate tehnico-materială, cu personal profesionist și bine instruit.

Președinte



Iurie LEVINSCHI

Ex.S. Berechela  
Tel. 0 269 2 17 36

INVESTITOR  
Приложение N 2  
к Положению о приемке строительных  
работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Privind lucrarea „Lucrări de reparație a drumului L524 de acces spre s. Balceana”  
executata în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ /2022\_ din \_\_\_\_\_, 2022 încheiat între  
beneficiar Consiliul Raional Hincesti și antreprenor SRLSpeedQual COM

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in  
intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din:

**Președintele comisiei**

Iurie Levinschi, presedintele raionului Hincesti

**Membrii comisiei:**

1. Galina Erhan –șef Directia Generaa Finante Hincesti,
2. Adrian Tașca- șef Secția Construcției ,Gospodărie Comunală și Drumuri,
3. Elena Moraru –arhitect șef al raionului Hincesti
4. Aurelia Timciuc –Primar Balceana
5. Pavel Rachiu –responsabil tehnic,

(numele, prenumele funcție)

2. Au mai participat la receptie:

1. DODICA ALINA – director SRLSpeedQual COM,

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si  
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_ 2022\_;
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_

valoarea obiectului este de 418457,376

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi Obiectul  
Lucrări „Lucrări de reparație a drumului L524 de acces spre s. Balceana”

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrari sint efectuate calitativ și conform cerintelor caietului de sarcini și devizului de  
cheltuieli aprobat,

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul „Lucrări de reparație a drumului L524 de acces spre s. Balceana”în suma 418  
457,376 lei să fi receptionat

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si  
incheiat astazi \_\_\_\_\_ la in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

**Prişedintele comisiei**

Iurie Levinschi

**Membri:**

1. Galina Erhan
2. Adrian Taşca
3. Elena Moraru
4. Aurelia Timciuc
5. Pavel Rachi

(numele, prenumele, semnatura)



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a blue circular official seal of the Republic of Moldova, featuring the national coat of arms and the text "REPUBLICA MOLDOVA" and "ROMANIA" around the perimeter.

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
Director SRL "SpeedQual COM"

\_\_\_\_\_ 2022



The image shows a blue circular official seal for SRL SpeedQual COM. The seal contains the text "SRL SPEEDQUAL COM" and "ROMANIA" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the seal.

PRIMITA:  
INVESTITORUL:  
Consiliul Raional Hincesti

\_\_\_\_\_ 2022



The image shows a blue circular official seal of the Hincesti District Council. The seal contains the text "CONSILIUL RAIONAL HINCESTI" and "ROMANIA" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the seal.

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

**Președintele comisiei**

Iurie Levinschi

**Membri:**

1. Galina Erhan
2. Adrian Tașca
3. Elena Moraru
4. Tatiana Buruiana
5. Pavel Rachiș

(numele, prenumele, semnatura)



TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:  
Director SRL "SpeedQual COM"

21 mai 2022  


PRIMITA:  
INVESTITORUL:  
Consiliul Raional Hincesti

" " " 2022  


PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Privind lucrarea " Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereșeni"

executata în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ /2022\_ din \_\_\_\_\_ 2022 încheiat între

beneficiar Consiliul Raional Hîncești și antreprinor SRL SpeedQual COM

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea în

intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din:

Președintele comisiei

Iurie Levinșchi, președintele raionului Hîncești

Membrii comisiei:

1. Galina Erhan –șef Direcția Generală Finanțe Hîncești

2. Adrian Tașca- șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

3. Elena Moraru –arhitect șef al raionului Hîncești

4. Tatiana Burutiana –Primar c. Mereșeni

5. Pavel Rachiu –responsabil tehnic,

(numele, prenumele funcție)

2. Au mai participat la receptie:

1. DODICA ALINA – director SRL SpeedQual COM.

3. Comisia de receptie finala, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnica a construcției, a constatat următoarele:

1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform catetului de sarcini;

2) Lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_ 2022;

3)

4)

valoarea obiectului este de 839017,99

4. În baza constatelor făcute, comisia de receptie finala propune: de a primi Obiectul

Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereșeni

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrări sunt efectuate calitativ și conform certințelr catetului de sarcini și devizului de

cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda următoarele:

Obiectul " Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereșeni" în suma

839017,99 lei să fi recepționat

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și

încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la în 3 exemplare.

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ**  
**nr. ocds-b3wdp1-MD-1648626959729 /30**  
*privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț*

03 mai 2022

mun. Hîncești  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1648626959729 din data 14.04.2022, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 138**, telefon: **0 269 2-20-50, 2-20-39**, fax: **2-23-02**, e-mail: **hincesti.achizitii@gmail.com**. IDNO: **1010601000070**, reprezentat prin **Președintele LEVINSCHI Iurie**, (numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **SRL „SpeedQual Com”** cu sediul în **or. Basarabeasca str. 28 iunie 53, cod IBAN: MD24FT222411200556055498**, deschis la banca **BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat, cod bancar FTMDMD2X411**, telefon- **060242426**, fax **\_\_\_\_\_**, telex **\_\_\_\_\_**, cod fiscal **1017605005164** înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. **1017605005164** din **29.03.2019** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. **din \_\_\_\_\_** eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de **5 ani** și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginerești** reprezentată prin:

**Directorul DODICA Alina**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a drumului L524 de acces spre s. Balceana** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este: **mai 2022** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ**  
nr. ocds-b3wdp1-MD-1648627470493 /29  
prin/acchiștia prin Cererea Ofertelor de Preț

03 mai 2022

mun. Hîncești  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1648627470493 din data 14.04.2022, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **mun. Hîncești**, str. **M. Hînceu, 138**, telefon: **0 269 2-20-50, 2-20-39**, fax: **2-23-02**, e-mail: **hincesti.achiziții@gmail.com**, IDNO: **1010601000070**, reprezentat prin **Președintele LEVINSCHI Iurie**, (nume, prenume și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **SRL "SpeedQual Com"** cu sediul în **or. Basarabasca str. 28 Iunie 53, cod IBAN: MD24FT222411200556055498, deschis la banca BC "Fincombank" SA fil. 12 Comrat, cod bancar FTMDMD2X411, telefon- 060242426, fax \_\_\_\_\_, telex \_\_\_\_\_, cod fiscal 1017605005164** înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. **1017605005164** din **29.03.2019** autorizată pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. din eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de **5 ani** și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginerștii reprezentată prin:**

**Directorul DODICA Alina**, în calitate de Antreprenor, pe de alta parte.  
(nume și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. **Savata Mereșeni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativel, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIODA DE EXECUȚIE**

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este: *mai 2022* după primirea ordinului de începere a execuției, avansului în mărime de 7% și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Tractul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor.

**АКТ**  
**ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ**  
**№ 1 от «16» июня 2022 г.**

Privind lucrarea: «*Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул. Сергея-Лазо в с. Чок-Майдан*».

В отношении работы:

executata la obiectul: «*Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул. Сергея-Лазо в с. Чок-Майдан*».

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.:

conform contractului №: 2022-0000001710 от 30.05.2022 г.

incheiat intre: «*Примэрия с. Чок-Майдан и SRL SpeedQualCom*»

заклученному между:

pentru lucrarile de: «*Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул. Сергея-Лазо в с. Чок-Майдан*».

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: \_\_\_\_\_, eliberata de: \_\_\_\_\_

Работы выполнены на основании разрешения №: \_\_\_\_\_ выданного: \_\_\_\_\_

cu valabilitate pina la: \_\_\_\_\_

со сроком действия до: \_\_\_\_\_

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi **16 июня 2022 г.**, find formata din  
Приемочная комиссия проводила работу в сроки \_\_\_\_\_ в составе \_\_\_\_\_

**Члены комиссии:**

Президент комиссии	Горелко Георгий Петрович
Член комиссии	Томайлы Анна Петровна
Член комиссии	Залыр Анатолий Васильевич
Член комиссии	Дьякон Пётр Петрович
Член комиссии	Димов Георгий Васильевич

2. Au mai participat la receptie:

Принимали участие в приеме:

3. Constatările comisiei de receptie: Директор SRL SpeedQualCom – Додика Алина  
Технадзор Кеся Д.

Приемочная комиссия установила: Документация в комплекте

- 3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sunt incomplete pieseke  
cuprinse on lista anexa nr.1:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

- 3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

- 3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: нет

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: Принять объект в эксплуатацию.

5. Comisia de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: Работы выполнены с учётом требований.

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: Принять выполненные работы по «Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул. Сергея-Лазо в с. Чок-Майдан».

7. Prezentul proces-verbal continin \_\_\_\_\_ foile si \_\_\_\_\_, anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ foile, a fost onchiat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений \_\_\_\_\_, всего 2 листа, был составлен:

Astez 16.06.2022 г. в 2 exemplare  
Сегодня \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ экземплярах

Presedinte \_\_\_\_\_ Горелко Георгий Петрович  
Председатель:

Membri: \_\_\_\_\_ Томайлы Анна Петровна  
Члены:

\_\_\_\_\_ Задыр Анатолий Васильевич

\_\_\_\_\_ Дьякон Пётр Петрович

\_\_\_\_\_ Димов Георгий Васильевич

\_\_\_\_\_ Кёся Дмитрий

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:  
Заключение Агентства по техническому надзору:



ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

« SRL SpeedQualCom »

« 16 » июня 2022 г.



(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПРИНЯЛ:

Примэрия с. Чок-Майдан

Горелко Г.П.

« 16 » июня 2022 г.



INVESTITOR:Primaria Basarabeasca,  
or. Basarabeasca, str. Karl Marx nr.57

Приложение № 2  
к Положению о приемке строительных  
работ и установленного оборудования

**PROCES-VERBAL**  
**de recepție finală**  
**Nr. 01 din 20 iulie 2022**

Obiectul :»Reparația capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în str. Karl Marx pînă la str. Scolinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca».

este executat în cadrul contractului nr. 32 din " 05 mai", procedura nr. 21054620 din 18 aprilie 2022, accord adițional nr. 43, încheiat între : Primaria Basarabeasca, primar Cimpoes Valentin cu SRL « SPEEDQUAL COM», administrator Dodica Alina .

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_ din \_\_ valabilă pînă la

De către :»Reparația capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în str. Karl Marx pînă la str. Scolinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca».

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul: Dispoziția al primaria Bacarabeasca nr. 067 din 06.07.2022, fiind formată din: 20.07.2022.

**Președintele comisiei:**

Cimpoes Valentin - primarul or. Basarabeasca, președintele comisiei;

**Membrii al comisiei:**

Dodica Alina - administrator SRL « SPEEDQUAL COM»;

Ianioglo Piotr - responsabil tehnic ;

Zadir Svetlana - specialist principal al primariei Basarabeasca;

Sevcenco Elena - arhitect -sef al primariei Basarabeasca;

Volcov Ghenadi - consilier comisiei consultative al Consiliul  
orășănesc Basarabeasca

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Dermeji Alexandr - diriginte de șantier SRL « SPEEDQUAL COM»

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate **conform listei-anexă nr.1**

2) lucrările au fost complet terminate la data de **18 iulie 2022;**

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3( nu sunt)

7) valoarea obiectului este de: 1782839,40 lei, conform listei-anexă nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

În legătura cu finisarea lucrărilor de a primi în exploatare.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

„Lucrări la obiectul dat sunt îndeplinit întregul volum total. Anexeaza procesele –verbale de recepție a lucrărilor executate nr.01 din mai 2022 și nr.02 din iunie 2022.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Obiectul:»Reparatia capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în str. Karl Marx pînă la str. Scolinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca» de a primi în exploatare,Perioda garanția – 5 ani.

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral f/n, adresa poștală MD-6702, destinația drumuri locale, compus din următoarele construcții: reparatia drumuri- suprafața la sol \_\_, suprafața totală 2034,65m2, trotuare- suprafața totală - 846,6m2 nr. f/n de etaje \_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost încheiat astăzi 20 iulie 2022 la în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președintele comisiei:

Cimpoș Valentin - primarul or. Basarabeasca, președintele comisiei;

Membrii al comisiei:

Dodica Alina - administrator SRL « SPEEDQUAL.COM»;

Ianioglo Piotr - responsabil tehnic;

Zadîr Svetlana - specialist principal al primariei Basarabeasca;

Sevcenco Elena - arhitect -șef al primariei Basarabeasca;

Volcov Ghenadi - consilier comisiei consultative al Consiliul orășănesc Basarabeasca

INVESTITOR  
Приложение N 1  
к Положению о приемке строительных  
работ и установленного оборудования

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2022

Privind lucrarea "Работы по укладке покрытия асфальтированных покрытий по улицам мун.Комрат" executata in cadrul contractului nr. 202 din 11.07.2022 incheiat intre beneficiar Primaria mun.Comrat si antreprenor SRL "SpeedQual COM"

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. \_\_\_\_\_, eliberata de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pina la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din:

**Preşedintele comisiei:**

Caracli A.V., vice primar mun.Comrat  
(numele, prenumele,funcţie)

**Secretarul comisiei :**

Baldji V.S. -Şef Serviciu Promovarea Investițiilor a mun.Comrat

**Membrii comisiei:**

1. Mavrodj M.P. -şef Contabil \_\_\_\_\_
2. Calciu O.A. -şef arhitect \_\_\_\_\_
3. Peikov A.I. -specialist de amenajarea teritoriului \_\_\_\_\_
4. Topal V.P. -responsabil tehnic \_\_\_\_\_
5. Cissa V.S. -consilier \_\_\_\_\_

(numele, prenumele funcţie)

3. Au mai participat la receptie:

1. Dodica Alina - director SRL "SpeedQual COM"

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) valoarea obiectului -
- 4) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Работы завершены по указанию сметы V-3822,05 м<sup>2</sup>  
и асфальта V2-3821,48 м<sup>2</sup>

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie: "o



7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file  
cu un total de 3 fie, a fost incheiat  
astazi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ in 3 exemplare  
Comisia de receptie:

**Presedinte:**  
Caraci A.V. \_\_\_\_\_

**Secretarul:**  
Baldji V.S. \_\_\_\_\_

**Membri:**

1. Mavrodi M.P. \_\_\_\_\_
2. Calciu O.A. \_\_\_\_\_
3. Peikov A.I. \_\_\_\_\_
4. Topal V.P. \_\_\_\_\_
5. Cissa V.S. \_\_\_\_\_



TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:

SRL "SpeedQual COM"

" " \_\_\_\_\_ 2022

L.S. \_\_\_\_\_  
(semnatura)

PRIMITA:  
INVESTITORUL:

Primaria Municipiului Comrat

L.S. \_\_\_\_\_ 2022  
(semnatura)





**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Наименование и предмет договора Работы по ремонту дорог с. Копчак Чадыр-Лунгского района
2. Номер и дата договора №60 от 24.03.2023
3. Наименование/фамилия бенефициара Примария с. Копчак
4. Адрес бенефициара с. Копчак, ул. Ленина 124
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора \_\_\_\_\_  
(отмечается соответствующий вариант)
  - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
  - ассоциированный подрядчик
  - субподрядчик
7. Стоимость договора  

	выраженная в деньгах	выраженная
	в которой	в эквиваленте в
	заключен договор	долларах США

а) первоначальная  
(на момент подписания договора) 1 951 671,42 \_\_\_\_\_

б) финальная  
(на момент завершения договора) 1 951 671,42 \_\_\_\_\_
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)

с) по договору до 31 июля 2023

т) эффективно выполненный по графику

и) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ \_\_\_\_\_
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах \_\_\_\_\_

Дата заполнения: 13.03.2024

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL "Speedqual Com"

Antreprenor SRL SpeedQual COM  
(denumirea)

Investitor Primaria s.Copceac  
(denumirea)

Obiect Ремонт дорог с. Копчак р-н  
Чадыр-Лунга

Valoarea lucrarilor executate 575 060,27 Lei

**Proces - verbal** *N2*  
de receptie a lucrarilor executate  
pe an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>I. Ремонт дорог</b>					
1	DI118	Decapararea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	67,6700	25,572	1 730,432	
2	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Погрузка от разборки	100 m3	0,6767	900,015	609,040	
3	TsI50A2	Transportarea pamintului	t	100,0000	12,800	1 280,000	

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)				
4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	6,7670	286,557	1 939,132
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заливания) t=10 cm	m3	67,6700	694,100	46 969,753
6	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	20,0000	175,200	3 504,000
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры	m3	19,9400	625,770	12 477,854
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*300*150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100*300*150 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	450,7000	264,240	119 092,968
9	DE18B	Pavaje executate din placi	m2	676,7000	347,089	234 875,129

1	2	3	4	5	6	7
		de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка" толщиной 8 см) уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
		<i>Total</i>	Lei			422 478,308
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>422 478,308 68 187,432</b>

		Total	Lei	422 478,32
		Asigurarea sociala	24 %	16 364,99
		Cheltuieli de regie	5 %	21 942,17
		Total		460 785,48
		Beneficiu de deviz	4 %	18 431,42
		Total		479 216,90
		TVA	20 %	95 843,37
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>575 060,27</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL SpeedQual COM

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor  
Firma S. Copocea

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.Ş.

Ремонт дорог с. Копчак р-н

Formular Nr.3

Чадыр-Лунга

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Borderou de resurse

Valoarea de deviz 575 060,27 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2009:						

### Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	939,7561	60,00	56 385,366
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	145,7456	60,00	8 744,736
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,3837	60,00	1 283,022
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	29,5718	60,00	1 774,308
Total manopera						68 187,44

### Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	85,9409	450,00	38 673,405
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	22,9310	450,00	10 318,950
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,0563	290,00	1 176,327
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,3835	290,00	981,215
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	57,9932	260,00	15 078,232
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 428,7190	2,40	3 428,926
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 082,7200	2,40	2 598,528
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 644,4910	2,40	25 546,778
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare карушка 8 cm	m2	686,8505	215,00	147 672,858
10.	2661102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	20,2815	1 400,00	28 394,100
11.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	452,9535	150,00	67 943,025
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,5340	45,00	609,030
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,3835	12,00	40,602
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7042	12,00	32,450
15.	4100126202818	Apa	m3	1,9940	12,00	23,928
Total materiale de constructii						342 518,36

### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,3748	86,00	720,233
----	---------------	--	------	--------	-------	---------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,1874	55,00	230,307
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,4203	480,00	2 601,744
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,7521	380,00	5 605,798
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,5226	400,00	609,040
6.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,4534	400,00	181,360
7.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,9338	200,00	186,760
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2571	400,00	102,840
9.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,9338	200,00	186,760
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,4000	200,00	1 280,000
11.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3384	200,00	67,680
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>11 772,52</b>

Total	Lei	422 478,3 2
Asigurarea sociala	24 %	16 364,99
Cheltuieli de regie	5 %	21 942,17
Total		460 785,4 8
Beneficiu de deviz	4 %	18 431,42
Total		479 216,9 0
TVA	20 %	95 843,37
		<b>575 060,2 7</b>

**Total deviz:**

Intocmit

Verificat

*[Signature]*  
(numele, prenumele, numele, prenumele)

*[Signature]*  
(numele, prenumele, numele, prenumele)



Obiect **Ремонт дорог с. Копчак р-н Чадыр-  
Лунга**Investitor **Primaria s.Copceac****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Ремонт дорог</b>				
1	DI118	Decararea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			25,572
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	60,00	8,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	480,00	11,47
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,76
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	200,00	2,76
2	ТхС03F1	Sarutara mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Погрузка от разборки	100 m3			900,015
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,01
3	Ta150A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			12,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului ramblesului la terasamente, pamint de catg. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			286,557
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	60,00	176,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	400,00	15,20
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71 - 1.25 mc, cu comanda prin cablu, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	400,00	26,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	480,00	68,16
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofile din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impranari, fara izolatoare (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения и заглаживания) t=10 cm	m3			694,100
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	60,00	18,00
	1411122201672	Piata sparta pentru pi drumuri r. magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Ara industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	380,00	82,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
6	DE15A	Sarutara în platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3			175,200

1	2	3	4	5	6	7
7	9310060019900 TsC54C	Muncitor necalificat Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры	h-om m3	2,9200	60,00	175,20 625,770
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	490,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compressor mobil motor auzere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	86,00	36,12
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*300*150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100*300*150 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			264,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	60,00	31,20
	2663102100001	Beton clasa (pt informatie)	m3	0,0450	1400,00	63,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,40	7,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	290,00	2,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	190,00	190,75
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, из бетона М350 серого цвета (плитка "кагушка" толщиной 8 см) уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слой 10 см)	m2			347,089
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	60,00	60,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	60,00	1,90
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare kaguška 8 cm	m2	1,0150	215,00	218,23
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,40	37,75
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0090	290,00	1,45
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	260,00	22,28
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90

APROBAT:





## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 60

24 марта 2023 г.

с. Копчак р-н Чадыр-Лунга

### I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНА)

#### СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен между *Примэрией с. Копчак*, ул. Ленина 124 ф/к 1007601010747 тел. 0294 50238, факс 0294 50236 в лице *примара О.Ф. Гаризан*, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и *S.R.L. "SPEEDQUALCOM"* MD-6701 or. Basarabasca str. 28 Iunie 53 c.f. 1017605005164 тел. +373 602 42 426, e-mail: *alina.dodica@mail.ru* Extras nr. 597 din 02.02.2023 авторизованный для деятельности в строительстве в лице *administrator Dodica Alina*, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить *работы по ремонту дорог с. Копчак р-н Чадыр-Лунга* в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

1.2. Проект реализуется согласно государственной закупке *Licitație deschisă cu publicare – Lucrări Nr: ocds-b3wdp1-MD-1677362024046*.

#### 2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору согласно графика работ составляет *до 31 июля 2023 г.* с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- вызванных Бенефициаром;
- вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и немняемой в вину Подрядчика ситуации;
- влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;
- стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от

- договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;
- договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- Техническое задание;
- Техническое предложение;
- Финансовое предложение;
- График выполнения договора;
- Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на русском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение выше указанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2023 г.

### ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: MD-6701 or. Basarabeasca str. 28 Iunie 53	Почтовый адрес: MD-6118 ул. Ленина 124 с. Копчак АТО Гагаузия Молдова
Телефон: +373 602 42 426	Телефон: 0294-50-238
e-mail: <a href="mailto:alina.dodica@mail.ru">alina.dodica@mail.ru</a>	e-mail: <a href="mailto:primaria_corceac@mail.ru">primaria_corceac@mail.ru</a>
Фискальный код: 1017605005164	Фискальный код: 1007601010747
Банк: "FinComBank" S.A.	Банк: Региональное казначейство Юг
Код: FTMDMD2X411	Код: TREZMD2X
IBAN: MD24FT222411200556055498	IBAN: MD40TRPDAR312120B03037AD

### ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
<b>Administrator S.R.L. "SPEEDQUALCOM"</b> Dodica Alina  Digitally signed by Dodica Alina Date: 2023.04.07 12:01:56 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	<b>Примар с. Копчак</b> Гаризан О.Ф.  Digitally signed by Garizan Oleg Date: 2023.04.07 11:53:42 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
М.П.	М.П.

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Наименование и предмет договора Реконструкция подъездной дороги районного значения L-625 к с.Котовское
2. Номер и дата договора №26 от 21.11.2023
3. Наименование/фамилия бенефициара ГУСиИ Гагаузии
4. Адрес бенефициара Комрат, ул. Ленина 204 в
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора \_\_\_\_\_  
(отмечается соответствующий вариант)
- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
  - ассоциированный подрядчик
  - субподрядчик
7. Стоимость договора
- |  | выраженная в деньгах<br>в которой<br>заключен договор | выраженная<br>в эквиваленте в<br>долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная<br>(на момент подписания договора) | <u>7 351 581,96</u>                                   | _____   |
| б) финальная<br>(на момент завершения договора)      | <u>7 351 581,96</u>                                   | _____   |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- в) по договору 1 месяц
- w) эффективно выполненный 1 месяц
- х) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ \_\_\_\_\_
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах \_\_\_\_\_

Дата заполнения: 13.03.2024

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL "Speedqual Com"

SRL

**PROCES-VERBAL**  
Акт  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
принятия по окончании работ

Nr. 14-12/23 din 04.12.2023

privind lucrarea «Реконструкция подъездной дороги районного значения L-625 к с. Котовское»  
и отношении работы  
executată la obiectul «Реконструкция подъездной дороги районного значения L-625 к  
с. Котовское»  
выполненных на объекте  
în cadrul contractului nr. 23/21090155/7 от 05.10.2023 года и №26 от 21.11.2023 года  
в рамках контракта №  
încheiat între ГУСИ Гагаузии и SRL «Speedqual Com»

заданного между  
pentru lucrările de «Реконструкция подъездной дороги районного значения L-625 к с. Котовское»  
для работ

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de la \_\_\_\_\_,  
Работы были выполнены на основании решения № \_\_\_\_\_  
cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_  
действующего до \_\_\_\_\_  
выданного \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.12.2023 в 10:00, fiind formată din:  
Принимочная комиссия принимает участие \_\_\_\_\_  
состоящая из \_\_\_\_\_

Светлана КРИСТЕВА - врио начальника Управления капитального строительства и  
развития территории в составе Главного управления строительства  
и инфраструктуры Гагаузии, **председатель комиссии;**

Инна ДИМЧОГЛО - главный специалист Управления капитального строительства и  
развития территории в составе Главного управления строительства  
и инфраструктуры Гагаузии, секретарь комиссии;

Борис НОВАК - главный инженер Управления капитального строительства и  
развития территории в составе Главного управления строительства  
и инфраструктуры Гагаузии;

Петр КОЙНАК - главный архитектор Комратского района;

Вячеслав ТОПАЛ - ответственный за технический надзор объекта;

și acționează în baza Rasporezării ГУСИ Гагаузии №70 от «23» ноября 2023 года;  
и действующая на основании \_\_\_\_\_

3. Au mai participat la recepție:  
Также присутствовали на приеме \_\_\_\_\_

Алина ДОДИКА – представитель подрядной организации SRL «Speedqual Com»

4. Constatările comisiei de recepție:  
Выводы приемочной комиссии \_\_\_\_\_

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele  
из проектной и сметной документации, которая должна быть предоставлена, отсутствуют или не предоставлены полностью  
cuprinse în lista-anexă nr.1;  
указаны в приложении №1

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;  
работы, которые не были выполнены, указаны в приложении №2

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.  
в работе, которые не соответствуют проекту, указаны в приложении №3

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
Принимочная комиссия, исходя из сделанных выводов, предлагает \_\_\_\_\_

serviciul de recepție a obiectului și a lucrărilor în conformitate cu proiectul  
работ без замечаний

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Приемная комиссия мотивирует предложение тем, что:

работы выполнены в полном объеме, согласно техническому заданию

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемная комиссия рекомендует следующее:

принять объект в эксплуатацию

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта, рекомендованного к приемке:

obiectul cu numărul cadastral

объект с кадастровым номером

adresa poștală АТО Гагаузия, с.Котовское

почтовый адрес

destinația – районная дорога

назначение

compus din următoarele construcții

состоит из следующих конструкций

suprafața la sol, de etaje

площадь земли

этаж

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

согласно сертификату о результатах недвижимого имущества, приложенному к настоящему акту.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie,

Настоящий акт содержит

2 пронумерованные приложения, всего

a fost încheiat astăzi 04.12.2023 în 5 exemplare.

был подписан сегодня

Comisia de recepție:

Приемная комиссия

Presedinte:

Председатель

Светлана КРИСТЕВА

Membri:

Члены

Инна ДИМЧОГЛО

Борис НОВАК

Петр КОЙНАК

Вячеслав ТОПАЛ



9. Lucrarea este.

TRANSMISĂ:

Передан

SRL «Speedqual Com»

Генеральный подрядчик

"04" decembrie 2023

L.Ş.



PRIMITĂ:

Принят

INVESTITORUL: ГУСнИ Гагаузии

Инвестор

"04" decembrie 2023

L.Ş.



**ДОГОВОР ПОДРЯДА №23/21090155/7**  
**о закупке посредством открытых торгов**

" 05 " октября 2023 г.

мун.Комрат  
(муниципий, город)

**I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

**СТОРОНЫ ДОГОВОРА**

Настоящий договор заключен в результате проведения процедуры государственных закупок №ocds-b3wdr1-MD-1693205049722 от 28 августа 2023 года, между **Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии**, Республика Молдова, АТО Гагаузия, ул. Ленина, 204 б, телефон (факс): 0 (298) 23 180, единый регистрационный код 1007601000344, в лице врио начальника **Сергея БОЛГАР**, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и

**SRL «Speedqual COM»**, с местонахождением в г.Басарабьяска, ул.28 июня, 53, телефон: 0 060242426, единый регистрационный код 1017605005164, авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение №3796/22 от «04» октября 2022 года, выданное Агентством по техническому надзору Республики Молдова, в лице директора **Алина Додика**, в качестве Генерального подрядчика, с другой стороны.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: **«Реконструкция подъездной дороги районного значения L625 к с.Котовское»** в соответствии с положениями технической документации, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

**2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ**

2.1. Срок выполнения работ по договору составляет **1 месяц** с момента регистрации договора и получения уведомления о начале выполнения работ.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных Бенефициаром;
- б) вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации;
- в) влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;
- г) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

**Lista anexa Nr. 1**  
Приложение №1  
**la PROCES-VERBAL**  
и Акту  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
приемки по окончании работ  
**Nr. 14-12/23 din 04.12.2023**

**Documentația scrisă și desenată:**  
Документация в комплекте:

Certificat emulsii bituminoase N CPF-203-2021;  
Certificat de conformitate agregate din materiale  
OCpr-018 HA 1599-21;  
Certificat mixturi asfaltice N CPF-195-2021;  
Certificat de conformitate agregate din materia-  
le OCpr-018 HA 1622-21.

Presedinte:  
Председатель Светлана КРИСТЕВА

Responsabil tehnic:  
Ответственный за технадзор Вячеслав ТОПА



13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова, который действует до 31 декабря 2023 года.

## II. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

S.R.L. «SPEEDQUAL COM»

**Почтовый адрес:** or.Basarabeasca, str.28  
Iunie,53

**Телефон:** 060242426

**Фискальный код:** 1017605005164

**Банк:** BC FinCombank SA fil.12, Comrat

**Код:** FTMDMD2X411

**IBAN:** MD24FT222411200556055498

### БЕНЕФИЦИАР

Главное управление строительства и  
инфраструктуры Гагаузии

**Почтовый адрес:** MD-3805, АТО Гагаузия,  
мун. Комрат, ул. Ленина, 204 б (2-й этаж)

**Телефон:** 0 (298) 2 31 80

**Фискальный код:** 1007601000344

**Банк:** Министерство Финансов Республики  
Молдова, Территориальное Казначейство

**Код:** TREZMD2X

**IBAN:** MD92TRPDAG312120B14501AC

## ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК

Алина ДОДИКА

подпись, М.П.



БЕНЕФИЦИАР

Сергей БОЛГАР

подпись, М.П.









Приложение № 2  
к Договору 23/ 21090155/7  
от " 05 "октября 2023 г.

### ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость, включая НДС	Сумма, молдавский лей, включая НДС	Сроки исполнения
1	«Реконструкция подъездной дороги районного значения L-625 к с.Котовское»	45200000-9	работы	1	7 351 581,96	7 351 581,96	1 мес.
<b>ИТОГО:</b>					7 351 581,96	7 351 581,96	

### ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК S.R.L. «SPEEDQUAL COM»	БЕНЕФИЦИАР Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии
 S.R.L. Адина ДОДИКА 	 Сергей БОЛГАР 

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Наименование и предмет договора Строительство местной дороги по ул. Гагарина мун. Чадыр-Лунга в твердом покрытии
  2. Номер и дата договора №125 от 04.08.2023
  3. Наименование/фамилия бенефициара Примария мун. Чадыр-Лунга
  4. Адрес бенефициара мун. Чадыр-Лунга
  5. Страна Молдова
  6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора \_\_\_\_\_  
(отмечается соответствующий вариант)
    - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
    - ассоциированный подрядчик
    - субподрядчик
  7. Стоимость договора  

	выраженная в деньгах в которой заклучен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	<u>1 299 035,27</u>	_____
б) финальная (на момент завершения договора)	<u>1 299 035,27</u>	_____
  8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
  9. Период выполнения работ (месяцы)
    - у) по договору 2 месяца \_\_\_\_\_
    - з) эффективно выполненный 2 месяца \_\_\_\_\_
  - аа) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании \_\_\_\_\_ дополнительных \_\_\_\_\_ актов, \_\_\_\_\_ заключенных \_\_\_\_\_ с бенефициаром \_\_\_\_\_
  10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №3 от 07.03.2024
  11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
  12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах \_\_\_\_\_
- Дата заполнения: 13.03.2024
- Фамилия: Додика
- Должность в рамках фирмы: директор
- Наименование фирмы и печать: SRL "Speedqual Com"

INVESTITOR: Примэрия мун. Чадыр-Лунга  
BENEFICIAR

Приложение N  
к Положению о приемке  
строительных работ  
и установленного оборудования

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR  
Nr. 3 din 07/03/2024

privind lucrarea: «Строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии»  
executată la obiectul строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии

în cadrul contractului nr. 125 din 04.08.2023 încheiat între Primăria mun. Ceadir-Lunga și SRL „SpeedQual Com” S.R.L. pentru lucrările «Строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии»

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 47 от 12.09.2023, eliberată de примэрией мун. Чадыр-Лунга la «строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии»,  
cu valabilitate pînă la 6 месяцев со дня выдачи.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07/03/2024, fiind formată din:  
Președinte comisiei: Стамов Михаил Петрович- заместитель примара мун. Чадыр-Лунга

**Membrii comisiei:**

Балов Илья – гл.архитектор мун. Чадыр-Лунга

Орманжи Иван. – и.о. специалиста по земельным отношениям примэрии мун. Чадыр - Лунга

Капсомун Алексей. – инженер по эксплуатации дорог, коммуникаций, благоустройству и недвижимости мун. Чадыр - Лунга

Кулева Ольга – зам. гл. бухгалтера мун. Чадыр-Лунга  
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dodica Alina, директор SRL „SpeedQual Com”  
(numele, prenumele) (calitatea)

Янак Пётр Иванович. технадзор  
(numele, prenumele) (calitatea)

Орманжи А.И. ,представитель А.О. «Арă – Термо»  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: «Строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии» sunt cuprinse în Anexele nr.1, 2, 3, la acest process verbal.

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

Anexa2: lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

Anexa3: în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Допустить объект, «Строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии» к приемке по окончании строительно-монтажных работ. После завершения гарантийного срока – 60 мес. представить объект комиссии для окончательной приемки по истечении гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством РМ.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
Окончание выполнения работ в соответствии с тендерным заданием и проектно-документацией.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
Провести приемку объекта «Строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии» по окончанию строительных работ.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală мун. Чадыр-Лунга по ул. Гагарина, destinație земли в черте населенных пунктов, folosință прилегающий к общественным дорогам в черте населенных пунктов (зона улиц) compus din următoarele construcții «Строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии» состоящее из – 2000 м. кв брусчатки и 750 м. п. бордюров ;

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 07/03/ 2024, la ora 13<sup>00</sup>, în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică: \_\_\_\_\_

Comisia de recepție:  
Președinte comisiei: Стамов М.П. \_\_\_\_\_

**Membrii comisiei: Specialiști:**

Балов Илья – гл. архитектор мун. Чадыр-Лунга \_\_\_\_\_

Орманжи Иван – и. о. специалиста  
по земельным отношениям примэрии мун. Чадыр - Лунга \_\_\_\_\_

Капсомун Алексей – инженер по эксплуатации дорог,  
коммуникаций, благоустройству и недвижимости мун. Чадыр - Лунга \_\_\_\_\_

Кулева Ольга – зам. гл. бухгалтера мун. Чадыр-Лунга  
(numele, prenumele, semnătura) \_\_\_\_\_

Орманжи А.Н., представитель А.О. «Арă – Термо» \_\_\_\_\_

Лыак Петр Иванович, технадзор \_\_\_\_\_



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea «строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии» este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL  
SRL „SpeedQual Com” S.R.L.  
"07" martie 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
Примэрия мун. Чадыр-Лунга  
"07" martie 2024

(semnătura)



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse.

Area with horizontal lines for listing items, crossed out with a large blue 'X'.

Стамов М.П.  
заместитель примара мун. Чадыр-Лунга

SRL „SpeedQual Com” S.R.L.



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Наименование и предмет договора Строительство дороги по ул. 40 лет Октября с. Баурчи Чадыр-Лунгского района
2. Номер и дата договора №66 от 24.07.2023
3. Наименование/фамилия бенефициара Примария с. Баурчи
4. Адрес бенефициара с. Баурчи, Чадыр-Лунгский район
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора \_\_\_\_\_  
(отмечается соответствующий вариант)
- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
  - ассоциированный подрядчик
  - субподрядчик
7. Стоимость договора
- |  | выраженная в деньгах<br>в которой<br>заключен договор | выраженная<br>в эквиваленте в<br>долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная<br>(на момент подписания договора) | <u>2 276 953, 96</u>                                  | _____   |
| б) финальная<br>(на момент завершения договора)      | <u>2 276 953,96</u>                                   | _____   |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- bb) по договору 3 месяца
- cc) эффективно выполненный 3 месяца
- dd) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром \_\_\_\_\_
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №2 от 22.01.2024
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки \_\_\_\_\_
12. Другие аспекты, на основании которых oferantul подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах \_\_\_\_\_
- Дата заполнения: 13.03.2024
- Фамилия: Додика
- Должность в рамках фирмы: директор
- Наименование фирмы и печать: SRL”Speedqual Com”

**АКТ**  
**ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ**  
**№2 от «22» января 2024 г.**

Privind lucrarea : «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»

В отношении работы: в пределах выделенной суммы в соответствии с решением Сельского Совета с.Баурчи №1/3 от 06 марта 2023г.

executata la obiectul : «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»  
выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: №66 от 24.07.2023г.  
согласно контракта №:

oncheiat ontre: Примэрия с.Баурчи и SRL "SPEEDQUAL COM",  
заключенному между:

pentru ucrarili de: «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: 3796/22 din 04.10.2022

Работы выполнены на основании разрешения Agentia pentru Supraveghere Tehnica № 3796/22 от 04.10.2022

1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 18.12.2022, find formata din  
Примечная комиссия проводила работы в сроки в составе

Председатель комиссии : Тукан С.И. - примар с.Баурчи

Члены комиссии :

- Кеося Дмитрий Пантелеевич – тех.надзор
- Терзи Анд.Г. – советник с.Баурчи
- Кирли Хар. Хар. – советник с.Баурчи
- Карапиря Ник. Аф. – советник с.Баурчи

2.Au mai participat la receptive : (члены комиссии)

Принимали участие в приемке:

3.Constatarile comisiei de receptive : Документация в комплекте

Примечная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sot incomplete  
pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Документация и чертежи полностью укомплектованы

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Примечная комиссия в результате установленного выше, предлагает : принять объект.

5.Comisiei de receptive, motiveaza propunerea facuta prin:

Примечная комиссия обосновывает свое предложение  
следующим: \_\_\_\_\_

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: \_\_\_\_\_

7. Prezentul process-verbal continind \_\_\_ foile si \_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_ foile, a fost onchiet

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений \_\_\_, всего 2 листа был составлен:

Astăzi «22» ianuară 2024 on 5 exemplare:

Сегодня \_\_\_\_\_ в 5 экземплярах:

Presidente Tukan C.I. \_\_\_\_\_

Президент:

Члены комиссии:

- Кеоса Дмитрий Пант. \_\_\_\_\_

- Терзи Анд.Г. \_\_\_\_\_

- Кирли Хар. Хар. \_\_\_\_\_

- Карапиря Ник. Аф. \_\_\_\_\_



8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«22» ianuară 2024г.

PEREDAŁ:

SRL "SPEEDQUAL COM"

PRINIAŁ:

Примар с.Баурчи

Долика Алина



(semnatura/подпись)

Tukan C.I.



(semnatura/подпись)



**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 66**  
**о закупке работ по строительству дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи**

" 24 " июля 2023 г.

с. Баурчи  
(муниципий, город)

**СТОРОНЫ ДОГОВОРА**

Настоящий договор заключен в соответствии с процедурой государственных закупок MTender ID: ocds-b3wdr1-MD-1688565709346 от 05.07.2023 проведенного методом конкурса ценовых ofert, также на основании решения рабочей группы Покупателя/Бенефициара № 32 от «17» июля 2023г.,

между Примэрия села Баурчи, с местонахождением в  
(наименование закупающего органа)

с.Баурчи, Чадыр-Лунгский р-н

(населенный пункт)

ул. Ленина,107А, телефон: 0291333310, факс: \_\_\_\_\_, идентификационный номер \_\_\_\_\_

в лице

Примара Карапиря Н.А.

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL "SPEEDQUAL.COM",

(наименование экономического оператора)

С местонахождением в or.Basarabeasca, str.28 iunie. 53,

(населенный пункт)

телефон: +37369310427, факс: \_\_\_\_\_, идентификационный номер 1017605005164,

авторизованный для деятельности в строительстве с разрешением № 3796/22 от "04" 10. 2022 года, выданное Agentia pentru Supraveghere Tehnica, сроком на 12 месяцев,

для видов деятельности строительных работ,

в лице Додика Алина, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

(фамилия и должность руководителя)

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить *работы по строительству дороги ул. 40 лет Октября села Баурчи* в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

**2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ**

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет **3** месяца и \_\_\_\_\_ дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.2023|01**  
**privind achiziția prin Lucrari de intretinere și reparație a drumurilor publice locale din**  
**r-l Basarabeasca pentru anul 2023**

ocds-b3wdp1-MD-1673858614202

„14” februarie 2023

or. Basarabeasca

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21071692 din data de 16.01.2023, între Consiliul raional Basarabeasca, cu sediul în or. Basarabeasca, str.K. Marx 55, telefon: 029722650, 029721748, fax:029722058, IDNO 1007601005626 reprezentat prin Piotr Pușcari, președintele raionului Basarabeasca în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SpeedQual Com, cu sediul în MD-6701, str.28 Iunie nr.53, or. Basarabeasca, telefon: 060242426, IDNO 1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 3796/22 din 04.10.20, eliberată de Agenția Supraveghere Tehnică, pe un termen de 3 ani, pentru activitatea în construcții, reprezentat prin Dodica Alina, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de intretinere și reparație a drumurilor publice locale din r-l Basarabeasca pentru anul 2023** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de două luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### SRL SUD TERRA

Adresa poștală: MD-6701, str. 28 Iunie, nr53,  
or. Basarabeasca

Telefon: 060242426

Cod fiscal: 1017605005164

Banca: BC "Fincombank" SA fil.12  
or. Comrat

Cod: FTMDMD2X411

IBAN MD24FT222411200556055498

#### Consiliul raional Basarabeasca

Adresa poștală: MD-6702, or. Basarabeasca,  
str. K. Marx, 55

Telefon: 029722650/029722058

Cod fiscal: 1007601005626

Banca: Trezoreria de Stat

Ministerul Finanțelor

Cod: TREZMD2X

IBAN MD06TRPDBJ222500C11611AB

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Director General

**Dodica Alina**

Digitally signed by Dodica Alina  
Date: 2023.02.15 10:45:05 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Președintele raionului Basarabeasca

**Pușcari Piotr**

Digitally signed by Pușcari Piotr  
Date: 2023.02.14 15:33:14 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 2023/01  
din „14” februarie 2023

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pretul unitar inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din r-l Basarabeasca pentru anul 2023	45200000-9	lucrări	1	1576198,01	1576198,01	2 luni
<b>TOTAL</b>						<b>1576198,01</b>	

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**  
Digitally signed by Dodica Alma  
Date: 2023.02.15 10:45:21 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**BENEFICIAR**  
Digitally signed by Poșcari Piotr  
Date: 2023.02.14 15:33:54 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 2023/01  
din „14” februarie 2023

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice locale din r-l Basarabescă pentru anul 2023	45200000-9	Caietul de sarcini	Executarea lucrărilor conform devizului de cheltuieli (oferta) prezentat. Conlucrarea cu responsabilul tehnic.	
	<b>TOTAL</b>				

### SEMĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**  
Digitally signed by Dăbner Alina  
Date: 2023.02.15 10:45:37 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**BENEFICIAR**  
Digitally signed by Pușcari Piotr  
Date: 2023.02.14 15:34:28 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

