

Reparații curente de profilare a drumurilor locale de interes raional, (varianta albă) raionul Glodeni

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 089 181,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum local L 223 Cobani-Camenca 1.1. Sector: De la s. Camenca- pina la prima cotitura spre s. Molesti (Lungime 1200 m)				
1	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impetruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Latime medie 8.0 m; Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2	96,0000	96,800 0,000	9 292,800 0,000
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	1,2000	605,000 0,000	726,000 0,000
3	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	50,0000	38,100 0,000	1 905,000 0,000
4	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (SELECTIV (Compactarea impetruirii	100 m3	9,6000	774,800 0,000	7 438,080 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		scarificate Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))				
		Total Sector: De la s. Camenca-pina la prima cotitura spre s. Molesti (Lungime 1200 m) Inklusiv salariu				19 361,880
		1.2. Sector : De la prima cotitura spre s. Molesti pina in s. Molesti (Lungime 1240 m)				
5	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2	86,8000	96,800 0,000	8 402,240 0,000
6	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	180,0000	519,199 63,382	93 455,910 11 408,760
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	1,2400	605,000 0,000	750,200 0,000
8	TsD14A01	Udarea mecanica a impietruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	46,2000	38,100 0,000	1 760,220 0,000
9	DI96	Compactarea impietruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	8,6800	774,803 0,000	6 725,290 0,000
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Impingerea pamintului-noroi de pe acostamente in marginea drumului (Откос))	100 m3	6,2600	605,000 0,000	3 787,300 0,000
		Total Sector : De la prima cotitura				114 881,160

1	2	3	4	5	6	7
		spre s. Molesti pina in s. Molesti (Lungime 1240 m) Inclusiv salariu				11 408,760
		1.3. Sector : Prin s. Molesti pina la esire din s. Butesti (Lungime 1200 m)				
11	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2	84,0000	96,800 0,000	8 131,200 0,000
12	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	49,0000	519,199 63,382	25 440,775 3 105,718
13	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	1,2000	605,000 0,000	726,000 0,000
14	TsD14A01	Udarea mecanica a impietruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	60,5000	38,100 0,000	2 305,050 0,000
15	DI96	Compactarea impietruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	8,4000	774,800 0,000	6 508,320 0,000
		Total Sector : Prin s. Molesti pina la esire din s. Butesti (Lungime 1200 m) Inclusiv salariu				43 111,345 3 105,718
		1.4. Sector : De la esire din s. Butesti pina la intrarea s. Cobani (Lungime 1830 m)				
16	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2	128,1000	96,800 0,000	12 400,080 0,000
17	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu	100 m	9,8000	685,212	6 715,078

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)			162,712	1 594,578
18	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	146,0000	519,199 63,382	75 803,127 9 253,772
19	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	1,8300	605,000 0,000	1 107,150 0,000
20	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	70,2000	38,100 0,000	2 674,620 0,000
21	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	12,8100	774,799 0,000	9 925,175 0,000
		Total Sector : De la esire din s. Butesti pina la intrarea s. Cobani (Lungime 1830 m) Inklusiv salariu				108 625,230 10 848,350
		Total Drum local L 223 Cobani-Camenca Inklusiv salariu				285 979,615 25 362,828
		2. Drum local L233 Cuhnesti-Bisericani				
		2.1. Sector: De la Statia Auto Cuhnesti, pina la esirea din s. Cuhnesti (Lungime L=800 m)				
22	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	56,0000	96,800 0,000	5 420,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000				
23	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	52,0000	519,199 63,382	26 998,374 3 295,864
24	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	0,8000	605,000 0,000	484,000 0,000
25	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	30,2000	38,100 0,000	1 150,620 0,000
26	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	5,6000	774,800 0,000	4 338,880 0,000
		Total Sector: De la Statia Auto Cuhnesti, pina la esirea din s. Cuhnesti (Lungime L=800 m) Inklusiv salariu				38 392,674 3 295,864
		2.2. Sector: Esirea din s. Cuhnesti pina la intrarea in s. Bisericani (Lungime L=3050 m)				
27	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2	213,5000	96,800 0,000	20 666,800 0,000
28	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	3,0500	605,000 0,000	1 845,250 0,000
29	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8	m3	88,6000	38,100 0,000	3 375,660 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
30	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	21,3500	774,800 0,000	16 541,980 0,000
		Total Sector: Esirea din s. Cuhnesti pina la intrarea in s. Bisericani (Lungime L=3050 m) Inclusiv salariu				42 429,690
		Total Drum local L233 Cuhnesti-Bisericani Inclusiv salariu				80 822,364 3 295,864
		3. L225.R15- Danu-Camencuta (Drum de acces spre s. Camencuta) 3.1. Sector str. St. cel Mare si Sfint-24 - esirea din sat spre satul Camencuta (Lungime 1600 m; Latime 5 m)				
31	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2	80,0000	96,800 0,000	7 744,000 0,000
32	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	10,5000	685,212 162,712	7 194,726 1 708,476
33	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	1,6000	605,000 0,000	968,000 0,000
34	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere	m3	212,0000	137,799 63,382	29 213,494 13 436,984

1	2	3	4	5	6	7
		(pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Material existent de la decaparea asfaltului la esirea din sat. Se exclude Pietris si Nisip)				
35	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	28,8000	<u>38,100</u> 0,000	<u>1 097,280</u> 0,000
36	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	8,0000	<u>774,800</u> 0,000	<u>6 198,400</u> 0,000
		Total Sector str. St. cel Mare si Sfint-24 - esirea din sat spre satul Camencuta (Lungime 1600 m; Latime 5 m) Inclusiv salariu				52 415,900 15 145,460
		3.2. Sector esirea din s. Danu pina in s. Camencuta (Lungime 3370 m; Latime 4.5m)				
37	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2	151,7000	<u>96,800</u> 0,000	<u>14 684,560</u> 0,000
38	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	33,7000	<u>685,212</u> 162,712	<u>23 091,644</u> 5 483,394
39	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	3,3700	<u>605,000</u> 0,000	<u>2 038,850</u> 0,000
40	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii	m3	54,6000	<u>38,100</u>	<u>2 080,260</u>

1	2	3	4	5	6	7
		scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri			0,000	0,000
41	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	15,2000	774,800 0,000	11 776,960 0,000
		Total Sector esirea din s. Danu pina in s. Camencuta (Lungime 3370 m; Latime 4.5m) Inklusiv salariu				53 672,274 5 483,394
		Total L225.R15- Danu-Camencuta (Drum de acces spre s. Camencuta) Inklusiv salariu				106 088,174 20 628,854
		4. Drum local L224 Danu Nicolaevca (Acces spre s. Nicolaevca. Lungime 1500 m)				
42	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2	105,0000	96,800 0,000	10 164,000 0,000
43	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	13,5000	685,212 162,712	9 250,362 2 196,612
44	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	1,5000	605,000 0,000	907,500 0,000
45	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	11,2000	519,199 63,382	5 815,034 709,878

1	2	3	4	5	6	7
46	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	141,8000	38,100 0,000	5 402,580 0,000
47	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	10,5000	774,800 0,000	8 135,400 0,000
		Total Drum local L224 Danu Nicolaevca (Acces spre s. Nicolaevca. Lungime 1500 m) Inklusiv salariu				39 674,876 2 906,490
		5. Drum de acces spre s. Danu (Varianta alba. Lungime 2800 m)				
48	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impetruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2	196,0000	96,800 0,000	18 972,800 0,000
49	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	147,0000	519,199 63,382	76 322,326 9 317,154
50	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	2,8000	605,000 0,000	1 694,000 0,000
51	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	105,8000	38,100 0,000	4 030,980 0,000
52	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	19,6000	774,800 0,000	15 186,080 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum de acces spre s. Danu (Varianta alba. Lungime 2800 m) Inclusiv salariu				116 206,186 9 317,154
		6. Drum de acces Fundurii Noi - Limbenii Noi (Lungime 1370m)				
53	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2	95,9000	96,800 0,000	9 283,120 0,000
54	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	38,0000	519,199 63,382	19 729,581 2 408,516
55	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de surgere spre acostament)	1 km	1,3700	605,000 0,000	828,850 0,000
56	TsD14A01	Udarea mecanica a impietruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	51,8000	38,100 0,000	1 973,580 0,000
57	DI96	Compactarea impietruirii, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	9,5900	774,801 0,000	7 430,345 0,000
		Total Drum de acces Fundurii Noi - Limbenii Noi (Lungime 1370m) Inclusiv salariu				39 245,476 2 408,516
		7. L225.2 R15 Drum de acces spre s. Soroca (Lungime 800 m)				
58	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2	56,0000	96,800 0,000	5 420,800 0,000
59	DI139A	Profilarea partii carosabile a	1 km	0,8000	605,000	484,000

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)			0,000	0,000
60	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	8,0000	519,199 63,382	4 153,596 507,056
61	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	30,2000	38,100 0,000	1 150,620 0,000
62	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	5,6000	774,800 0,000	4 338,880 0,000
		Total L225.2 R15 Drum de acces spre s. Soroca (Lungime 800 m) Inklusiv salariu				15 547,896 507,056
		8. Drum local L231 Balatina - Lipovati (Lungime 2000 m)				
63	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2	140,0000	96,800 0,000	13 552,000 0,000
64	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	2,0000	605,000 0,000	1 210,000 0,000
65	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3	28,0000	519,199 63,382	14 537,586 1 774,696
66	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de	m3	75,6000	38,100 0,000	2 880,360 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
67	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	14,0000	774,800 0,000	10 847,200 0,000
		Total Drum local L231 Balatina - Lipovati (Lungime 2000 m) Inklusiv salariu				43 027,146 1 774,696
		9. Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea -Dusmani-Limbenii Vechi , raionul Glodeni (Sector Ciuciulea PC5+50.....PC9+00; Latime 8.0 m)				
68	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impetruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2	28,0000	96,800 0,000	2 710,400 0,000
69	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km	0,3500	605,000 0,000	211,750 0,000
70	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	7,0000	38,100 0,000	266,700 0,000
71	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3	2,8000	774,800 0,000	2 169,440 0,000
		Total Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea -Dusmani-Limbenii Vechi , raionul Glodeni (Sector Ciuciulea PC5+50.....PC9+00; Latime 8.0 m) Inklusiv salariu				5 358,290

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Прямые затраты	Lei	731 950,04	
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	15 888,35	
		Total ПЗ+CA	100,00 +	747 838,39	
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	108 436,57	
		Total Total+CR	100,00 +	856 274,96	
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	51 376,50	
		Total Total+B	100,00 +	907 651,46	
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	181 530,29	
		Total deviz:			1 089 181,75
		Inclusiv salariu			66 201,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparații curente de profilare a drumurilor locale de interes raional, (varianta albă) raionul Glodeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 089 181,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	583,7040	94,60	55 218,398
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116,1000	94,60	10 983,060
Total manopera						66 201,46

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	239,5800	0,10	23,957
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	67,2384	250,00	16 809,600
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	837,1840	250,00	209 296,000
4.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	168,7552	150,00	25 313,280
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	841,3000	0,10	84,130
Total materiale de construcții						251 526,98

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	364,3788	550,00	200 408,340
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	128,0664	400,00	51 226,560
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	180,8622	400,00	72 344,880
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,5746	500,00	3 787,300
5.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	180,8622	250,00	45 215,550
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	108,5236	380,00	41 238,968
Total utilaje de construcții						414 221,60

Прямые затраты	Lei	731 950,04
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	15 888,35
Total ПЗ+CA	100,00 +	747 838,39
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	108 436,57
Total Total+CR	100,00 +	856 274,96
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	51 376,50

Total Total+B	100,00 +	907 651,46
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	181 530,29
Total deviz:		1 089 181,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparații curente de profilare a drumurilor locale de interes raional, (varianta albă) raionul Glodeni

Investitor Președintele Raionului Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum local L 223 Cobani-Camenca				
		1.1. Sector: De la s. Camenca- pina la prima cotitura spre s. Molesti (Lungime 1200 m)				
1	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Latime medie 8.0 m;Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2			96,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	96,800
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			605,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
3	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000
4	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (SELECTIV (Compactarea impetruirii scarificate Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			774,800 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
		1.2. Sector : De la prima cotitura spre s. Molesti pina in s. Molesti (Lungime 1240 m)				
5	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2			96,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	96,800
6	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			519,199 63,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,382
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,10	0,028
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	250,00	317,500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,500
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	150,00	38,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	550,00	4,950
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,800

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	380,00	10,640
7	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			605,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
8	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 0,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000
9	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			774,803 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,802
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,001
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Impingerea pamintului-noroi de pe acostamente in marginea drumului (Откоч))	100 m3			605,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	500,00	605,000
		1.3. Sector : Prin s. Molesti pina la esire din s. Butesti (Lungime 1200 m)				
11	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2			96,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	96,800
12	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			519,199 63,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,382
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,10	0,027
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	250,00	317,500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,500
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	150,00	38,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	550,00	4,950
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	380,00	10,640
13	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			605,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
14	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 0,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000
15	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			774,800 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
		1.4. Sector : De la esire din s.				

1	2	3	4	5	6	7
		Butesti pina la intrarea s. Cobani (Lungime 1830 m)				
16	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2			96,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	96,800
17	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			685,212 162,712
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,712
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	550,00	522,500
18	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			519,199 63,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,382
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,10	0,028
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	250,00	317,500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,500
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	150,00	38,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	550,00	4,950
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	380,00	10,640
19	DII139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			605,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
20	TsD14A01	Udarea mecanica a impietruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000
21	DI96	Compactarea impietruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			774,799 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,799
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
		2. Drum local L233 Cuhnesti-Bisericani				
		2.1. Sector: De la Statia Auto Cuhnesti, pina la esirea din s. Cuhnesti (Lungime L=800 m)				
22	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2			96,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	96,800
23	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			519,199 63,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,382
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,10	0,028
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	250,00	317,500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,500

1	2	3	4	5	6	7
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	150,00	38,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	550,00	4,950
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	380,00	10,640
24	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			605,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
25	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000
26	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			774,800 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
		2.2. Sector: Esirea din s. Cuhnesti pina la intrarea in s. Bisericani (Lungime L=3050 m)				
27	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2			96,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	96,800
28	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			605,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
29	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000
30	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			774,800 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
		3. L225.R15- Danu-Camencuta (Drum de acces spre s. Camencuta)				
		3.1. Sector str. St. cel Mare si Sfint-24 - esirea din sat spre satul Camencuta (Lungime 1600 m; Latime 5 m)				
31	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2			96,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	96,800
32	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea	100 m			685,212

1	2	3	4	5	6	7
		triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)				162,712
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,712
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	550,00	522,500
33	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			605,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
34	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Material existent de la decaparea asfaltului la esirea din sat. Se exclude Pietris si Nisip)	m3			137,799 63,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,382
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,10	0,028
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	550,00	4,950
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	380,00	10,640
35	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000
36	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			774,800 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
		3.2. Sector esirea din s. Danu pina in s. Camencuta (Lungime 3370 m; Latime 4.5m)				
37	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impetruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2			96,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	96,800
38	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			685,212 162,712
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,712
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	550,00	522,500
39	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			605,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
40	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000
41	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe	100 m3			774,800

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))				0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
		4. Drum local L224 Danu Nicolaevca (Acces spre s. Nicolaevca. Lungime 1500 m)				
42	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2			96,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	96,800
43	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m			685,212 162,712
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,712
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	550,00	522,500
44	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			605,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
45	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			519,199 63,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,382
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,10	0,028
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	250,00	317,500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,500
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	150,00	38,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	550,00	4,950
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	380,00	10,640
46	TsD14A01	Udarea mecanica a impetuirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000
47	DI96	Compactarea impetuirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			774,800 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
		5. Drum de acces spre s. Danu (Varianta alba. Lungime 2800 m)				
48	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2			96,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	96,800
49	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			519,199 63,382

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,382
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,10	0,027
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	250,00	317,500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,500
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	150,00	38,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	550,00	4,950
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	380,00	10,640
50	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			605,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
51	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 0,000
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000
52	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			774,800 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
		6. Drum de acces Fundurii Noi - Limbenii Noi (Lungime 1370m)				
53	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impetruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2			96,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	96,800
54	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			519,199 63,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,382
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,10	0,028
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	250,00	317,500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,500
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	150,00	38,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	550,00	4,950
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	380,00	10,640
55	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			605,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
56	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 0,000
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000
57	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			774,801 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,801
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,001
		7. L225.2 R15 Drum de acces spre				

1	2	3	4	5	6	7
		s. Soroca (Lungime 800 m)				
58	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2			96,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	96,800
59	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			605,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
60	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			519,199 63,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,382
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,10	0,028
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	250,00	317,500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,500
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	150,00	38,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	550,00	4,950
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	380,00	10,640
61	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000
62	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			774,800 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
		8. Drum local L231 Balatina - Lipovati (Lungime 2000 m)				
63	DH02A K=3,0	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2			96,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	96,800
64	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			605,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
65	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder (Selectiv)	m3			519,199 63,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,382
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	0,10	0,028
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	250,00	317,500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	250,00	25,500
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	150,00	38,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	550,00	4,950
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	400,00	58,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	380,00	10,640
66	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 0,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1,0000	0,10	0,100

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000
67	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			774,800 ----- 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
		9. Reparatia drumului L-229 G57 Ciuciulea -Dusmani-Limbenii Vechi , raionul Glodeni (Sector Ciuciulea PC5+50.....PC9+00; Latime 8.0 m)				
68	DH02A K=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Grosime 10 cm , K=2.0) K=2,0000	100m2			96,800 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	550,00	96,800
69	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Profilarea se face cu unghi de scurgere spre acostament)	1 km			605,000 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	550,00	605,000
70	TsD14A01	Udarea mecanica a impetruirii scarificate cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 ----- 0,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000
71	DI96	Compactarea impetruirii, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Se exclude din norma Buldozer pe senile 79 kW))	100 m3			774,800 ----- 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.