

Lucrari de reparatie a acoperisurilor Lot nr3

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a acoperisurilor / PTC 3063 din bd. Moscova, 14/4

Valoarea de deviz 40 984,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,000	64,84	453,880
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	57,253	64,84	3 712,285
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,800	64,84	765,112
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,190	64,84	12,320
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,383	64,84	2 164,554
Total manopera						7 108,15

Materiale:

1.	1412122100880	Filer de calcar	kg	5,650	1,80	10,170
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,131	325,00	42,575
3.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	4,520	0,00	0,000
4.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	67,800	18,50	1 254,300
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75 / Mastica bitum	kg	12,430	32,00	397,760
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif / Praimer	kg	79,100	35,09	2 775,619
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,000	2,33	88,540
8.	2652102100713	Var pasta	m3	0,006	0,00	0,000
9.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,100	0,00	0,000
10.	2682132600470 1	Membrane bituminoase Bipoli XKII	m2	130,350	46,67	6 083,435
11.	2682132600470 2	Membrane bituminoase Bipoli EIII	m2	130,350	63,33	8 255,457
12.	2682132601626	Carton bitumat	m2	6,600	11,00	72,600
13.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	25,000	32,50	812,500
14.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,000	28,00	56,000
15.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,600	25,00	15,000
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,266	0,00	0,000
Total materiale de construcții						19 863,95

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	23,720	10,00	237,200
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,599	68,00	40,732
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200	68,00	13,600
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,980	68,00	474,640
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,407	0,00	0,000
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,060	450,00	27,000

		Total utilaje de construcții				793,17
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	lei		27 765,27
Asigurarea sociala si med	24,00 %		1 705,96
Total	100,00 +		29 471,23
Transport	5,00 %		993,20
Depozit	1,20 %		238,37
Total	100,00 +		30 702,80
Cheltuiile de regie	8,00 %		2 456,23
Total	100,00 +		33 159,03
Beneficiu de deviz	3,00 %		994,78
Total	100,00 +		34 153,81
TVA	20,00 %		6 830,76

Total deviz:

40 984,57

Intocmit

Director „DPH-RETAL” SRL

M. Dragusan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisurilor Lot nr3

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LOT №3 N-1 Cat. E-Distributie, I pct.1. Reparatia curenta a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC 3063 din bd. Moscova, 14/4				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9,76
						9,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	68,00	0,680
2	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2			52,25
						14,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	64,84	7,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,132
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75 / Mastica bitum	kg	1,1000	32,00	35,200
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,5000	1,80	0,900
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,316
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0360	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0230	68,00	1,565
3	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hifrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			29,31
						4,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif / Praimer	kg	0,7000	35,09	24,563
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	68,00	0,204
4	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			116,46
						61,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	64,84	32,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	64,84	22,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	32,50	40,625
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	28,00	2,800
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	11,00	3,630
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	25,00	0,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,33	4,427
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	325,00	1,950
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	68,00	0,680
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			187,77
						44,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2682132600470 1	Membrane bituminoase Bipoli XKII	m2	1,1500	46,67	53,671

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600470 2	Membrane bituminoase Bipoli EIII	m2	1,1500	63,33	72,833
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	18,50	11,100
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	68,00	4,080
6	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2			197,92 ----- 47,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	64,84	34,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2682132600470 1	Membrane bituminoase Bipoli XKII	m2	1,2000	46,67	56,004
	2682132600470 2	Membrane bituminoase Bipoli EIII	m2	1,2000	63,33	76,000
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	18,50	11,100
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	10,00	3,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	68,00	4,080
7	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t			39,32 ----- 12,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1900	64,84	12,320
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0600	450,00	27,000

Intocmit

Director „DPH-RETAL” SRL

M. Dragusan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a acoperisurilor Lot nr3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie a acoperisurilor / PTC 3063 din bd. Moscova, 14/4**

Valoarea de deviz 40 984,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LOT №3 N-1 Cat. E- Distribuție, I pct.1. Reparatie curenta a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC 3063 din bd. Moscova, 14/4				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	20,000	9,76 9,08	195,15 181,55
2	RpCI04A	Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip	m2	11,300	52,25 14,26	590,37 161,19
3	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	113,000	29,31 4,54	3 311,55 512,88
4	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	20,000	116,46 61,60	2 329,20 1 231,96
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	105,000	187,77 44,09	19 716,34 4 629,58
6	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	8,000	197,92 47,33	1 583,34 378,67

1	2	3	4	5	6	7
7	TrB22D3 C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	1,000	39,32 <hr/> 12,32	39,32 <hr/> 12,32
Total LOT №3 N-1 Cat. E-Distributie, I pct.1. Reparatia curenta a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC 3063 din bd. Moscova, 14/4						27 765,27
Incluziv salariu						7 108,15
Total			lei		27 765,27	
Asigurarea sociala si med			24,00 %		1 705,96	
Total			100,00 +		29 471,23	
Transport			5,00 %		993,20	
Depozit			1,20 %		238,37	
Total			100,00 +		30 702,80	
Cheltuiiele de regie			8,00 %		2 456,23	
Total			100,00 +		33 159,03	
Beneficiu de deviz			3,00 %		994,78	
Total			100,00 +		34 153,81	
TVA			20,00 %		6 830,76	

Total deviz: 40 984,57
Incluziv salariu 7 108,15

Intocmit

Director „DPH-RETAL” SRL

M. Dragusan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)