

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul **„Modernizarea drumului local existent prin constructia imbracamintei rutiere din beton asfaltic in satul Trifesti, raionul Rezina”**

Autoritatea contractantă Primăria satului Trifesti , rl. Rezina
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Proiectul este realizat pentru „Modernizarea drumului local existent prin constructia imbracamintei rutiere din beton asfaltic in satul Trifesti, raionul Rezina”

2. Informații și proiectare

Proiectul a fost întocmit în conformitate cu toate standardele și normele de rigoare, fiind elaborate devizele de cheltuieli și verificate de către verificator atestat și obținute rapoartele de verificare.

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM și să posede actele permise de activitate în domeniul electricității, să dispună de specialiști atestați în domeniu. La obiectul de execuție lucrările trebuie să fie executate calitativ conform normativelor în vigoare și trebuie să fie prezent dirigințele de șantier atestat.

Este necesar ca operatorul economic să prezinte documente de calificare a dirigintelui de șantier, lista mecanismelor și utilajului necesar de a efectua lucrările, graficul de execuție a lucrărilor.

Autoritatea contractantă este obligată să contracteze un responsabil tehnic atestat în domeniu pentru supravegherea lucrărilor.

Termenii si conditiile de executare a lucrarilor **este 4 luni calendaristice** din data inregistrarii contractului la Trezoreria Regionala.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificate de proveniență care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova. Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calitatii materialelor folosite la executarea lucrarilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea si depozitarea produselor si materialelor utilizate se efectuează de către executorul lucrărilor; executorul duce răspundere de protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; executorul duce răspundere de protecția construcțiilor și teritoriilor aferente, dar și de securitatea și protecția muncii.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Toate materialele se vor însoți de certificate de proveniență de la furnizor. La darea în exploatare agentul economic prezintă încercările și măsurările de laborator a instalațiilor electrice și cartea tehnică completată.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor, acestea vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul trebuie să dispună de echipamente, instalații, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Oferta va fi elaborată în conformitate cu actele normative în vigoare, CPL 01.01.2012 în RM, cu prezentarea devizelor de cheltuieli, forma 3, 5, 7;

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

1. DUAE

2. Cerere de participare (anexa nr. 7).

2. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

4. Garanția pentru oferta- 1 % din valoarea ofertei fără TVA (anexa nr. 9), sau transfer la contul autorității contractante ;

5. Propunerea financiară:

5.1 Informalii/documente privind capacitatea economică și/sau financiară - Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de 5 000 000,0(lei);

5.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară -

Disponibilitatea de bani lichizi - minim de 20% din valoarea ofertei prezentate

5.3 Ultimul raport financiar;

6. Propunerea tehnică:

6.1 Documentația de deviz - Formulare Devizelor: 3, 5 și 7, conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări

6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (anexa nr 10);

6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (anexa. 12);

6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (anexa nr. 13);

6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului -(anexa nr.15);

6.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22)

6,8 Declarație cu privire la specialistii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier în domeniului: Construcții civile, lucrări de amenajare a teritoriului; Instalații și rețele electrice;

6,9 certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

1 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr.16) după caz

2 Informații privind asocierea (anexa nr. 7) - după caz;

3 Angajament tert sustinator financiar (anexa nr. 18)- după caz;

4 Angajament privind sustinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) - după caz;

5 Declarație tert sustinator tehnic (anexa nr. 20) – după caz;

6 Declarație tert sustinator profesional (anexa nr. 21 - după caz;

7 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor Juridice;

8 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;

9 Certificat de atribuire a contului Bancar, eliberat de banca detinătoare de cont;

10 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție.

20. Pentru ofertantul desemnat cistigator :

Garanție de bună execuție a contractului- 10% din valoarea contractului, prin transfer la contul autorității contractante

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul „**Modernizarea drumului local existent prin constructia imbracamintei rutiere din beton asfaltic in satul Trifesti, raionul Rezina**”

Autoritatea contractantă _____ Primaria satului Trifesti raionul Rezina _____
(denumirea, adresa)

1. „Modernizarea drumului local existent prin constructia imbracamintei rutiere din beton asfaltic in satul Trifesti, raionul Rezina”

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		1. Partea carosabila			
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 520,000	
2	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (y=1,5 t/m3)	t	378,000	
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea asfaltului frezat in depozit	100 m3	2,520	
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3	252,000	
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)	t	1,512	
6	DB19F aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	2 520,000	
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)	t	0,756	
8	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	2 520,000	

9	DF17A aplcitiv	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante)	m2	84,000
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de h=10 cm, b=0,5 m	m2	560,000

L.S.

Autoritatea contractantă Primaria Trifești

Data "07_"august 2025

Presedintele grupului de lucru Budurin Mihail

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)