

Amenajarea scuarului din str. Maria Dragan

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 437 589,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	596,00	178,75 178,75	106 532,62 106 532,62
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	355,00	474,67 128,58	168 508,49 45 646,54
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (neregular circular cu grosimea, 5-cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	640,00	216,13 60,20	138 324,89 38 526,11
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (regular dreptunghiular cu grosimea 5 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 700,00	213,60 60,20	363 111,74 102 334,97
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	825,00	163,69 34,02	135 047,88 28 066,00
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 1000x20 cm	m	225,00	126,51 34,02	28 464,61 7 654,36
7	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	76,00	474,67 128,58	36 075,06 9 772,22

1	2	3	4	5	6	7
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (regular dreptunghiular cu grosimea 8 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	760,00	$\frac{221,21}{60,20}$	$\frac{168\ 117,81}{45\ 749,75}$
9	CH06A	Balustrada metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta H - 1 m	m	200,00	$\frac{475,41}{51,89}$	$\frac{95\ 082,10}{10\ 378,80}$
10	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	8,00	$\frac{1\ 178,25}{259,47}$	$\frac{9\ 426,02}{2\ 075,76}$
11	DE13A	Placi din cauciuc (min 4 cm), asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	450,00	$\frac{172,19}{29,98}$	$\frac{77\ 486,27}{13\ 492,44}$
12	111117	Instalare arc din lemn la intrare in parc (conform descrierii din anexa nr. 1)	buc	3,00	$\frac{5\ 250,00}{0,00}$	$\frac{15\ 750,00}{0,00}$
13	TsH91A	Instalarea banci pe picioare cu spatar (conform descrierii din anexa nr. 2)	buc	25,00	$\frac{2\ 542,51}{415,15}$	$\frac{63\ 562,80}{10\ 378,80}$
14	TsH91A	Instalarea banci pe picioare fara spatar (conform descrierii din anexa nr. 3)	buc	10,00	$\frac{2\ 142,51}{415,15}$	$\frac{21\ 425,12}{4\ 151,52}$
15	TsH91A	Instalarea banci circulare (conform descrierii din anexa nr. 4)	buc	3,00	$\frac{5\ 442,51}{415,15}$	$\frac{16\ 327,53}{1\ 245,45}$
16	TsH91B	Instalarea cosuri de gunoi (conform descrierii din anexa nr. 5)	buc	20,00	$\frac{1\ 404,03}{340,19}$	$\frac{28\ 080,68}{6\ 803,88}$
17	111111	Instalarea complexului de joaca pentru copii (conform descrierii din anexa nr. 6)	buc	1,00	$\frac{155\ 000,00}{0,00}$	$\frac{155\ 000,00}{0,00}$
18	111110	Instalarea echipamentului de joaca (Semafor Maritim, conform descrierii din anexa nr. 7)	buc	1,00	$\frac{115\ 000,00}{0,00}$	$\frac{115\ 000,00}{0,00}$
		<i>Total</i>	Lei			1 741 323,62
		Total Amenajarea Inclusiv salariu				1 741 323,62 432 809,22
		2. Electricitatea				
19	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni	buc	11,00	$\frac{345,96}{345,96}$	$\frac{3\ 805,56}{3\ 805,56}$

1	2	3	4	5	6	7
20	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	5,50	1 084,97 227,76	5 967,34 1 252,66
21	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	11,00	129,16 129,16	1 420,74 1 420,74
22	222211	Pilon de iluminat (conform descrierii din anexa nr. 8)	buc	11,00	4 300,00 0,00	47 300,00 0,00
23	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	16,00	1 062,85 62,85	17 005,59 1 005,59
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,00	1 062,85 62,85	2 125,70 125,70
25	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	400,00	23,12 4,04	9 249,08 1 614,48
		<i>Total</i>	Lei			86 874,01
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				86 874,01 9 224,73
		3. Amenajarea spatii verzi				
26	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	1 000,00	17,30 17,30	17 298,00 17 298,00
27	TsH30D	Plantarea plantelor perene cu balot in teren	100 buc	1,20	5 668,33 2 267,77	6 802,00 2 721,32
28	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	30,00	77,41 29,98	2 322,25 899,50
29	TsH24C	Plantari Dud plingator ,cu balot	buc	46,00	133,85 45,55	6 157,16 2 095,36
30	TsH24C	Plantari Betula pendula Zoungii ,cu balot	buc	3,00	120,85 45,55	362,56 136,66
31	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	10,00	1 091,83 299,83	10 918,32 2 998,32
		<i>Total</i>	Lei			43 860,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea spatii verzi Inclusiv salariu				43 860,29 26 149,16
		Total	Lei			1 872 057,92
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			105 341,20
		Total				1 977 399,12
		Transportarea materialelor	1 %			13 900,13
		Total				1 991 299,25
		Cheltuieli de regie	1 %			19 912,99
		Total				2 011 212,24
		Beneficiu de deviz	1 %			20 112,12
		Total				2 031 324,36
		TVA	20 %			406 264,87
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 437 589,23 468 183,11

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 437 589,23 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	52,325	57,66	3 017,06
2.	7123011000200	Betonist	h-om	281,30	57,66	16 219,76
3.	7129020012800	Pavator	h-om	4 123,21	57,66	237 744,29
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	442,486	57,66	25 513,75
5.	7137010011510	Electromontor	h-om	90,64	57,66	5 226,30
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	47,62	57,66	2 745,77
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	180,00	57,66	10 378,80
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	252,72	57,66	14 571,82
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,40	57,66	311,36
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	796,42	57,66	45 921,58
11.	9312040019600	Sapator	h-om	1 847,60	57,66	106 532,62
		Total manopera				468 183,11

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene	kg	39,60	200,00	7 920,00
2.	111100010000-	Plante - Dud plingator	buc	47,84	82,50	3 946,80
3.	111100010000k	Plante - Trandafiri si arbusti cu ghimpi	buc	31,20	45,00	1 404,00
4.	111100010000o	Plante - Betula pendula Zoungii	buc	3,12	70,00	218,40
5.	1111000100013	Plante florare perene	buc	124,80	30,00	3 744,00
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	43,962	210,00	9 232,02
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	547,37	200,00	109 474,00
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,25	178,00	400,50
9.	142110220052.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,95	169,00	3 878,55
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii (pentru rosturi)	m3	15,50	178,00	2 759,00
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii (pentru strat)	m3	265,67	160,00	42 507,20
12.	1421202206000	Nisip natural	m3	110,336	160,00	17 653,76
13.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	2,26	62,50	141,25
14.	2030112931102	Urne	buc	20,00	1 000,00	20 000,00
15.	2413217300101	Clema de legatura	buc	20,00	0,63	12,60
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	5,00	32,50	162,50
17.	25132066214-0	Banca pe picioare fara spatat (anexa nr.3)	buc	10,00	1 700,00	17 000,00
18.	25132066214-1	Banca pe picioare cu spatat (anexa nr.2)	buc	25,00	2 100,00	52 500,00
19.	25132066214-2	Banca circulara (anexa nr.4)	buc	3,00	5 000,00	15 000,00
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	720,00	1,42	1 022,40
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 960,00	1,42	7 043,20
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	140,00	1,42	198,80
23.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	48 763,00	1,42	69 243,46
24.	266111280065+	Placi din cauciuc	m2	456,75	128,50	58 692,38
25.	266111280065/	Placi din beton, pavaj neregular circular cu grosimea, 5-cm	m2	649,60	115,00	74 704,00

26.	266111280065p	Placi din beton, pavaj regular dreptunghiular cu grosimea 5 cm	m2	1 725,50	112,50	194 118,75
27.	266111280065r	Placi din beton, pavaj regular dreptunghiular cu grosimea 8 cm	m2	771,40	120,00	92 568,00
28.	2663102100000	Beton	m3	3,048	760,00	2 316,48
29.	2663102100001	Beton	m3	47,25	760,00	35 910,00
30.	26631021000p75	Beton clasa 75	m3	5,637	760,00	4 284,12
31.	266310210o200	Beton clasa 200	m3	8,20	820,00	6 724,00
32.	26661228-30*15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30 x 15	m	829,125	95,00	78 766,88
33.	2666122800+20	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 20	m	226,125	58,00	13 115,25
34.	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5	kg	23,76	14,17	336,68
35.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	412,00	18,50	7 622,00
36.	281210630571.	Balustrada dreapta din teava de otel (H=1 m)	m	200,00	420,00	84 000,00
37.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12,00	28,50	342,00
38.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	18,00	1 000,00	18 000,00
39.	91111110	Echipamentul de joaca (Semafor Maritim - anexa 7)	buc	1,00	115 000,00	115 000,00
40.	91111111	Complex de joaca pentru copii (anexa 6)	buc	1,00	155 000,00	155 000,00
41.	91111117	Arc din lemn (anexa 1)	buc	3,00	5 250,00	15 750,00
42.	9222211	Pilon de iluminat (anexa 8)	buc	11,00	4 300,00	47 300,00
Total materiale de construcții						1 390 012,98


Utilaje de constructii:

1.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	111,198	100,00	11 119,80
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,10	15,00	121,50
3.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,77	22,50	17,32
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,375	272,00	918,00
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,913	170,00	1 685,21
Total utilaje de construcții						13 861,83

Total	Lei	1 872 057,92
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	105 341,20
Total		1 977 399,12
Transportarea materialelor	1 %	13 900,13
Total		1 991 299,25
Cheltuieli de regie	1 %	19 912,99
Total		2 011 212,24
Beneficiu de deviz	1 %	20 112,12
Total		2 031 324,36
TVA	20 %	406 264,87

Total deviz:

2 437 589,23

Intocmit  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea scuarului din str. Maria Dragan

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			474,67 128,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	200,00	254,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	210,00	21,42
	1421202206000	Nisip natural	m3	0,2560	160,00	40,96
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	100,00	25,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	170,00	3,91
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (neregular circular cu grosimea, 5-cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			216,13 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	266111280065/	Placi din beton, pavaj neregular circular cu grosimea, 5-cm	m2	1,0150	115,00	116,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,42	2,27
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,42	22,34
	1421102200546	Nisip pentru constructii (pentru rosturi)	m3	0,0050	178,00	0,89
	1421102200547	Nisip pentru constructii (pentru strat)	m3	0,0857	160,00	13,71
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (reglar dreptunghiular cu grosimea 5 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			213,60 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	266111280065p	Placi din beton, pavaj reglar dreptunghiular cu grosimea 5 cm	m2	1,0150	112,50	114,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,42	2,27
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,42	22,34
	1421102200546	Nisip pentru constructii (pentru rosturi)	m3	0,0050	178,00	0,89
	1421102200547	Nisip pentru constructii (pentru strat)	m3	0,0857	160,00	13,71
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			163,69 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton	m3	0,0450	760,00	34,20
	26661228-30*15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30 x 15	m	1,0050	95,00	95,48
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton 1000x20 cm	m			126,51 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton	m3	0,0450	760,00	34,20
	2666122800+20	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 20	m	1,0050	58,00	58,29
7	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			474,67 128,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	200,00	254,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	210,00	21,42
	1421202206000	Nisip natural	m3	0,2560	160,00	40,96
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	100,00	25,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	170,00	3,91
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (reglar dreptunghiular cu grosimea 8 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			221,21 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	266111280065r	Placi din beton, pavaj reglar dreptunghiular cu grosimea 8 cm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,42	2,27

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,42	22,34
	1421102200546	Nisip pentru constructii (pentru rosturi)	m3	0,0050	178,00	0,89
	1421102200547	Nisip pentru constructii (pentru strat)	m3	0,0857	160,00	13,71
9	CH06A	Balustrada metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelul sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta H - 1 m	m			475,41 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	281210630571.	Balustrada dreapta din teava de otel (H=1 m)	m	1,0000	420,00	420,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	28,50	1,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,42	0,99
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,0250	32,50	0,81
10	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 178,25 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100200	Beton clasa 200	m3	1,0250	820,00	840,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	22,50	1,28
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	272,00	68,00
11	DE13A	Placi din cauciuc (min 4 cm), asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2			172,19 29,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	266111280065+	Placi din cauciuc	m2	1,0150	128,50	130,43
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	1,42	2,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	178,00	0,89
	142110220052.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	169,00	8,62
12	111117	Instalare arc din lemn la intrare in parc (conform descrierii din anexa nr. 1)	buc			5 250,00 0,00
	9111117	Arc din lemn (anexa 1)	buc	1,0000	5 250,00	5 250,00
13	TsH91A	Instalarea banci pe picioare cu spatari (conform descrierii din anexa nr. 2)	buc			2 542,51 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214-1	Banca pe picioare cu spatari (anexa nr.2)	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	760,00	27,36
14	TsH91A	Instalarea banci pe picioare fara spatari (conform descrierii din anexa nr. 3)	buc			2 142,51 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214-0	Banca pe picioare fara spatari (anexa nr.3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	760,00	27,36
15	TsH91A	Instalarea banci circulare (conform descrierii din anexa nr. 4)	buc			5 442,51 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214-2	Banca circulara (anexa nr.4)	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	760,00	27,36
16	TsH91B	Instalarea cosuri de gunoi (conform descrierii din anexa nr. 5)	buc			1 404,03 340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	760,00	63,84
17	111111	Instalarea complexului de joaca pentru copii (conform descrierii din anexa nr. 6)	buc			155 000,00 0,00
	9111111	Complex de joaca pentru copii (anexa 6)	buc	1,0000	155 000,00	155 000,00
18	111110	Instalarea echipamentului de joaca (Semafor Maritim, conform descrierii din anexa nr. 7)	buc			115 000,00 0,00
	9111110	Echipamentul de joaca (Semafor Maritim - anexa 7)	buc	1,0000	115 000,00	115 000,00
		2. Electricitatea				
19	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni	buc			345,96 345,96
	7137010011510	Electromontor	h-om	6,0000	57,66	345,96
20	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 084,97 227,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000p75	Beton clasa 75	m3	1,0250	760,00	778,93
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	22,50	1,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	272,00	68,00
21	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc			129,16
						129,16
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,2400	57,66	129,16
22	222211	Pilon de iluminat (conform descrierii din anexa nr. 8)	buc			4 300,00
						0,00
	9222211	Pilon de iluminat (anexa 8)	buc	1,0000	4 300,00	4 300,00
23	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			1 062,85
						62,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	57,66	62,85
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			1 062,85
						62,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	57,66	62,85
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
25	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m			23,12
						4,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	18,50	19,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	0,63	0,03
		3. Amenajarea spatii verzi				
26	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2			17,30
						17,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3000	57,66	17,30
27	TsH30D	Plantarea plantelor perene cu balot in teren	100 buc			5 668,33
						2 267,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0500	57,66	406,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	32,2800	57,66	1 861,27
	1111000100013	Plante florare perene	buc	104,0000	30,00	3 120,00
	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5	kg	19,8000	14,17	280,57
28	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc			77,41
						29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	111100010000k	Plante - Trandafiri si arbusti cu ghimpi	buc	1,0400	45,00	46,80
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	62,50	0,62
29	TsH24C	Plantari Dud plingator ,cu balot	buc			133,85
						45,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,24
	111100010000-	Plante - Dud plingator	buc	1,0400	82,50	85,80
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	62,50	2,50
30	TsH24C	Plantari Betula pendula Zoungii ,cu balot	buc			120,85
						45,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,25
	111100010000o	Plante - Betula pendula Zoungii	buc	1,0400	70,00	72,80
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	62,50	2,50
31	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			1 091,83
						299,83
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,83
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene	kg	3,9600	200,00	792,00

APROBAT:

Verificat

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

EURODEVIZ

IDNO 1007600032883

REPUBLICA MOLDOVA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: DIRECȚIA GENERALĂ LOCATIV – COMUNALĂ ȘI AMENAJARE, mun. Chișinău,
str. M. Eminescu, 33, MD-2012

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Vitali Marandici reprezentant legal al SC „EURODEVIZ” SRL

reprezentanți ai ofertantului: SC „EURODEVIZ” SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm: Amenajarea scuarului din str. Maria Drăgan

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 2 031 324,36 (Două milioane treizeci și unu mii trei sute douăzeci și patru, 36) lei MDL,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 406 264,87 (Patru sute șase mii două sute șasezeci și patru, 87) lei MDL.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 90 (nouăzeci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 10 iunie 2019 (durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)



6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 10/ 05/ 2019

Vitali Marandici, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SC „EURODEVIZ” SRL
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de Contract de depozit special în cuantum de 3 % (din prețul total oferat) și constituie 73,13 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate: 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 2 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 2 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

