

Obiect Evacuarea apelor uzate din s.Taraclia, r-l Causeni (etapa I)-PORTIUNEA 2 **Investitor Primaria s.Taraclia, r-l Causeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEVIZ 2 - 2-1 - PORTIUNEA 2				
		1.1. Cap.1. Lucrari de consstructii.				
		Cap.1.1. Desfaceri drum piatra sparta				
1	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3			1 475,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	500,00	1 475,000
		1.2. Cap.1.2. Restabilirea drum piatra sparta				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - fara costul pietrii sparte (din demolari)	m3			119,652
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,650
	1411122201752z	Piatra sparta - ZERO	m3	1,1500	0,00	0,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,001
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			338,148
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	190,00	218,496
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,001
		1.3. Cap.1.3. Transeea, sapaturi				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 024,974
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 024,974
5	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3			102,458
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8100	35,00	98,352
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0006	3 000,00	1,773
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0040	10,00	0,040
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0149	15,00	0,223
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m lt=6 S8689	m3	0,0001	3 000,00	0,296
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0012	1 500,00	1,773
6	TsA04H2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in	m3			227,405


1	2	3	4	5	6	7
		pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 3,01-4,5 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3800	35,00	223,300
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0006	3 000,00	1,773
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m lt=6 St8689	m3	0,0001	3 000,00	0,296
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0012	1 500,00	1,773
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0149	15,00	0,223
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0040	10,00	0,040
7	TsF15A	Consolidarea peretilor excavatilor si santurilor (transeelor), cu scinduri in soluri instabile, adincimea: pina la 3 m (Крепление стенок котлованов и траншей досками в неустойчевых грунтах глубиной: до 3 м)	100 m3			5 758,799
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,2000	35,00	1 547,000
	2010102900908	Lemn rotund de rasinoase 14-24cm	m3	0,4300	2 000,00	885,906
	2010102903007	Scinduri de rasinoase 40-60 mm,IV calitate	m3	1,6100	2 000,00	3 316,779
	2955270002610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,1300	70,00	9,114
8	TsF15B	Consolidarea peretilor excavatilor si santurilor (transeelor), cu scinduri in soluri instabile, adincimea: peste 3 m (Крепление стенок котлованов и траншей досками в неустойчевых грунтах глубиной: более 3 м)	100 m3			5 895,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	68,7000	35,00	2 404,500
	2010102900908	Lemn rotund de rasinoase 14-24cm	m3	0,4600	2 000,00	947,547
	2010102903007	Scinduri de rasinoase 40-60 mm,IV calitate	m3	1,2300	2 000,00	2 533,962
	2955270002610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,1300	70,00	9,100
9	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			126,900
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	40,00	24,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	100,00	102,500
10	TsD01B	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,850
11	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3			95,987
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4800	200,00	95,987
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			516,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,00	308,700
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	20,00	207,800
13	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			875,455
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	500,00	875,455
14	TsF15A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			8,624
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	250,00	8,624
15	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			242,309
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	190,00	18,309
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	200,00	224,000
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			93,291
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,00	12,600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	190,00	0,691

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,000
		1.4. Cap.1.4. Tevi canalizare				
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm PVC SN4	m			121,265
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	40,00	15,600
	2521216700500200	Teava din PP SN4 d200	m	1,0450	100,00	105,023
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	5,00	0,583
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	30,00	0,060
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm - tevi canalizare PEHD 100RC Pn10 d200	m			173,776
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	40,00	15,600
	2521216700500rc200	Teava PEHD 100 RC Pn10 d200	m	1,0450	150,00	157,533
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	5,00	0,583
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	30,00	0,060
		1.5. Cap.1.5. Traversare sub autodrum prin metoda inchisa				
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,000
20	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			26,942
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	35,00	26,942
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			497,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,00	308,583
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	20,00	188,667
22	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm	buc			3 632,800
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	58,3300	30,00	1 749,900
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,9100	40,00	396,400
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,9100	150,00	1 486,500
23	GD59F	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 426x7 mm	m			1 918,099
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	15,9800	30,00	479,400
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	3,2000	40,00	128,000
	2521216716002426	Teava de otel d426x7	m	1,0030	600,00	601,799
	4100126202818	Apa	m3	3,2700	10,00	32,700
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	196,2000	1,00	196,200
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	3,2000	150,00	480,000
24		Suporturi din polietilena d200	buc			150,000
	suport	suporturi din polietilena d200	buc	1,0000	150,00	150,000
25	IzL08A	Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfrit tip I	m2			38,464
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3500	40,00	14,000
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0200	40,00	0,800
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,5300	10,00	15,300
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,4280	13,00	5,564
	2112307324986	Hirtie, sulfrit tip I, ptr. izolare conducta 80-100	kg	0,1120	25,00	2,800

1	2	3	4	5	6	7
		gr/mp-sul				
26	AcF13B	Încadrarea capetelor cu EPDM la tuburile de protecție cu diametrele: 200 mm	buc			255,370
	7134050013250	Izolator	h-om	2,0100	40,00	80,400
	2320322600195ep dm	Bitum pentru lucrarile de constructii - EPDM	kg	6,2500	20,00	125,120
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	2,4500	20,00	49,050
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	100,00	0,800
27	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - umpluturi	100 m3			130,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	200,00	130,000
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,842
		1.6. Cap.1.6. Sapaturi camine				
29	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,000
30	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			73,956
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	40,00	54,004
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	35,00	19,952
31	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			168,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	200,00	168,000
32	TsD01B	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			10,849
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,849
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			516,504
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,00	308,705
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	20,00	207,799
34	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			874,138
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	500,00	874,138
35	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			8,626
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	250,00	8,626
36	TsC50B k=8	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=8	100 m3			242,483
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	190,00	18,345
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	200,00	224,138
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			93,207
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,00	12,552
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	190,00	0,655

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,000
		1.7. Cap.1.7. Instalarea camine				
38	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 255,161
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	35,00	238,375
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	190,00	969,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	10,00	5,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	20,00	42,786
39	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 285,804
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	40,00	388,399
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	40,00	166,399
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	850,00	350,883
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	32,716
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	600,00	46,496
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	100,00	16,119
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,289
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,504
40	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 096,703
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	40,00	270,399
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	40,00	116,000
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	850,00	444,650
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	250,00	40,241
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	600,00	49,498
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	100,00	14,584
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,60	1,127
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	150,00	160,205
41		KII/I-10	put			430,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	430,00	430,000
42		KII/I-15	put			900,000
	266112643310122 1	Inel prefabricat pt. camine KII/I-15	buc	1,0000	900,00	900,000
43		KII/I0-6	put			340,000
	26611264331666	Inel prefabricate pt. camine KII/I0-6	buc	1,0000	340,00	340,000
44		KII/I0-9	put			420,000
	266112643310166	Inel prefabricate pt. camine KII/I0-9	buc	1,0000	420,00	420,000
45		KII/I5-6	put			500,000
	266112643310101 63	Inel prefabricate pt. camine KII/I5-6	buc	1,0000	500,00	500,000
46		KII/I5-9	put			800,000
	266112643310101	Inel prefabricate pt. camine KII/I5-9	buc	1,0000	800,00	800,000
47		KII/II1-10-1	put			430,000
	266112643310185 2	Inel prefabricate pt. camine KII/II1-10-1	buc	1,0000	430,00	430,000
48		KII/II1-15-1	put			800,000
	26611264331019	Inel prefabricate pt. camine KII/II1-15-1	buc	1,0000	800,00	800,000
49		KII/I0-1	put			90,000
	26611264331022	Inel prefabricate pt. camine KII/I0-1	buc	1,0000	90,00	90,000
50	CD63C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la bolti si arce	m3			2 734,906
	7122050013400	Zidar	h-om	13,8200	40,00	552,791
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	35,00	97,308
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	4,00	1 660,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	3 000,00	179,651
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	15,00	11,398
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,60	78,144
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	5,00	60,701
	00000052	Nisip	m3	0,2660	120,00	31,953
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5400	10,00	5,401
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	150,00	49,535
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	100,00	8,023
51	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			17,456
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	40,00	5,600

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,400
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,400
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	10,00	10,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,024
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,60	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	20,00	0,400
52	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			315,170
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	40,00	13,600
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	20,00	300,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,60	1,360
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	100,00	0,200
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	10,00	0,010
53	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B - tip G	buc			1 131,270
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	40,00	32,800
	2875274200000g	Capac cu rama tip G	buc	1,0000	1 050,00	1 071,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,60	22,032
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	100,00	5,306
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	10,00	0,132
54	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 - beton B15/M20 se scade din pct. 39, 40	m3			1 128,820
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,000
	266310210000015	Beton B15/M20	m3	1,0250	850,00	884,306
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,015
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,500
55	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - pereu la camine	m3			354,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	40,00	14,788
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	200,00	262,182
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,321
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,455
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,303
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,152



Intocmit
Dascalescu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.