

**INLOCUIREA PILONILOR
INTERMEDIARI DEFECTATI
LEA-110KV COMRAT-
TOMAI(42,44,46,52,53,54,55,73,
73)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 480 219,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEMONTARE				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	9,000	787,20	7 084,80
	1	Muncitor	h-om	4,950	84,00	415,80
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	5,130	1 300,00	6 669,00
2	33-01-024-10	Demontarea conductorilor LEA 110 kV, sectiune pina la 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	1,471	24 181,88	35 571,55
	1	Muncitor	h-om	15,000	84,00	1 260,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	10,2146	1 300,00	13 278,98
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,000	1 300,00	2 600,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,9873	1 300,00	2 583,49
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	12,1916	1 300,00	15 849,08
3	33-01-028-12	Demontarea conductorilor intre stilpi de sustinere cu traversarea drumurilor auto, liniilor de telecomunicatie, LEA pina la 10 kV, tensiunea liniei de traversare LEA 110 kV (3 conductori)	1 пролет 1пер	1,000	2 886,10	2 886,10

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5,000	84,00	420,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	1,897	1 300,00	2 466,10
4	33-01-026-2	Demontarea unui conductor de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	1,471	3 857,97	5 675,08
	1	Muncitor	h-om	3,000	84,00	252,00
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,500	1 300,00	650,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3883	1 300,00	504,79
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	3,2833	1 300,00	4 268,29
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,320	2 002,00	8 648,64
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	6,6528	1 300,00	8 648,64
6	33-01-029-4	Demontarea conductorilor de protectie LEA 35-750 kV, in deschidere de intindere, cu traversarea obstacolelor: drumurilor auto, liniilor de telecomunicatii, LEA pina la 10 kV	1 пролет 1пер	1,000	168,00	168,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	84,00	168,00
7	33-01-008-1	Demontarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 2 m3 (PB110-15)	m3	18,000	1 852,14	33 338,60
	1	Muncitor	h-om	30,000	84,00	2 520,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	1,260	500,00	630,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	8,000	1 300,00	10 400,00
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	3,000	1 300,00	3 900,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	6,300	1 300,00	8 190,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	5,922	1 300,00	7 698,60
		<i>Total</i>	Lei			93 372,77
		Total DEMONTARE Inclusiv salariu				93 372,77 5 035,80
		2. MONTARE				

1	2	3	4	5	6	7
8	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	9,000	787,20	7 084,80
	1	Muncitor	h-om	4,950	84,00	415,80
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	5,130	1 300,00	6 669,00
9	33-01-008-1	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 2 m3	m3	18,000	4 242,44	76 364,00
	1	Muncitor	h-om	93,000	84,00	7 812,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	1,800	500,00	900,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	14,580	1 300,00	18 954,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	20,000	1 300,00	26 000,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	9,000	1 300,00	11 700,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	8,460	1 300,00	10 998,00
10	33-01-024-10	Suspendarea conductorilor LEA 110 kV, sectiune pina la 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	1,471	36 643,28	53 902,27
	1	Muncitor	h-om	25,000	84,00	2 100,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	14,5923	1 300,00	18 969,99
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	5,000	1 300,00	6 500,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,839	1 300,00	3 690,70
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	17,4166	1 300,00	22 641,58
11	33-01-028-12	Suspendarea conductorilor intre stilpi de sustinere cu traversarea drumurilor auto, liniilor de telecomunicatie, LEA pina la 10 kV, tensiunea liniei de traversare LEA 110 kV (3 conductori)	1 пролет 1пер	1,000	21 296,00	21 296,00
	1	Muncitor	h-om	9,000	84,00	756,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	2,710	1 300,00	3 523,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,830	1 300,00	2 379,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	11,260	1 300,00	14 638,00
12	33-01-026-2	Suspendarea unui conductor de	1 km	1,471	6 748,53	9 927,09

1	2	3	4	5	6	7
		protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km				
	1	Muncitor	h-om	8,000	84,00	672,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,000	1 300,00	1 300,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6472	1 300,00	841,36
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	5,4721	1 300,00	7 113,73
13	33-01-029-4	Suspendarea conductorilor de protectie LEA 35-750 kV, in deschidere de intindere, cu traversarea obstacolelor: drumurilor auto, liniilor de telecomunicatii, LEA pina la 10 kV	1 проле т 1пер	1,000	2 677,00	2 677,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	84,00	168,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,460	1 300,00	598,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,470	1 300,00	1 911,00
14	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu(PGS)	m3	4,500	135,24	608,58
	7137010011500	Electrician	h-om	7,245	84,00	608,58
15	33-03-003-1	Instalarea prizei de pamint alungite in soluri cat. 1-4, lungimea razei pina la 10 m	100 m	0,090	5 130,67	461,76
	1	Muncitor	h-om	0,8064	84,00	67,74
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,0837	500,00	41,85
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,2142	1 300,00	278,46
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,0567	1 300,00	73,71
16	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	18,000	468,04	8 424,72
	1	Muncitor	h-om	14,580	84,00	1 224,72
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	3,420	500,00	1 710,00
	331481	Masini pneumatice tip "ПММ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	10,980	500,00	5 490,00
		<i>Total</i>	Lei			180 746,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total MONTARE Inclusiv salariu				180 746,22 13 824,84
		3. MATERIALE ANTREPRENOR				
17	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3	4,500	680,00	3 060,00
	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3	4,500	680,00	3 060,00
18	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc	3,000	250,00	750,00
	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc	3,000	250,00	750,00
19	A03	PROPAN-BUTAN	buc	20,000	17,00	340,00
	A03	PROPAN-BUTAN	buc	20,000	17,00	340,00
20	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc	2,000	120,00	240,00
	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc	2,000	120,00	240,00
21	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg	2,000	180,00	360,00
	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg	2,000	180,00	360,00
		<i>Total</i>	Lei			4 750,00
		Total MATERIALE ANTREPRENOR Inclusiv salariu				4 750,00

		Total	Lei	278 868,99
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	4 526,55
		DEPLASAREA TEHNICII SPECIALE	31200 Lei	31 200,00
		DEPLASAREA TEHNICII SPECIALE LA PARCARE	3250 Lei	3 250,00
		CHELTUIELI DE REGIE	14,5 %	46 087,60
		BENEFICIU	6 %	21 835,99
		DIURNA PERSONAL	8500 Lei	8 500,00
		CHELTUIELI NEPREVAZUTE	1,5 %	5 914,03
		TOTAL FARA TVA		400 183,16
		TVA	20 %	80 036,64
		Total deviz: Inclusiv salariu		480 219,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect INLOCUIREA PILONILOR
INTERMEDIARI DEFECTATI LEA-110KV
COMRAT-TOMAI(42,44,46,52,53,54,55,73,73)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEMONTARE				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. I	buc			787,20
	1	Muncitor	h-om	0,550	84,00	46,20
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,570	1 300,00	741,00
2	33-01-024-10	Demontarea conductorilor LEA 110 kV, sectiune pina la 240 mm ² , fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			24 181,88
	1	Muncitor	h-om		84,00	856,56
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	9,920	1 300,00	9 027,18
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	1 767,51
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,930	1 300,00	1 756,28
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	11,840	1 300,00	10 774,36
3	33-01-028-12	Demontarea conductorilor intre stilpi de sustinere cu traversarea drumurilor auto, liniilor de telecomunicatie, LEA pina la 10 kV, tensiunea liniei de traversare LEA 110 kV (3 conductori)	1 пролет 1 пер			2 886,10
	1	Muncitor	h-om		84,00	420,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	2,710	1 300,00	2 466,10
4	33-01-026-2	Demontarea unui conductor de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			3 857,97
	1	Muncitor	h-om		84,00	171,31
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	441,88
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,440	1 300,00	343,16
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	3,720	1 300,00	2 901,62
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 002,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,540	1 300,00	2 002,00
6	33-01-029-4	Demontarea conductorilor de protectie LEA 35-750 kV, in deschidere de intindere, cu traversarea obstacolelor: drumurilor auto, liniilor de telecomunicatii, LEA pina la 10 kV	1 пролет 1 пер			168,00
	1	Muncitor	h-om		84,00	168,00
7	33-01-008-1	Demontarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 2 m3 (PB110-15)	m3			1 852,14
	1	Muncitor	h-om		84,00	140,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,100	500,00	35,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut		1 300,00	577,78
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	216,67
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,500	1 300,00	455,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,470	1 300,00	427,70

1	2	3	4	5	6	7
		2. MONTARE				
8	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc			787,20
	1	Muncitor	h-om	0,550	84,00	46,20
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,570	1 300,00	741,00
9	33-01-008-1	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, cu un singur picior, cu simplu circuit, volum pina la: 2 m3	m3			4 242,44
	1	Muncitor	h-om		84,00	434,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,100	500,00	50,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,810	1 300,00	1 053,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	1 444,44
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,500	1 300,00	650,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,470	1 300,00	611,00
10	33-01-024-10	Suspendarea conductorilor LEA 110 kV, sectiune pina la 240 mm ² , fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			36 643,28
	1	Muncitor	h-om		84,00	1 427,60
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	9,920	1 300,00	12 895,98
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	4 418,76
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,930	1 300,00	2 508,97
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	11,840	1 300,00	15 391,96
11	33-01-028-12	Suspendarea conductorilor intre stilpi de sustinere cu traversarea drumurilor auto, liniilor de telecomunicatie, LEA pina la 10 kV, tensiunea liniei de traversare LEA 110 kV (3 conductori)	1 пролет 1 пер			21 296,00
	1	Muncitor	h-om		84,00	756,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	2,710	1 300,00	3 523,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,830	1 300,00	2 379,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	11,260	1 300,00	14 638,00
12	33-01-026-2	Suspendarea unui conductor de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			6 748,53
	1	Muncitor	h-om		84,00	456,83
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	883,75
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,440	1 300,00	571,96
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	3,720	1 300,00	4 835,98
13	33-01-029-4	Suspendarea conductorilor de protectie LEA 35-750 kV, in deschidere de intindere, cu traversarea obstacolelor: drumurilor auto, liniilor de telecomunicatii, LEA pina la 10 kV	1 пролет 1 пер			2 677,00
	1	Muncitor	h-om		84,00	168,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,460	1 300,00	598,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,470	1 300,00	1 911,00
14	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu(PGS)	m3			135,24
	7137010011500	Electrician	h-om	1,610	84,00	135,24
15	33-03-003-1	Instalarea prizei de pamint alungite in soluri cat. 1-4, lungimea razei pina la 10 m	100 m			5 130,67
	1	Muncitor	h-om	8,960	84,00	752,67
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,930	500,00	465,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,380	1 300,00	3 094,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,630	1 300,00	819,00
16	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc			468,04
	1	Muncitor	h-om	0,810	84,00	68,04

1	2	3	4	5	6	7
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,190	500,00	95,00
	331481	Masini pneumatice tip "IYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,610	500,00	305,00
		3. MATERIALE ANTREPRENOR				
17	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3			680,00
	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3	1,000	680,00	680,00
18	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc			250,00
	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc	1,000	250,00	250,00
19	A03	PROPAN-BUTAN	buc			17,00
	A03	PROPAN-BUTAN	buc	1,000	17,00	17,00
20	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc			120,00
	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc	1,000	120,00	120,00
21	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg			180,00
	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg	1,000	180,00	180,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**INLOCUIREA PILONILOR
INTERMEDIARI DEFECTATI
LEA-110KV COMRAT-
TOMAI(42,44,46,52,53,54,55,73,
73)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 480 219,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	217,2864	84,00	18 252,06
2.	7137010011500	Electrician	h-om	7,245	84,00	608,58
Total manopera						18 860,64

Materiale:

1.	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3	4,500	680,00	3 060,00
2.	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc	3,000	250,00	750,00
3.	A03	PROPAN-BUTAN	buc	20,000	17,00	340,00
4.	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc	2,000	120,00	240,00
5.	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg	2,000	180,00	360,00
Total materiale de construcții						4 750,00

Utilaje de construcții:

1.	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	29,4139	1 300,00	38 238,07
2.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	6,5637	500,00	3 281,85
3.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	22,580	1 300,00	29 354,00
4.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	10,260	1 300,00	13 338,00
5.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	38,367	1 300,00	49 877,10
6.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	15,300	1 300,00	19 890,00
7.	331481	Masini pneumatice tip "IIYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	10,980	500,00	5 490,00
8.	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	8,1518	1 300,00	10 597,34
9.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	65,5323	1 300,00	85 191,99

		Total utilaje de construcții			255 258,35
--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------

Total	Lei	278 868,9 9
ASIGURARI SOCIALE	24 %	4 526,55
DEPLASAREA TEHNICII SPECIALE	31200 Lei	31 200,00
DEPLASAREA TEHNICII SPECIALE LA PARCARE	3250 Lei	3 250,00
CHELTUIELI DE REGIE	14,5 %	46 087,60
BENEFICIU	6 %	21 835,99
DIURNA PERSONAL	8500 Lei	8 500,00
CHELTUIELI NEPREVAZUTE	1,5 %	5 914,03
TOTAL FARA TVA		400 183,1 6
TVA	20 %	80 036,64

Total deviz:

**480 219,8
0**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

CERTIFICAT

despre calculul adausului la salariu, pentru compensarea lucratorilor SRL"ENERGO PLUS LC" la executarea lucrarilor Inlocuirea pilonilor defectati LEA-110kV Comrat-Tomai

Temei :Hotarirea de Guvern RM N10 din 05.01.12 N632 din 24.08.94

Categoria muncitor	Cantitate muncitori	Numar de zile calendar	Diurne	Zile la obiect	TOTAL LEI
Maistru Cat 6.	1	31	250	3	750,00
Sef de echipa Cat 5.	1	31	250	3	750,00
Montor Cat 4.	4	31	250	3	3000,00
Macaragist Cat 5.	1	31	250	3	750,00
Operator turla Cat 5.	1	31	250	3	750,00
Operator masina de foraj Cat 4.	1	31	250	1	250,00
Tractorist Cat 5.	1	31	250	3	750,00
Sofer Cat 4.	2	31	250	3	1500,00
				TOTAL	8500,00

Remarca: Echipa va lucra cite 12 ore/zi

Diriginte de santier SRL"Energo Plus LC"

Deplasarea mecanismelor speciale la obiectul :

Inlocuirea pilonilor defectati LEA-110kV Comrat-Tomai

Lista tehnicii speciale :

- A. Automacara 25 Tn – 1300,00 lei / h
 - B. Autoturn VT-26 – 1300,00 lei /h
 - C. Masina de foraj MRK-750 - 1300,00 lei / h
 - D. Scania Trailer (Buldo-excavator) – 1300,00 lei / h
 - E. Kamaz 5410 - 1300,00 lei/h
 - F. Kamaz Vahta - 1300,00 lei/h
1. Viteza de deplasare mijlocie - 40 km/h
 2. Distanța parcursă de la Chisinau pînă la LEA 110KV Comrat-Tomai este (tur-retur) 160 km
 3. $160 \text{ km} : 40 \text{ km/h} = 4 \text{ h}$
 4. $(1300+1300+1300+1300+1300+1300) \times 4 \text{ h} = 31200,00 \text{ lei}$

TOTAL deplasarea mecanismelor special: 31200,00 lei

Diriginta Santier SRL "ENERGO PLUS LC"

Deplasarea mecanismelor special la parcare de noapte la obiectul :

Inlocuirea pilonilor defectati LEA-110kV Comrat-Tomai

Lista tehnicii special:

1. Automacara 25 Tn – 1300,00 lei / h (2zile,20km :40km/h=0,5h*1300lei=650,00lei)
2. Autoturn VT-26 – 1300,00 lei /h (2zile,20km :40km/h=0,5h*1300lei=650,00lei)
3. Scania Trailer (Buldo-excavator) – 1300,00 lei / h (2zile, 20km :40km/h=0,5h*1300lei=650,00lei
4. Kamaz 5410 - 1300,00 lei/h (2zile, 20km :40km/h=0,5h*1300lei=650,00lei)
5. Kamaz Vahta - 1300,00 lei/h (2zile,20km :40km/h=0,5h*1300lei=650,00lei)

1. Viteza de deplasare mijlocie - 40 km/h
2. Distanța parcursă de la LEA110KV Comrat-Tomai pînă la parcare de noapte este de - 10 km pe zi tur-retur.
3. $(650+650+650+650+650) = 3250,00$ lei

TOTAL deplasarea mecanismelor pînă la parcare de noapte: 3250,00 lei

Diriginte Santier SRL"ENERGO PLUS LC"