

**„Achiziționarea serviciilor de
proiectare a rețelelor exterioare de
canalizare, la Penitenciarul nr.3B,
situata pe terenul cu nr.cadastral
5701223.235 din or.Leova str.Cahul
nr.4/B, pentru reparație capitală.
Repetat.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Statie de pompare a apelor nr.1.Lucrari generale de constructii

Valoarea de deviz 231 673,39 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,8000	1 066,00	1 918,80
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,6000	1 534,00	2 454,40
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	16,9000	70,95	1 199,06
4	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	16,9000	136,00	2 298,40
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,5600	566,80	1 451,01

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,5600	1 975,19	5 056,49
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	64,1000	29,33	1 879,80
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	64,1000	72,75	4 663,28
9	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	111,8000	19,74	2 207,28
10		Sant de scurgere a apei panta		0,0000	0,00	0,00
11	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar fr.60	m3	6,2000	572,41	3 548,94
12	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar fr.20	m3	6,2000	572,41	3 548,94
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	4,6000	467,71	2 151,45

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
14		Pregatirea pentru pompare		0,0000	0,00	0,00
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,5000	713,23	1 069,84
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,3000	592,70	177,81
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Beton SM EN 206 C8/10)	m3	1,2000	2 326,77	2 792,12
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton SM EN 206 C16/20	m3	1,8000	2 559,57	4 607,22
19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	90,0000	33,48	3 013,29
20	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,4000	179,69	1 150,02
21		Placa monolita PM		0,0000	0,00	0,00
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton SM EN 206 C25/30 XC2 XF3	m3	14,4000	2 770,66	39 897,52
23	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg	576,7000	33,39	19 253,94

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
24	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	48,0000	32,25	1 548,05
25	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	46,6000	179,69	8 373,50
26	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafețe înclinate peste 40 % sau verticale gr.100mm	m2	3,2000	188,55	603,35
27	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	42,5000	713,23	30 312,11

		Total	lei	145 176,62
		Asigurarea sociala	24 %	8 310,41
		Transportarea materialelor	4 %	3 720,83
		Depozitarea	2 %	1 860,41
		Total		159 068,27
		Cheltuieli de regie	14,5 %	23 064,90
		Beneficiu	6 %	10 927,99
		Total		193 061,16
		TVA	20 %	38 612,23
		Total deviz: Inclusiv salariu		231 673,39

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**„Achiziționarea serviciilor de
proiectare a rețelelor exterioare de
canalizare, la Penitenciarul nr.3B,
situata pe terenul cu nr.cadastral
5701223.235 din or.Leova str.Cahul
nr.4/B, pentru reparație capitală.
Repetat.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Statie de pompare a apelor nr.1.Lucrari generale de constructii**

Valoarea de deviz 231 673,39 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	82,7100	94,60	7 824,36
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	45,9275	94,60	4 344,74
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,0000	94,60	5 013,80
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,7480	94,60	259,97
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	147,0302	94,60	13 909,07
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,2708	94,60	2 012,22
7.	9312040019600	Sapator	h-om	13,3460	94,60	1 262,53
		Total manopera				34 626,69

Material:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,7250	480,00	828,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	48,8750	480,00	23 460,00
3.	142110220022	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm (fr.20)	m3	6,3550	480,00	3 050,40
4.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm (fr.60)	m3	6,3550	480,00	3 050,40
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,0450	400,00	2 018,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0530	5 000,00	265,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0530	5 000,00	265,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	200,1160	1,80	360,21
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,8900	263,00	1 812,07
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,5200	1,00	3,52
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0018	1 000,00	1,80
12.	2320187315789	Decofrol	kg	6,3600	30,00	190,80
13.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	5,2800	46,16	243,72
14.	252130260291	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.100mm	m2	3,2320	92,00	297,34
15.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,0560	5,60	5,91
16.	2663102100910.	Beton marfa clasa SM EN 206 C8/10)	m3	1,2485	1 750,00	2 184,88

17.	2663102100912.	Beton marfa clasa SM EN 206 C16/20	m3	1,9004	1 800,00	3 420,72
18.	2663102100914.	Beton marfa clasa SM EN 206 C25/30 XC2 XF3	m3	15,2028	2 000,00	30 405,60
19.	268213260162	Geotextil	m2	120,7440	16,50	1 992,28
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	591,1175	25,00	14 777,94
21.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	141,4500	25,00	3 536,25
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,6500	23,00	60,95
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,1470	23,00	164,38
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,3250	25,50	33,79
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	15,9000	12,50	198,75
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	15,9000	4,00	63,60
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2650	58,30	15,45
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,5900	45,00	71,55
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,4100	18,00	115,38
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6247	18,00	47,25
31.	4100126202818	Apa	m3	4,4300	18,00	79,74
Total materiale de construcții						93 020,68

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,6060	156,60	2 913,70
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0591	62,11	3,67
3.	2922140007000	Macara	h-ut	5,2507	500,00	2 625,35
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,4100	520,00	4 373,20
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7904	520,00	1 451,01
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,4400	25,00	261,00
7.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	28,7300	80,00	2 298,40
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	26,5984	109,80	2 920,50
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0320	75,67	2,42
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,3600	500,00	680,00
Total utilaje de construcții						17 529,25

Total	lei	145 176,62
Asigurarea sociala	24 %	8 310,41
Transportarea materialelor	4 %	3 720,83
Depozitarea	2 %	1 860,41
Total		159 068,27
Cheltuieli de regie	14,5 %	23 064,90
Beneficiu	6 %	10 927,99
Total		193 061,16
TVA	20 %	38 612,23

Total deviz:

231 673,39

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect „Achiziționarea serviciilor de proiectare a rețelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situata pe terenul cu nr.cadastral 5701223.235 din or.Leova str.Cahul nr.4/B, pentru reparație capitală. Repetat.

Investitor Penitenciarul nr.3-Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 066,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	520,00	1 066,00
		<i>Total</i>	lei			1 918,80
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 534,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	520,00	1 534,00
		<i>Total</i>	lei			2 454,40
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
		<i>Total</i>	lei			1 199,06
4	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			136,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	80,00	136,00
		<i>Total</i>	lei			2 298,40
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			566,80
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	520,00	566,80
		<i>Total</i>	lei			1 451,01
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 975,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	109,80	1 140,82
		<i>Total</i>	lei			5 056,49
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 879,80
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			72,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			4 663,28
9	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			19,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	268213260162	Geotextil	m2	1,0800	16,50	17,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	62,11	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 207,28
10		Sant de scurgere a apei panta				0,00
		<i>Total</i>	lei			
11	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar fr.60	m3			572,41
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm (fr.60)	m3	1,0250	480,00	492,00
		<i>Total</i>	lei			3 548,94
12	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar fr.20	m3			572,41
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1421102200222	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm (fr.20)	m3	1,0250	480,00	492,00
		<i>Total</i>	lei			3 548,94
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			467,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
		<i>Total</i>	lei			2 151,45
14		Pregatirea pentru pompare				0,00
		<i>Total</i>	lei			
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			713,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,60	65,77
		<i>Total</i>	lei			1 069,84
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			592,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,60	65,77
		<i>Total</i>	lei			177,81
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3			2 326,77

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton simplu clasa....Beton SM EN 206 C8/10)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100910.	Beton marfa clasa SM EN 206 C8/10)	m3	1,0250	1 750,00	1 820,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			2 792,12
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton SM EN 206 C16/20	m3			2 559,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100912.	Beton marfa clasa SM EN 206 C16/20	m3	1,0250	1 800,00	1 900,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			4 607,22
19	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,80	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			3 013,29
20	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			179,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,30	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,50	3,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,00	1,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,50	0,64
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	263,00	34,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 150,02
21		Placa monolita PM				0,00
		<i>Total</i>	lei			
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton SM EN 206 C25/30 XC2 XF3	m3			2 770,66
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100914.	Beton marfa clasa SM EN 206 C25/30 XC2 XF3	m3	1,0250	2 000,00	2 111,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			39 897,52
23	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			33,39

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,80	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			19 253,94
24	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			32,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,00	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,80	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			1 548,05
25	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			179,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	58,30	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,50	3,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,00	1,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,50	0,64
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	263,00	34,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			8 373,50
26	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale gr.100mm	m2			188,55
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	94,60	15,14
	252130260291	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.100mm	m2	1,0100	92,00	92,92
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	5,60	1,85
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	46,16	76,16
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,56
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	62,11	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	75,67	0,76
		<i>Total</i>	lei			603,35
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			713,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	156,60	65,77
		<i>Total</i>	lei			30 312,11

APROBAT:

Intocmit
SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.