

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1692616752605 din 23.08.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea ascensoarelor și instalarea acestora la clădirile administrative aflate în gestiunea Direcției Generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.180, mun.Chișinău						
Utilajul ascensorului 2 buc.	Atlas Basic	Grecia	Kleemann	1. Sarcina nominală - 1000 kg 2. Numărul de stații - 14 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 1000 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rânduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de trolu, etajul tehnic. 14. Trolu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS.	1. Sarcina nominală - 1000 kg 2. Numărul de stații - 14 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 1000 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rânduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de trolu, etajul tehnic. 14. Trolu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS.	SM EN-81.20 2015 SM EN-81.50 2015

				18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	
Demontarea, montarea, reglarea, proiecte și alte lucrări, prevăzute în documentația de tender						
Total lot 1		2 ascensoare				
Lotul 2 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.162, mun.Chișinău						
Utilajul ascensorului 1 buc.	Atlas Basic	Grecia	Kleemann	1. Sarcina nominală - 1000 kg 2. Numărul de stații – 17 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 1000 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rânduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14. Troliu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	1. Sarcina nominală - 1000 kg 2. Numărul de stații – 17 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 1000 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rânduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14. Troliu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	SM EN-81.20 2015 SM EN-81.50 2015
Utilajul ascensorului 1 buc.	Atlas Basic	Grecia	Kleemann	1. Sarcina nominală - 1000 kg 2. Numărul de stații – 18 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 1000 mm, înălțimea 2000 mm.	1. Sarcina nominală - 1000 kg 2. Numărul de stații – 18 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 1000 mm, înălțimea 2000 mm.	SM EN-81.20 2015

				5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de trolu, etajul tehnic. 14. Trolu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de trolu, etajul tehnic. 14. Trolu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	SM EN-81.50 2015
Utilajul ascensorului 2 buc.	Atlas Basic	Grecia	Kleemann	1. Sarcina nominală - 500 kg 2. Numărul de stații – 17 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de trolu, etajul tehnic. 14. Trolu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s.	1. Sarcina nominală - 630 kg 2. Numărul de stații – 17 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de trolu, etajul tehnic. 14. Trolu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor.	SM EN-81.20 2015 SM EN-81.50 2015

				20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	19. Viteza de mișcare l m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	
Demontarea, montarea, reglarea, proiecte și alte lucrări, prevăzute în documentația de tender						
Total lot 2	4 ascensoare					
Lotul 3 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din șos.Hâncești, nr.53, mun.Chișinău						
Utilajul ascensorului 2 buc.	Atlas Basic	Grecia	Kleemann	1. Sarcina nominală - 1000 kg 2. Numărul de stații – 9 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 1000 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului in camera de trolu, etajul tehnic. 14. Trolu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare l m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	1. Sarcina nominală - 1000 kg 2. Numărul de stații – 9 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 1000 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului in camera de trolu, etajul tehnic. 14. Trolu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare l m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	SM EN-81.20 2015 SM EN-81.50 2015
Demontarea, montarea, reglarea, proiecte și alte lucrări, prevăzute în documentația de tender						
Total lot 3	2 ascensoare					
Lotul 4 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din str.Grenoble, nr.106, mun.Chișinău						

Utilajul ascensorului 1 buc.	Atlas Basic	Grecia	Kleemann	1. Sarcina nominală - 320 kg 2. Numărul de stații – 9 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rânduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14. Troliu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	1. Sarcina nominală - 450 kg 2. Numărul de stații – 9 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rânduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14. Troliu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	SM EN-81.20 2015 SM EN-81.50 2015	
Demontarea, montarea, reglarea, proiecte și alte lucrări, prevăzute în documentația de tender							
Total lot 4		1 ascensor					
Lotul 5 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din str. V.Alecsandri, nr.1, mun.Chișinău							
Utilajul ascensorului 2 buc.	Atlas Basic	Grecia	Kleemann	1. Sarcina nominală - 500 kg 2. Numărul de stații – 8 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială.	1. Sarcina nominală - 630 kg 2. Numărul de stații – 8 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială.	SM EN-81.20 2015 SM EN-81.50 2015	

				10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14. Troliu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare l m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14. Troliu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare l m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	
Demontarea, montarea, reglarea, proiecte și alte lucrări, prevăzute în documentația de tender						
Total lot 5		2 ascensoare				
Lotul 6 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din str.Gh.Tudor, nr.5, mun.Chișinău						
Utilajul ascensorului 1 buc.	Atlas Basic	Grecia	Kleemann	1. Sarcina nominală - 500 kg 2. Numărul de stații – 6 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14. Troliu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare l m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină.	1. Sarcina nominală - 630 kg 2. Numărul de stații – 6 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14. Troliu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare l m/s.	SM EN-81.20 2015 SM EN-81.50 2015

				21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	
Demontarea, montarea, reglarea, proiecte și alte lucrări, prevăzute în documentația de tender						
Total lot 6	1 ascensor					
Lotul 7 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din str.A.Russo, nr.1, mun.Chișinău						
Utilajul ascensorului 3 buc.	Atlas Basic	Grecia	Kleemann	1. Sarcina nominală - 100 kg 2. Numărul de stații – 16 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 1000 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rânduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de trolu, etajul tehnic. 14. Trolu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	1. Sarcina nominală - 100 kg 2. Numărul de stații – 16 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 1000 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă. 8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rânduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de trolu, etajul tehnic. 14. Trolu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	SM EN-81.20 2015 SM EN-81.50 2015
Utilajul ascensorului 1 buc.	Atlas Basic	Grecia	Kleemann	1. Sarcina nominală - 100 kg 2. Numărul de stații – 17 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 1000 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă.	1. Sarcina nominală - 100 kg 2. Numărul de stații – 17 3. Înramarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4. Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 1000 mm, înălțimea 2000 mm. 5. Destinația - transport pasageri. 6. Uși din inox satin silver. 7. Peretele din spate – oglindă, cu bară de protecție la oglindă.	SM EN-81.20 2015 SM EN-81.50 2015

				8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rânduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14. Troliu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	8. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, sau granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile). 9. Podeaua - piatră artificială. 10. Iluminarea cabinei cu corpuri tip - LED, încorporate în tavan, în două rânduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante). 11. Panou intern de dirijare inox. 12. Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. 13. Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic. 14. Troliu fără reductor. 15. Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 16. Panou de comandă în cabină cu display LCD. 17. Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS. 18. Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19. Viteza de mișcare 1 m/s. 20. Legătura telefonică GSM - în cabină. 21. Cablurile de tracțiune din oțel. 22. Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23. Proiect de execuție a instalației de ascensor.	
Demontarea, montarea, reglarea, proiecte și alte lucrări, prevăzute în documentația de tender						
Total lot 7	4 ascensoare					
TOTAL	16 ascensoare					

Semnat: **23.09.2023** Numele, Prenumele: **Zaharov Alexandru** În calitate de: **jurist**

Ofertantul: **SRL Augustelift** Adresa: **MD2043, Mun. Chișinău, Str. Hristo Botev, 19/2, ap. 7**

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1692616752605 din 23.08.2023**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea ascensoarelor și instalarea acestora la clădirile administrative aflate în gestiunea Direcției Generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul 1 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.180, mun.Chișinău							Data limita de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu mai târziu de 20 decembrie 2023 cu condiția semnării contractului nu mai târziu de 15 octombrie 2023.		
	Utilajul ascensoarelor 1000 kg/14 stații	buc	2	673 035,00	807 642,00	1 346 070,00	1 615 284,00			
	Lucrări	buc	2	222 750,00	267 300,00	445 500,00	534 600,00			
	Total lot 1	buc	2	895 785,00	1 074 942,00	1791570,00	2 149 884,00			
	Lotul 2 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.162, mun.Chișinău							Data limita de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu mai târziu de 20 decembrie 2023 cu condiția semnării contractului nu mai târziu de 15 octombrie 2023.		
	Utilajul ascensoarelor 1000 kg/17 stații	buc	1	748 465,00	898 158,00	748 465,00	898 158,00			
	Lucrări	buc	1	244 200,00	293 040,00	244 200,00	293 040,00			
	Utilajul ascensoarelor 1000 kg/18 stații	buc	1	775 317,00	930 380,40	775 317,00	930 380,40			
	Lucrări	buc	1	244 200,00	293 040,00	244 200,00	293 040,00			
	Utilajul ascensoarelor 630 kg/17 stații	buc	2	675 131,00	810 157,20	1 350 262,00	1 620 314,40			

	Lucrări	buc	2	244 200,00	293 040,00	488 400,00	586 080,00			
	Total lot 2	buc	4	2 931 513,00	3 517 815,60	3 850 844,00	4 621 012,80			
	Lotul 3 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din șos.Hâncești, nr.53, mun.Chișinău							Data limita de dare in exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu mai târziu de 20 decembrie 2023 cu condiția semnării contractului nu mai târziu de 15 octombrie 2023.		
	Utilajul ascensoarelor 1000 kg/9 stații	buc	2	550 739,00	660 886,80	1 101 478,00	1 321 773,60			
	Lucrări	buc	2	187 275,00	224 730,00	374 550,00	449 460,00			
	Total lot 3	buc	2	738 014,00	885 616,80	1 476 028,00	1 771 233,60			
	Lotul 4 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din str.Grenoble, nr.106, mun.Chișinău							Data limita de dare in exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu mai târziu de 20 decembrie 2023 cu condiția semnării contractului nu mai târziu de 15 octombrie 2023.		
	Utilajul ascensoarelor 450 kg/9 stații	buc	1	483 450,00	580 140,00	483 450,00	580 140,00			
	Lucrări	buc	1	141 900,00	170 280,00	141 900,00	170 280,00			
	Total lot 4	buc	1	625 350,00	750 420,00	625 350,00	750 420,00			
	Lotul 5 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din str. V.Alecsandri, nr.1, mun.Chișinău							Data limita de dare in exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu mai târziu de 20 decembrie 2023 cu condiția semnării contractului nu mai târziu de 15 octombrie 2023.		
	Utilajul ascensoarelor 630 kg/8 stații	buc	2	457 050,00	548 460,00	914 100,00	1 096 920,00			
	Lucrări	buc	2	173 250,00	207 900,00	346 500,00	415 800,00			
	Total lot 5	buc	2	630 300,00	756 360,00	1 260 600,00	1 512 720,00			
	Lotul 6 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din str.Gh.Tudor, nr.5, mun.Chișinău							Data limita de dare in exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu mai târziu de 20 decembrie 2023 cu condiția semnării contractului nu mai târziu de 15 octombrie 2023.		
	Utilajul ascensoarelor 630 kg/6 stații	buc	1	452 100,00	542 520,00	452 100,00	542 520,00			
	Lucrări	buc	1	156 750,00	188 100,00	156 750,00	188 100,00			
	Total lot 6	buc	1	608 850,00	730 620,00	608 850,00	730 620,00			
	Lotul 7 Achiziționarea ascensoarelor la clădirea administrativă din str.A.Russo, nr.1, mun.Chișinău							Data limita de dare in exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu mai târziu de 20 decembrie 2023 cu condiția semnării contractului nu mai târziu de 15 octombrie 2023.		
	Utilajul ascensoarelor 1000 kg/16 stații	buc	3	741 824,00	890 188,80	2 225 472,00	2 670 566,40			
	Lucrări	buc	3	231 000,00	277 200,00	693 000,00	831 600,00			
	Utilajul ascensoarelor 1000 kg/17 stații	buc	1	764 247,00	917 096,40	764 247,00	917 096,40			
	Lucrări	buc	1	231 000,00	277 200,00	231 000,00	277 200,00			

	Total lot 7	buc	4	1 968 071,00	2 361 685,20	3 913 719,00	4 696 462,80			
	TOTAL	buc	16	---	---	13 526 961,00	16 232 353,20			

Semnat: **23.09.2023** Numele, Prenumele: **Zaharov Alexandru** În calitate de: **jurist**

Ofertantul: **SRL Augustelift** Adresa: **MD2043, Mun. Chişinău, Str. Hristo Botev, 19/2, ap. 7**
